数　量　総　括　表

工 事 名：　道路災害復旧工事(1級市道　荒瀬川線)
工事番号：　8災11号

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量計算	設計数量	摘要
道路修繕					
道路土工					
掘削工					
掘削	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	m3	69.7	70	
床掘	土質:土砂,施工方法:標準	m3	202.9	200	
盛土工					
路肩盛土		m3	3.7	4	
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	7.5	8	
路体盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	74.2	70	
路体盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	68.1	70	
路体盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	57.4	60	
盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	12.9	10	
盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	10.0	10	
盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	32.7	30	
埋戻し(転圧無)		m3	129.4	130	
購入土		m3	295.6	300	
残土処理工					
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	143.2	140	
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3	143.2	140	
法面工					
法面整形工					
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し	m2	102.6	100	
法面整形(切土部)	現場制約:無し	m2	46.8	50	
植生工					

数　量　総　括　表

工 事 名：　道路災害復旧工事(1級市道　荒瀬川線)
工事番号：　8災11号

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量計算	設計数量	摘要
張芝(人工芝)		m2	149.4	150	
擁壁工					
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ張工					
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ張	美山河ﾌﾞﾛｯｸ,控え350	m2	155.0	155	
【1m2当り】 間知ﾌﾞﾛｯｸ張	裏込材使用量:5.0m3を超え7.0m3以下,胴込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量:1.7m3を超え2.1m3以下	m2	1.0	1	
養生工	無筋構造物,特殊養生(練炭)	m3	0.17	0.2	
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:高炉18-8-40(W/C≦60)	m	21.0	21	
【1m当り】 現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	高炉18-8-40(W/C≦60),一般養生・特殊養生(練炭)	m3	0.081	0.08	
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:高炉18-8-40(W/C≦60)	m	21.0	21	
【1m当り】 現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	高炉18-8-40(W/C≦60),特殊養生(練炭)	m3	0.11	0.1	
化粧型枠		m2	0.14	0.1	
化粧型枠(材料費)		m2	0.14	0.1	
はけ引き仕上げ		m2	0.82	0.8	
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2	10.7	11	
水抜きﾊﾟｲﾌﾟ	VPφ50mm,吸出防止材(t=10mm)	箇所	41.0	41	
【1箇所当り】 硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管	VPφ50mm	本	0.12	0.1	
吸出防止材	合成繊維t=10mm(河川・護岸用)	m2	0.09	0.09	
小口止1	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:高炉18-8-40(W/C≦60)	箇所	1.0	1	
【1箇所当り】 現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	高炉18-8-40(W/C≦60),特殊養生(練炭)	m3	1.8	2	
化粧型枠		m2	2.2	2	
化粧型枠(材料費)		m2	2.2	2	
はけ引き仕上げ		m2	0.24	0.2	
小口止2	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:高炉18-8-40(W/C≦60)	箇所	1.0	1	
【1箇所当り】 現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	高炉18-8-40(W/C≦60),特殊養生(練炭)	m3	2.1	2	

数　量　総　括　表

工 事 名：　道路災害復旧工事(1級市道　荒瀬川線)
工事番号:　8災11号

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量計算	設計数量	摘要
化粧型枠		m2	2.4	2	
化粧型枠(材料費)		m2	2.4	2	
はけ引き仕上げ		m2	0.24	0.2	
雑工					
すり付け工					
じゃかご	φ450	式	1.0	1	
【1式当り】 じゃかご		m	31.5	32	
止杭打込		本	21.0	21	
舗装工					
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工					
下層路盤	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,t=25cm	m2	7.8	8	
上層路盤	粒度調整砕石 M-40,t=10cm	m2	7.0	7	
表層	再生②密粒度As(20),t=4cm	m2	6.3	6	
表層	再生②密粒度As(13),t=3cm	m2	6.3	6	
構造物撤去工					
構造物取壊し工					
舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	m	8.8	9	
舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:7cm	m2	6.3	6	
運搬処理工					
殻運搬	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0.44	0.4	
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0.44	0.4	
支障木撤去工					
支障木伐採		式	1.0	1	
【1式当り】 伐倒		本	1.0	1	

数　量　総　括　表

工 事 名：　道路災害復旧工事(1級市道　荒瀬川線)
工事番号:　8災11号

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量計算	設計数量	摘要
玉切		本	4.0	4	
積込		m3	5.7	6	
仮設工					
土留・仮締切工					
大型土のう	製作・設置,撤去	袋	35.9	36	
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	29.9	30	
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3	29.9	30	
運搬・処分	大型土のう袋材	t	0.075	0.08	
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	0以上120(m3/h)未満,作業時排水	箇所	1.0	1	
【1箇所内訳】 ﾎﾟﾝﾌﾟ設置・撤去		箇所	1.0	1	
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	0以上120(m3/h)未満,作業時排水	日	5.0	5	
除雪工					
人力除雪	5m以下	m3	943.6	944	
交通管理工					
交通誘導警備員		人日	8.0	8	
共通仮設					
共通仮設費					
準備費					
木根等処分費		式	1.0	1	
【1式当り】 運搬		m3	5.7	6	
処分費		m3	5.7	6	
技術管理費					
土質等試験費	平板載荷試験	式	1.0	1	
【1式当り】 平板載荷試験		箇所	2.0	2	