

設 計 書

令和 8 年度

檢 算

審 査	検 算	設 計
-----	-----	-----

工事番号 下水工 - 11

鹿角市花輪字大川添 地内

米代川右岸第三排水区排水樋門改築工事

此工事費一金 円也

仕
様
概
要

樋門改築工 N = 1 式

※週休2日制対象工事

米代川右岸第三排水区排水樋門改築工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
河川・道路構造物工事02	1	式				
樋門改築工	1	式				
樋門撤去据付工	1	式				
取外し・運搬 扉体・操作台	1	式			明 4 号	
現場塗替塗装 戸当り金物	1	式			明 5 号	
現場塗替塗装 開閉機	1	式			明 6 号	
運搬・据付 扉体・操作台	1	式			明 7 号	
開閉機修繕 可動部給油、表示部清掃等	1	式			A 1 号	
コンクリート構造物補修工	1	式				
断面修復工(左官工法) 鉄筋ケツ・鉄筋防錆処理有	1	構造物			施 1 号	
仮設工	1	式				
土のう工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土のう積工 小口並べ 仕拵・積立・撤去	2	m2			施 2 号	
ポンプ排水	1	式			明 8 号	
現場塗装養生	1	式				
仮囲い 現場塗装部	1	式			明 9 号	
現場内除雪	1	式				
現場内除雪		日			明 10 号	
交通管理工	1	式				
交通誘導警備員 B		人日			施 3 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工場製作原価	1	式			明 1 号	
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

米代川右岸第三排水区排水樋門改築工事

【 第 1 号 明細書 】 工場製作原価						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
直接製作費（扉体）	1	式			明 2 号	
直接製作費（操作台）	1	式			明 3 号	
計						

米代川右岸第三排水区排水樋門改築工事

【 第 2 号 明細書 】 直接製作費（扉体） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ	1	式			明 11 号	
工場塗装費	1	式			明 12 号	
水密ゴム取替	1	式			明 13 号	
設計技術費 水密ゴム取付加工図作成		%				
計						

米代川右岸第三排水区排水樋門改築工事

【 第 3 号 明細書 】 直接製作費（操作台） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
素地調整 ﾌﾗｽﾄ	1	式			明 11 号	
工場塗装費	1	式			明 14 号	
計						

米代川右岸第三排水区排水樋門改築工事

【 第 4 号 明細書 】						
取外し・運搬 扉体・操作台						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
輸送費 0<xD≤100	1	式				
取外し・積込 扉体	1	式			A 2 号	
取外・積込 操作台	1	式			A 3 号	
ラフテレーンクレーン運転 油圧伸縮ジブ型16t吊		日				
雑器具損料		%				
計						

米代川右岸第三排水区排水樋門改築工事

【 第 5 号 明細書 】							1 式 当り
現場塗替塗装 戸当り金物							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整 3種ケレンA 無	1.05	m2					
変性エポキシ樹脂塗料下塗（水中部用） 塗装材料	0.8	kg					
エポキシ樹脂塗料中塗用（淡彩） 塗装材料	0.2	kg					
エポキシ樹脂塗料上塗用（青系） 塗装材料	0.2	kg					
変性エポキシ樹脂塗料用シンナー 希釈剤	0.1	kg					
エポキシ樹脂塗料用シンナー 希釈剤	0.1	kg					
橋梁塗装工		人					
計							

米代川右岸第三排水区排水樋門改築工事

【 第 6 号 明細書 】							1 式 当り
現場塗替塗装 開閉機							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整 3種ケレンA 無	1.5	m2					
弱溶剤形変性 ^ホ 杉樹脂塗料下塗(大気部用) 塗装材料	0.7	kg					
弱溶剤形 ^ホ リウレタン樹脂塗料用中塗 (淡彩) 塗装材料	0.3	kg					
弱溶剤形 ^ホ リウレタン樹脂塗料上塗 (青系) 塗装材料	0.2	kg					
変性エポキシ樹脂塗料用シンナー 希釈剤	0.1	kg					
ポリウレタン樹脂塗料用シンナー (中塗用) 希釈剤	0.1	kg					
ポリウレタン樹脂塗料用シンナー (上塗用) 希釈剤	0.1	kg					
橋梁塗装工		人					
計							

米代川右岸第三排水区排水樋門改築工事

【 第 7 号 明細書 】 運搬・据付 扉体・操作台						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
輸送費 0<xD≤100	1	式				
据付工 扉体	1	式			A 4 号	
据付工 操作台	1	式			A 5 号	
ラフテレーンクレーン運転 油圧伸縮ジブ型16t吊		日				
雑器具損料		%				
計						

米代川右岸第三排水区排水樋門改築工事

【 第 8 号 明細書 】 ポンプ排水						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ポンプ設置・撤去	1	箇所			施 4 号	
ポンプ運転 作業時排水 排水量0以上120m3/h未満		日			施 5 号	
計						

米代川右岸第三排水区排水樋門改築工事

【 第 9 号 明細書 】 仮囲い 現場塗装部						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仮囲い設置・撤去(Pタイプ)	47	m2			施 6 号	
仮囲い仮設材(Pタイプ)	47	m2			施 7 号	
計						

米代川右岸第三排水区排水樋門改築工事

【 第 10 号 明細書 】 現場内除雪						
1 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
除雪工(仮囲い屋根部) 屋根部の積雪深 5cm以上30cm以下	0.2	m3			施 8 号	
人力除雪 投棄距離が5m以下	0.7	m3			施 9 号	
計						
単位当たり						

米代川右岸第三排水区排水樋門改築工事

【 第 11 号 明細書 】 素地調整 プラスト 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋梁塗装工		人				
諸雑費		%				
間接労務費		%				
工場管理費		%				
計						

米代川右岸第三排水区排水樋門改築工事

【 第 12 号 明細書 】 工場塗装費							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
無機ジンクリッチペイント 塗装材料	6.1	kg					
エポキシ樹脂塗料下塗（水中部用） 塗装材料	10.8	kg					
エポキシ樹脂塗料中塗用（淡彩） 塗装材料	2.1	kg					
エポキシ樹脂塗料上塗用（青系） 塗装材料	1.9	kg					
ジンクリッチプライマー用シンナー 希釈剤	0.6	kg					
エポキシ樹脂塗料用シンナー 希釈剤	1.5	kg					
橋梁塗装工		人					
諸雑費		%					
間接労務費		%					
工場管理費		%					
計							

米代川右岸第三排水区排水樋門改築工事

【 第 13 号 明細書 】 水密ゴム取替							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
水密ゴム クロロプレン製 P形	7.4	m					
水密ゴム クロロプレン製 溝形	3.5	m					
機械設備製作工		人					
補助材料費		%					
間接労務費		%					
工場管理費		%					
計							

米代川右岸第三排水区排水樋門改築工事

【 第 14 号 明細書 】							1	式 当り
工場塗装費								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
無機ジンクリッチペイント 塗装材料	5.7	kg						
弱溶剤形変性球 [°] 杉樹脂塗料下塗(大気部用) 塗装材料	8.4	kg						
弱溶剤形 [°] リウレン樹脂塗料用中塗 (淡彩) 塗装材料	1.9	kg						
弱溶剤形 [°] リウレン樹脂塗料上塗 (青系) 塗装材料	1.5	kg						
ジンクリッチプライマー用シンナー 希釈剤	0.6	kg						
エポキシ樹脂塗料用シンナー 希釈剤	0.8	kg						
ポリウレタン樹脂塗料用シンナー (中塗用) 希釈剤	0.2	kg						
ポリウレタン樹脂塗料用シンナー (上塗用) 希釈剤	0.2	kg						
橋梁塗装工		人						
諸雑費		%						
間接労務費		%						
工場管理費		%						

鹿角市

[illegible]