工事名称					
組図番号		組図名称	扉体（塗替塗装）	頁	1

品番	名　　称	材 質	断　面　寸　法		長 さ	数量	単位重量	単品重量	総重量	塗装面積
	［ 主要部材 ］									
	横桁	SS400	[	125*65*6	2300	3				3.07
	端縦桁	SS400	[	125*65*6	1100	2				0.98
	ｽｷﾝﾌﾟﾚｰﾄ	SS400	PL	6 1150	2300	1				5.29
									合計	9.34

工事名称					
組図番号		組図名称	戸当金物（塗替塗装）	頁	2

品番	名　　称	材 質	断　面 寸 法		長 さ	数量	単位重量	単品重量	総重量	塗装面積
	［ 主要部材 ］									
	背面戸当	SS400	［	100*50*5	2300	2				0.23
	前面戸当	SS400	［	100*50*5	1300	2				0.13
	側部戸当り	SUS304	PL	4.5 150	2300	2				0.69
									合計	1.05

工事名称					
組図番号		組図名称	操作台（塗替塗装）	頁	3

品番	名　　称	材 質	断　面 寸 法		長 さ	数量	単位重量	単品重量	総重量	塗装面積
	［ 主要部材 ］									
	主桁	SS400	［	100*50*5	1900	2				1.33
	横桁	SS400	［	100*50*5	1200	2				0.84
	床板	SS400	chPL	6 1200	1900	1				4.56
	手摺り	SGP		40A	1600	2				0.48
	手摺り	SGP		40A	900	6				0.81
	手摺り	SGP		40A	800	4				0.48
	手摺り	SS400	RB	9	800	12				0.29
									合計	8.79