令和　8　年度			審査		検算		設計	
工事番号	受(築)-31							

設　　計　　書

工　事　名　　福祉保健センター給油設備改修工事

工 事 箇 所　　鹿角市花輪字下花輪　地内

金　　額　　一金　　円也

工 事 概 要

◎	地下タンク廃止工事	1 式
◎	給油設備改修工事	1 式
◎	支障樹木伐採	1 式

週休2日制対象工事

鹿 角 市

名　　称	数 量	単位	金　額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1.0	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1.0	式		
現場管理費	1.0	式		
一般管理費等	1.0	式		
計				
工事価格	1.0	式		
消費税等相当額	1.0	式		消費税率 10%
工事費	1.0	式		

機械設備工事

	数 量	単位	金 額	備 考
1 地下タンク廃止工事	1.0	式		
2 給油設備工事	1.0	式		
3 支障樹木伐採	1.0	式		
計				

工事種別	工期	項目	直接工事費	共通仮設費率	補正率	補正後	共通仮設費
改修機械		一般工事					
		小計					
		計					
		項目	純工事費	現場管理費率			現場管理費
		一般工事					
		小計					
		計					
		項目	工事原価	一般管理費等率			一般管理費等
		一般工事					
		小計					
		計					
						端数処理	
						計	
						共通費計	

機械設備工事	1 地下タンク廃止工事					
名　　称	摘　　要	数 量	単位	単 価	金　　額	備 考
ﾀﾝｸ内残油抜取り・移送	新設灯油ﾀﾝｸへ移送 (1.0KL程度)	1.0	式			
ｻｰﾋﾞｽﾀﾝｸ、配管類撤去	ﾏﾝﾎｰﾙ、ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟ、 ｻｰﾋﾞｽﾀﾝｸ他	1.0	式			
産業廃棄物処理	収集・運搬・処分費共	1.0	式			
充填費	水充填	1.0	式			
開口部処理	ﾏﾝﾎｰﾙ撤去跡 ｺﾝｸﾘｰﾄ閉塞	1.0	式			
スラッジ搬出	地下貯油槽、ｵｲﾙｻｰﾋﾞｽﾀﾝｸ 300L程度	1.0	式			
タンク内洗浄	地下貯油槽、ｵｲﾙｻｰﾋﾞｽﾀﾝｸ	1.0	式			
車輌費	4tタンク車、資材運搬	1.0	式			
スラッジ運搬、処分費	300L程度	1.0	式			
消耗品雑材	中和剤等	1.0	式			
運搬交通費	鹿角市～秋田市	1.0	式			
計						

機械設備工事	2 給油設備工事					
名　　称	摘　　要	数 量	単位	単 価	金　額	備 考
オイルタンク	500型(450L)	2.0	基			
防油堤	アルミ製	2.0	台			
タンクルーフ		2.0	台			
油面計(簡易タイプ)	レベルゲージ 表示器	1.0	組			
付属品類	消火器、消火器箱、表示板	1.0	式			
ポリエチレン被覆鋼管	PLS20A	16.0	m			
同上継ぎ手類		1.0	式			
フレキ、バルブ類		1.0	式			
消耗雑材費		1.0	式			
労務費	タンク、防油堤設置 給油配管設置 油面計等設置	1.0	式			
タンク基礎		1.0	式			
申請書類作成費	少量危険物	1.0	式			
計						

機械設備工事	3 支障樹木伐採					
名　　称	摘　　要	数 量	単位	単 価	金　額	備 考
イチイ撤去	4本 普通作業員	1.5	人			
撤去樹木処分費		0.5	t			
運搬費	ダンプトラック2t	1.0	台			
計						