令和8年 災害復旧工事

工事金抜設計書（実施：当初）

部長		次長		課長		班長		検算		設計			

災害年月日	令和8年7月11日 ～ 令和8年7月13日	工事概要	1. 復旧延長 L= 62.6 m
工事番号	8災（河）-8		2. 護岸工 A= 303.0 m2
河川名	普通河川 毛馬内沢川 左右岸		3. 根固工 根固被覆ﾌﾞﾛｯｸ3t N= 8.0 個
施工位置	鹿角市十和田瀬田石字赤冗 地内		4. 根固工 根固被覆ﾌﾞﾛｯｸ1t N= 6.0 個
工事名	毛馬内沢川左右岸河川災害復旧工事		5. 仮締切･排水工 N= 1.0 箇所

		決定額	実施額(設計額)	精算見込額
工事費		金 円也	金 円也	金 円也
本工事費		金 円也	金 円也	金 円也
内	超過	金 円也	金 円也	金 円也
内	応急	金 円也	金 円也	金 円也
内	未成	金 円也	金 円也	金 円也

摘要	工事期間		工事日数
被災原因: 令和8年7月11日 ～ 令和8年7月13日 の 梅雨前線豪雨 による。	自	令和8年12月4日	106 日
	至	令和9年3月19日	

鹿角市

本工事費内訳書（本01）

工事名	毛馬内沢川左右岸河川災害復旧工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤･護岸		式	1				
河川土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	50				単　1号
盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	160				単　2号
法面整形工		m2	70				単　3号
不足土（流用土）		m3	520				単　4号
法覆護岸工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	80				単　5号
埋戻し	土質:土砂　幅1m以上4m未満	m3	40				単　6号
埋戻し（河床洗堀土砂）	土質:土砂	m3	380				単　7号
植生工		m2	70				単　8号

秋田県

本工事費内訳書（本01）

工事名	毛馬内沢川左右岸河川災害復旧工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)		式	1				
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),底幅:50cm,高さ:15cm	m	74				単　9号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積	ﾌﾞﾛｯｸ規格:練積み,勾配積【適用】河川(基礎・裏込材有・裏ｺﾝ無)	m2	303				単　10号
胴込･裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-80	m3	145				単　11号
目地板 材料費のみ ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積	瀝青繊維質目地板t=10mm	m2	25				単　12号
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	m3	5				単　13号
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	m3	3				単　14号
化粧型枠		m2	12				単　15号
はけ引き仕上げ		m2	53				単　16号
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	VPφ50	m	53				単　17号
根固め工		式	1				
根固めﾌﾞﾛｯｸ工		式	1				
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式):3t,ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量):3t	個	8				単　18号

本工事費内訳書（本01）

工事名	毛馬内沢川左右岸河川災害復旧工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式):1t,ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量):1t	個	6				単　19号
根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式):無筋ﾌﾞﾛｯｸ,ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量):3t,ﾌﾞﾛｯｸ購入:無し	個	8				単　20号
根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式):無筋ﾌﾞﾛｯｸ,ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量):1t,ﾌﾞﾛｯｸ購入:無し	個	6				単　21号
吸出防止材設置	不織布,t=10mm	m2	176				単　22号
ｺﾝｸﾘｰﾄ充填	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-40（高炉）	式	1				内　1号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3	87				単　23号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	87				単　24号
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	t	204				単　25号
仮設工		式	1				
工事用道路工		式	1				

本工事費内訳書（本01）

工事名	毛馬内沢川左右岸河川災害復旧工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	170				単　26号
敷砂利	W=3.0m(RC-40 t=100mm)	m	144				単　27号
土木シート敷設		m2	528				単　28号
土木シート撤去		m2	528				単　29号
土留･仮締切工		式	1				
大型土のう		式	1				内　2号
水替工		式	1				
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管設置	内面平滑φ500	m	78				単　30号
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去	内面平滑φ500	m	78				単　31号
締切排水工		式	1				内　3号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				

本工事費内訳書（本01）

工事名	毛馬内沢川左右岸河川災害復旧工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

参　考　図　書

工事番号・工事名	ks8-8 毛馬内沢川左右岸河川災害復旧工事

「留意事項」

1　参考図書は「真摯で機動性のある見積り」を目的に提示するものである。

2　参考図書は、発注者が用いた積算資料を、参考として提示するもので、契約上拘束するものではない。

3　参考図書の内容は、設計図書の変更あるいは誤びゅうによるもの以外、設計変更の対象としない。

積算参考資料

積算情報	
工事名	8災(河)-8　毛馬内沢川左右岸河川災害復旧工事
設計書種別	土木当初
単価使用年月	令和 8年10月
単価地区	0511:鹿角
歩掛適用年月	令和 8年10月
基準適用年月	令和 8年10月
豪雪割増	1:豪雪割増
労務単価割増率	0%
主工種	01:河川工事
調整区分	調整無し
消費税率	10.0%
処分費計上額の有無	有
施工時期補正	
主な基準書名	土木工事標準積算基準書(共通・道路・河川編)(秋田県建設部)

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	ｺﾝｸﾘｰﾄ充填	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-40（高炉）

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,18-8-40(高炉),10m3以上100m3未満,特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),延長	m3	11				
型枠	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	m2	9				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	大型土のう

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工	製作･設置,1t土のう丸型φ110cm×108cm,流用土,5m以下,-3m<=H<=2m	袋	9				単　34号
大型土のう工	撤去,6m以下,-3m<=H<=2m	袋	9				単　35号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	締切排水工		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去		箇所	2				単　37号
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	日					単　38号
合計							

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	掘削	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	法面整形工		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	不足土（流用土）		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,2.0km以下	m3	1			
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂,土量50,000m3未満	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂,標準,無し,無し	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	埋戻し	土質:土砂　幅1m以上4m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	埋戻し（河床洗堀土砂）	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ),10,000m3未満,無し	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	植生工		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人工張芝		m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),底幅:50cm,高さ:15cm	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉),無し,一般養生・特殊養生(練炭)	m3	0.08			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積	ﾌﾞﾛｯｸ規格:練積み,勾配積【適用】 河川(基礎・裏込材有・裏ｺﾝ無)	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ据付け	2.5t以下,陸上,12m以下,-3m<=H<=3m ,0個,層積	個	1			
材料費 美山河ﾌﾞﾛｯｸ　控35cm		m2	1			
胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	積工,18-8-40(高炉)	m3	0.172			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	胴込･裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-80	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込･裏込材(砕石)	間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ,再生砕石 RC-80	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10mm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
瀝青繊維質目地板 厚10mm		m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉),特殊養生(練炭)	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉),特殊養生(練炭)	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	化粧型枠		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
化粧型枠		m2	1			
化粧型枠(材料費)		m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	はけ引き仕上げ		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートはけ引き仕上げ		m2	1			単　32号
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	VPφ50	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 一般管VP 径50　長4.0m		本	0.25			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式):3t,ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量):3t	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	2.5tを超え5.5t以下,鋼製型枠 異形ﾌﾞﾛｯｸ10t未満,18-8-40(高炉),1.25m3を超え1.37m3以下,6.50m2を超え7.	個	1			
合計						
単価						円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式):1t,ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量):1t	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	2.5t以下,鋼製型枠　異形ﾌﾞﾛｯｸ10t未満,18-8-40(高炉),0.39m3を超え0.45m3以下,3.16m2を超え3.51m2以下,	個	1			
合計						
単価						円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号	根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式):無筋ﾌﾞﾛｯｸ,ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量):3t,ﾌﾞﾛｯｸ購入:無し	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ横取り	2.5tを超え5.5t以下,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ)25t吊,標準	個	1			
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ据付け	2.5tを超え5.5t以下,陸上,0個,乱積,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ)25t吊,標準	個	1			
合計						
単価						円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号	根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式):無筋ﾌﾞﾛｯｸ,ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量):1t,ﾌﾞﾛｯｸ購入:無し	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ横取り	2.5t以下,12m以下,-3m<=H<=3m	個	1			
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ据付け	2.5t以下,陸上,12m以下,-3m<=H<=3m,0個,乱積	個	1			
合計						
単価						円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号	吸出防止材設置	不織布,t=10mm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置		m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	m3	1			単　33号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　24号	殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　25号	殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（t）		t	1			
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　26号	工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土材料		m3	1.2			
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ),10,000m3未満,無し	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　27号	敷砂利	W=3.0m(RC-40 t=100mm)	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ),10,000m3未満,無し	m3	0.3			
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40		m3	0.315			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　28号	土木シート敷設		単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
土木ｼｰﾄ ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ(P.P)系織布 980N/5cm		m2	100			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　29号	土木シート撤去		単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　30号	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管設置	内面平滑φ500	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ) φ500		m	100			
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付2.9t(2次) 0.45m3		日				単　36号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　31号	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去	内面平滑φ500	単位	m	単位数量	200	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付2.9t(2次) 0.45m3		日				単　36号
合計						
単価						円／m