設　　計　　書

令和　8　年度 工事番号　　河川 － 5	検　　算			
	審　査	検　算	設　計	

鹿角市十和田大湯字黒又地内ほか

豊真木沢川左右岸護岸整備工事

此工事費一金　　円也

仕様概要	・かごマット工（多段積型）　A=52.5㎡ ※週休二日制対象工事

豊真木沢沢川左右岸整備工事

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
河川工事02	1	式				
護岸補修	1	式				
土工	1	式				
土工	1	式			明　1号	
護岸工	1	式				
かごマット工(多段積型) B型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 並列式	52.5	m2			施　1号	
仮設工	1	式				
機械除雪 ｻｲﾄﾞに容易に排雪できる場合	0.85	km			施　2号	
水替工	1	式			明　2号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				

都市整備課

豊真木沢沢川左右岸整備工事

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

都市整備課

【 第　1 号 明細書 】

土工　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
掘削 小規模 土砂 標準	10	m3			P　1 号	
床掘り 土砂 小規模	20	m3			P　2 号	
積込(ルーズ) 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	60	m3			P　3 号	
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 土砂	60	m3			P　4 号	
土砂運搬工(不整地運搬車による運搬) 運搬距離50m	60	m3			施　3 号	
埋戻し 小規模	70	m3			P　5 号	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	3	m3			P　6 号	
法面整形 盛土部 砂及び砂質土、粘性土	50	m2			P　7 号	
人工張芝	50	m2			P　8 号	
計						

都市整備課

【 第　2 号 明細書 】

水替工　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
土のう積工 小口並べ 製作･積立･撤去	20	m2			施　4 号	
ポンプ運転 作業時排水 排水量0以上120m3/h未満		日			施　5 号	
ポンプ設置・撤去	2	箇所			施　6 号	
計						

都市整備課