R8 豊真木沢川左右岸河川整備工事

1工区 数量計算書

No.	測点	単距離	掘削		床掘		埋戻1		埋戻2		張芝		備考
		(m)	面積m2	立積m3	面積m2	立積m3	面積m2	立積m3	面積m2	立積m3	全幅m	面積m2	
No.	0	0.00	1.04		0.60		0.60		0.06		1.05		
No.	7	7.00	0.97	7.04	0.60	4.20	0.86	5.11	0.06	0.42	1.43	8.68	
No.	12	5.00	0.00	2.43	0.60	3.00	3.42	10.70	0.06	0.30	1.53	7.40	
No.	20	8.00	0.00	0.00	0.60	4.80	3.06	25.92	0.06	0.48	1.88	13.64	
No.													
No.													
No.													
計		20.00		9.46		12.00		41.73		1.20		29.72	

2工区 数量計算書

No.	測点	単距離	掘削		床掘		埋戻1		埋戻2		張芝		備考
		(m)	面積m2	立積m3	面積m2	立積m3	面積m2	立積m3	面積m2	立積m3	全幅m	面積m2	
No.	0	0.00	1.69		0.60		0.56		0.06		1.42		
No.	5	5.00	0.00	4.23	0.60	3.00	1.61	5.43	0.06	0.30	1.10	6.30	
No.	10	5.00	0.00	0.00	0.30	2.25	2.20	9.53	0.21	0.68	1.75	7.13	
No.	15	5.00	0.00	0.00	0.60	2.25	2.00	10.50	0.06	0.68	1.52	8.18	
No.													
No.													
No.													
計		15.00		4.23		7.50		25.45		1.65		21.60	

・土工

掘削 V=9.46+4.23＝13.69m3　　床掘 V=12.0+7.5＝19.5m3　　埋戻1（転圧有り） V=41.73+25.45＝67.18m3

埋戻2（転圧無し） V=1.20+1.65＝2.85m3　　張芝 A=29.72+21.6＝51.32㎡

盛土材運搬 V=67.18+2.85−13.69−19.5＝64.22m3　　※鹿角市の土場より（十和田毛馬内字沖ノ畑） L=6.1Km
※現場内小運搬 L=50m

・護岸工

かごマットエ　　A=1.5×20+1.5×15＝52.5㎡

・仮設工

機械除雪 L=220+630＝850m　　※5回

水替工

土のう積工 A=（15+1+1+20+1+1）×0.5＝19.5㎡

水替え日数 N=12日