

						課 長		参 事		参 事		検 算		設 計			
令和 8 年度 6災389号その他市道久保田大森台線道路災害復旧工事																金抜き設計書	
工 事 番 号 R08ksk055																	
路 河 川 名 / 地 区 名 その他市道久保田大森台線																	
工 事 場 所 由利本荘市 黒沢字下越辺 地内																	
工 事 概 要														事 業 主 体 名		由利本荘市	
復旧延長 復旧幅員 W=7.0m 法面工 植生マット 法面工 張芝（人工芝） L= 73.0 m A= 670 m2 A= 670 m2 法面工 ふとんかご 舗装工 AS舗装 t=7cm L= 24 m A= 212 m2														施 工 期 間		162日間	
														着 工 年 月 日		令和 8年10月 9日	
														完 成 年 月 日		令和 9年 3月19日	
														工 事 費		円	
														精 算 見 込 額		円	

本工事費内訳書（本01）

工事名	6災389号その他市道久保田大森台線道路災害復旧工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路改良		式	1					
道路土工		式	1					
掘削工		式	1					
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	1,600					単 1号
掘削	土質:土砂,施工方法:現場制約あり	m3	910					単 2号
積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	910					単 3号
路体盛土工		式	1					
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	30					単 4号
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	930					単 5号
路床盛土工		式	1					
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	10					単 6号
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	220					単 7号
盛土工		式	1					

本工事費内訳書（本01）

工事名	6災389号その他市道久保田大森台線道路災害復旧工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路肩盛土		m3	50				単 8号
法面整形工		式	1				
法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:ㄟ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	240				単 9号
法面整形(切土部)	現場制約:有り, 土質:ㄟ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	440				単 10号
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し, 現場制約:無し	m2	650				単 11号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2, 510				単 12号
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3	2, 500				単 13号
法面工		式	1				
植生工		式	1				
植生マット	工種区分:植生マット工, 施工規模:500m2以上1000m2未満	m2	670				単 14号
人工張芝	芝種類:人工芝, 施工規模:張芝用(ワラ付き)幅100cm	m2	670				単 15号
かご工		式	1				

本工事費内訳書（本01）

工事名	6災389号その他市道久保田大森台線道路災害復旧工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ふとんかご		幅:120cm, 高さ:50cm, 種別:階段式, 規格:高さ50cm ×幅120cm, 詰石種類:割栗石, 詰石規格:15-20cm	m	24				単 16号
止杭			本	24				単 17号
排水構造物工			式	1				
作業土工			式	1				
床掘り 小規模		土質:土砂	m3	20				単 18号
埋戻し 小規模		土質区分:土砂, 土質:土砂	m3	10				単 19号
基面整正			m2	8				単 20号
側溝工			式	1				
プレキャストL型側溝 撤去・再設置		250B, L型側溝450×155×600	m	54				単 21号
集水桝・マンホール工			式	1				
現場打ち集水桝 B500-L500-H600 縞鋼板蓋含む		集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-4 0(W/C≤60) 高炉, 法面作業補正:有り	箇所	6				単 22号
プレキャスト街渠桝		桝規格:路面排水桝	箇所	3				単 23号
地下排水工			式	1				

本工事費内訳書（本01）

工事名	6災389号その他市道久保田大森台線道路災害復旧工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
基盤排水層	RC-40	m3	101				単 24号	
水平排水層	RC-40	m3	10				単 25号	
吸出し防止材	合成繊維 t=10mm	m2	240				単 26号	
排水工		式	1					
小段排水 ①区間	U型側溝規格:BF1-B300-H200	m	12				単 27号	
小段排水 ②区間	U型側溝規格:BF1-B300-H200	m	28				単 28号	
縦排水	U型側溝規格:BF2-B300-H200	m	63				単 29号	
雑工		式	1					
雑工		式	1					
樹木伐採	幹周り 60cm以上～90cm未満	本	23				単 30号	
樹木除去		t	1.8				単 31号	
構造物撤去工		式	1					
防護柵撤去工		式	1					

本工事費内訳書（本01）

工事名	6災389号その他市道久保田大森台線道路災害復旧工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-4E	m	60				単 32号	
構造物取壊し工		式	1					
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	74				単 33号	
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:7cm	m2	240				単 34号	
運搬処理工		式	1					
殻運搬 L=60.0km以下(DID区間有)	殻種別:アスファルト殻	m3	17				単 35号	
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	17				単 36号	
舗装		式	1					
舗装工		式	1					
アスファルト舗装工		式	1					
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:各種, 路盤材規格:RC-40, 仕上り厚:400mm	m2	224				単 37号	
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:200mm	m2	212				単 38号	
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(20), 舗装厚:40mm, 平均幅員:3.0m超	m2	212				単 39号	

本工事費内訳書（本01）

工事名	6災389号その他市道久保田大森台線道路災害復旧工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:30mm, 平均幅員:3.0m超	m2	212				単 40号
防護柵工		式	1				
路側防護柵工		式	1				
ガードレール 再設置	ガードレール規格(標準型・土中用):塗装品 Gr-C-4E, 施工規模:50m以上100m未満, 曲線部補正:無	m	60				単 41号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
準備費		式	1				
樹木除去		式	1				内 1号
営繕費		式	1				
快適トイレ		式	1				内 2号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				

本工事費内訳書 (本01)

[illegible]