

年 度	令和8年度
	6災389号
	道路災害復旧工事
路河川名	その他市道 久保田大森台線
工事箇所	由利本荘市黒沢字下越辺 地内

数 量 総 括 表

実 施

由 利 本 荘 市

数量総括表

道路災害復旧工事
6災389号

その他市道 久保田大森台線

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量計算 6-1	数量計算 6-2	合計設計数量	積算数量	摘要
道路改良							
道路土工							
掘削工							
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し, 施工数量:5,000m3未満	m3	1,282.0	319.1	1,601.1	1,600	
掘削	土質:土砂,施工方法:現場制約あり	m3		905.7	905.7	910	
人力積込	土質:土砂,作業内容:人力	m3		905.7	905.7	910	
路体盛土工							
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	34.6		34.6	30	
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	931.7		931.7	930	
路床盛土工							
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	12.4		12.4	10	
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	224.0		224.0	220	
盛土工							
路肩盛土		m3	47.4		47.4	50	
法面整形工							
法面整形(切土部)	現場制約:無し	m2		236.4	236.4	240	
法面整形(切土部)	現場制約:有り	m2		436.3	436.3	440	
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し	m2	648.7		648.7	650	
残土処理工							
土砂等運搬 L=11.5km	土質:土砂	m3	1,282.0	1,224.8	2,506.8	2,510	
整地	作業区分:残土受入地での処理	m3	1,282.0	1,224.8	2,506.8	2,500	
法面工							
植生工							
植生マット	工種区分:植生マット工,施工規模:500m2以上1000m2未満	m2		672.7	672.7	670	
人工張芝	芝種類:人工芝	m2	669.3		669.3	670	

数量総括表

道路災害復旧工事
6災389号

その他市道 久保田大森台線

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量計算 6-1	数量計算 6-2	合計設計数量	積算数量	摘要
かご工							
ふとんかご		m	24.0		24.0	24	
止め杭		本	24.0		24.0	24	
排水構造物工							
作業土工							
床掘り 小規模	土質:土砂	m3	16.0		16.0	20	
埋戻し 小規模	土質区分:土砂,土質:土砂	m3	9.7		9.7	10	
基面整正		m2	8.3		8.3	8	
側溝工							
プレキャストL型側溝	250B,L型側溝450×155×600	m	54.4		54.4	54	
集水樹・マンホール工							
現場打ち集水樹 B500-L500-H600 縞鋼板蓋含む	集水樹・街渠樹種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-40(W/C≦60)高炉,法面作業補正:有り	箇所	6.0		6.0	6	
【1箇所当り】現場打ち集水樹・ 街渠樹(本体)	18-8-40(W/C≦60%)高炉,一般養生	箇所	1		1.0		V=0.33m3
	蓋版	据付					
		枚	1		1.0		W=30.69kg
プレキャスト街渠樹	樹規格:路面排水樹	箇所	3.0		3.0	3	
【1箇所当り】プレキャスト集水樹	据付,基礎砕石有	箇所	1		1.0		W=286kg
	プレキャスト集水樹(材 料費)	基	1		1.0		
地下排水工							
基盤排水層	RC-40	m3	101.4		101.4	101	
【1m3当り】RC-40		m3	1.2		1.2		旧由利町
	路体盛土	2.5m以上4m未満	1.0		1.0		
水平排水層	RC-40	m3	9.9		9.9	10	
【1m3当り】RC-40		m3	1.2		1.2		旧由利町
	路体盛土	2.5m未満	1.0		1.0		
吸出し防止材	合成繊維t=10mm	m2	236.9		236.9	240	

数量総括表

道路災害復旧工事
6災389号

その他市道 久保田大森台線

工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量計算 6-1	数量計算 6-2	合計設計数量	積算数量	摘要
排水工								
小段排水 ①区間		U型側溝規格:BF1-B300-H200	m	12.3		12.3	12	
【10m当り】	U型側溝	据付,小段面部	m	10		10.0		
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物,一般養生	m3	1.6		1.6		
	型枠	一般型枠	m2	8.8		8.8		
小段排水 ②区間		U型側溝規格:BF1-B300-H200	m	28.4		28.4	28	
【10m当り】	U型側溝	据付,小段面部	m	10		10.0		
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物,一般養生	m3	1.6		1.6		
	型枠	一般型枠	m2	8.8		8.8		
	暗渠排水管	VP φ 75据付	m	1.2		1.2		
	吸出し防止材設置		m2	0.3		0.3		
縦排水		U型側溝規格:BF2-B300-H200	m	63.1		63.1	63	
【10m当り】	U型側溝	据付,縦排水部	m	10		10.0		
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物,一般養生	m3	1.0		1.0		
	型枠	均しコンクリート	m2	2.0		2.0		
雑工								
雑工								
樹木伐採			本		23.0	23.0	23	
樹木除去			t		1.8	1.8	1.8	
構造物撤去工								
防護柵撤去工								
防護柵撤去(ガードレール)		Gr-C-4E	m	60.0		60.0	60	

数量総括表

道路災害復旧工事
6災389号

その他市道 久保田大森台線

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量計算 6-1	数量計算 6-2	合計設計数量	積算数量	摘要
構造物取壊し工							
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	73.9		73.9	74	
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:7cm	m2	240.2		240.2	240	
運搬処理工							
殻運搬 L=60.0km以下(DID区間有)	殻種別:アスファルト殻	m3	16.8		16.8	17	
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	16.8		16.8	17	
舗装							
舗装工							
アスファルト舗装工							
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:各種,路盤材規格:RC-40,仕上り厚:400mm	m2	224.3		224.3	224	
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-40,仕上り厚:200mm	m2	212.3		212.3	212	
基層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(20),舗装厚:40mm,平均幅員:3.0m超	m2	212.3		212.3	212	
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:30mm,平均幅員:3.0m超	m2	212.3		212.3	212	
防護柵工							
路側防護柵工							
ガードレール 再設置	ガードレール規格(標準型・土中用):塗装品 Gr-C-4E,施工規模:50m以上100m未満,曲線部補正:無	m	60.0		60.0	60	
共通仮設							
共通仮設費							
営繕費							
快適トイレ	2基	式	1.0		1.0	1	8基・月