

				課 長	参 事	班 長	検 算	設 計
令和8年度 林道荒沢座線 小滝橋 橋梁補修工事 金 抜 き 設 計 書								
工 事 番 号 農漁工第15号 路 河 川 名 / 地 区 名 林道荒沢座線 小滝橋 工 事 場 所 由利本荘市赤田字白銀台 地内								
工 事 概 要				事 業 主 体 名		由利本荘市		
地覆打替え工 1.6 m3 防護柵防錆処理工 1.2 m2 断面修復工(左官工法)鉄筋露出有 0.01 m3 断面修復工(左官工法)鉄筋露出無 0.05 m3 沓座縁端拡幅工 1.0 m3 表面含浸工 32.5 m2 仮設工 1 式				工 事 期 間		123日間		
				着 工 年 月 日		令和8年10月13日		
				完 成 年 月 日		令和9年2月12日		
				工 事 費				
				精 算 見 込 額				



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 8 年度

林道改良事業（老朽化対策）

林道荒沢座線

林道荒沢座線 小滝橋 橋梁補修工事

農漁工第 1 5 号

金 抜 き 設 計 書

（当初）

由利本荘市

（ 1 / 8 ）

[illegible]

(3/ 8)

(4/ 8)

(5/ 8)

事業名	林道改良事業（老朽化対策） 林道荒沢座線
工事名	林道荒沢座線 小滝橋 橋梁補修工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)					
・ 橋梁保全工事					
・ ・ 地覆打換え工	1.000	式			
・ ・ ・ 地覆補修工	1.000	式			1 式当たり
P96017 橋梁地覆とりこわし 有筋, 人力, 昼間施工	0.600	m3			歩A・単A
SPX122 SP 搬運機 森林 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 18.5km以下	0.600	m3			歩A・単A S単 15号
S02123 建設副産物処理料金 コンクリート設 (有筋)	1.460	ton			歩A・単A S単 7号
P96018 コンクリート (地覆補修工) 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 24-12-25(20) (普通)	1.600	m3			歩A・単A
SPX283 SP チッピング (厚2 c m以下) 森林	0.200	m ²			歩A・単A S単 18号
P96019 鉄筋 (地覆補修工) SD345 D13	0.220	ton			歩A・単A
P96016 異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費 SD345 D13	0.010	ton			歩A・単A
SA0333 SP シール材 設置する	1.700	m			歩A・単A S単 10号
P96007 シール材 シリコン系	1.500	L			歩A・単A
SPX673 SP コンクリートアンカーボルト設置 森林 有り	84.000	本			歩A・単A S単 22号
T00003 無収縮モルタル工 (地覆打替え工) 極小規模	0.040	m3			歩A・単A T単 2号
P96010 特殊モルタル 超速硬モルタル 25kg/袋 2100kg/m3	3.400	袋			歩A・単A
SA0333 SP シール材 設置する	18.000	m			歩A・単A S単 10号
P96011 防水シリコン粘着シート W300×L1000	18.000	枚			歩A・単A
合 計					
・ ・ ・ 防護柵防錆処理工	1.000	式			1 式当たり
P96012 素地調整 防護柵類	1.200	m ²			歩A・単A
P96013 付属構造物塗替 鉛・クロムフリーさび止ペイント 下塗 淡彩	1.200	m ²			歩A・単A
P96014 付属構造物塗替 長油性フル酸樹脂塗料 中塗 淡彩	1.200	m ²			歩A・単A
P96015 付属構造物塗替 長油性フル酸樹脂塗料 上塗 淡彩	1.200	m ²			歩A・単A
合 計					
・ ・ 橋梁補修工	1.000	式			
・ ・ ・ 断面修復工	1.000	式			1 式当たり
SPC503 構造物補修工(断面修復工(左官工法)) 鉄筋ケレン・防錆処理を含む, 0.01m3	1.000	個			歩A・単A S単 12号
SPC503 構造物補修工(断面修復工(左官工法)) 鉄筋ケレン・防錆処理を含まない, 0.05m3	1.000	個			歩A・単A S単 13号
SPX008 SP 人力積込 森林 岩塊・玉石	0.100	m3			歩A・単A S単 14号
SPX122 SP 搬運機 森林 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 18.5km以下	0.100	m3			歩A・単A S単 16号
S02123 建設副産物処理料金 コンクリート設 (無筋)	0.120	ton			歩A・単A S単 8号
合 計					
・ ・ ・ ひび割れ補修工	1.000	式			1 式当たり
SPC502 構造物補修工(ひび割れ補修工(低圧注入工法)) 1m	1.000	個			歩A・単A S単 11号
合 計					
・ ・ 杏座縁端拡幅工	1.000	式			
・ ・ ・ 縁端拡幅工	1.000	式			1 式当たり
SXX289 SP コンクリート (杏座拡幅工) 森林 計上する, 24-12-25(20) (普通)	1.000	m3			歩A・単A S単 24号

(7 / 8)

$$\overline{(8/8)}$$