

$$(1/7)$$

事業名	林道改良事業（老朽化対策） 林道荒沢座線				
工事名	林道荒沢座線 小滝橋 橋梁補修工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 1号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正: 2 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01001		超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
R01001	土木一般世話役		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単－ 2号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			冬期補正: 2 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002		超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
R01002	特殊作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単－ 3号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正: 2 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003		超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
R01003	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単－ 4号 ***					
S02120	表面含浸工		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	表面含浸工 簡易清掃工			冬期補正: 2 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	1) 市場単価コード 2) 規格 3) 単価の入力	簡易清掃工		超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
A96001	表面含浸工 簡易清掃工	1.000	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 5号 ***					
S02120	表面含浸工		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	表面含浸工 下地処理工			冬期補正: 2 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	1) 市場単価コード 2) 規格 3) 単価の入力	下地処理工		超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
A96002	表面含浸工 下地処理工	1.000	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	林道改良事業（老朽化対策） 林道荒沢座線
工事名	林道荒沢座線 小滝橋 橋梁補修工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S単- 6号 ***					
S02120	表面含浸工		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	表面含浸工			冬期補正: 2 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	含浸材塗布工			超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
	1) 市場単価コード			週休: 月単位	時間的制約: なし	
	2) 規格	含浸材塗布工		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	3) 単価の入力					
A96003	表面含浸工					
	含浸材塗布工	1.000	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 7号 ***					
S02123	建設副産物処理料金		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設副産物処理料金			冬期補正: 2 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	コンクリート殻（有筋）			超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
	1) 地域資材単価コード			週休: 月単位	時間的制約: なし	
	2) 資材規格	コンクリート殻（有筋）		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	3) 単価の入力					
PS1102	建設副産物処理料金					
	コンクリート殻（有筋）	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 8号 ***					
S02123	建設副産物処理料金		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設副産物処理料金			冬期補正: 2 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	コンクリート殻（無筋）			超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
	1) 地域資材単価コード			週休: 月単位	時間的制約: なし	
	2) 資材規格	コンクリート殻（無筋）		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	3) 単価の入力					
PS1101	建設副産物処理料金					
	コンクリート殻（無筋）	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 9号 ***					
S18032	支保工		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	支保工			冬期補正: 2 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	パイプサポート支保, 40KN/m ² を超え60KN/m ² 以下			超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
	1) 施工区分	パイプサポート支保		週休: 月単位	時間的制約: なし	
	2) 支保耐力KN/m ²	40KN/m ² を超え60KN/m ² 以下		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
R01001	土木一般世話役		人			
R01009	型わく工		人			
R01012	とび工		人			
R01003	普通作業員		人			
Y00004	諸雑費					
		0.150				
	合 計					算出数量 100.000 空m3
	単 価		空m3			
	*** S単- 10号 ***					

事業名	林道改良事業（老朽化対策） 林道荒沢座線
工事名	林道荒沢座線 小滝橋 橋梁補修工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0333	SP シール材		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP シール材 設置する			冬期補正: 2 % 垂熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1)シール材の設置	設置する				
	単 価		m			
	*** S単- 11号 ***					
SPC502	構造物補修工(ひび割れ補修工(低圧注入工法))		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	構造物補修工(ひび割れ補修工(低圧注入工法)) 1m			冬期補正: 2 % 垂熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1)1構造物当り補修延べ延長:L(m)	1m				
	2)注入材規格	エポキシ系				
	3)注入材必要数量(kg)	0.1kg				
	4)注入材単価(円/kg)					
	5)シール材規格	幅=30mm,厚さ=2mm,比重=1.7				
	6)シール材設計数量(kg)	0.1kg				
	7)シール材単価(円/kg)					
	8)低圧注入器具規格	ひび割れ注入用				
	9)低圧注入器具必要数量(個)	3.0個				
	10)低圧注入器具単価(円/個)					
R01001	土木一般世話役		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
P25202	注入材 エポキシ系	0.100	kg			
P25203	シール材 幅=30mm,厚さ=2mm,比重=1.7	0.100	kg			
PP2521	低圧注入器具 ひび割れ注入用	3.000	個			
Y00004	諸雑費 6%	0.060				
	合 計					算出数量 1.000 個
	単 価		個			
	*** S単- 12号 ***					
SPC503	構造物補修工(断面修復工(左官工法))		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	構造物補修工(断面修復工(左官工法)) 鉄筋ケレン・防錆処理を含む,0.01m3			冬期補正: 2 % 垂熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1)施工区分	鉄筋ケレン・防錆処理を含む				
	2)1構造物当り修復延べ体積:V(m3)	0.010m3				
	3)断面修復材規格	ポリマーセメントモルタル				
	4)断面修復設計数量(m3)	0.0m3				
	5)断面修復材単価(円/m3)					
R01001	土木一般世話役		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
PP2531	断面修復材 ポリマーセメントモルタル	0.000	m3			
Y00004	諸雑費	0.080				
	合 計					算出数量 1.000 個
	単 価		個			
	*** S単- 13号 ***					
SPC503	構造物補修工(断面修復工(左官工法))		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	構造物補修工(断面修復工(左官工法)) 鉄筋ケレン・防錆処理を含まない,0.05m3			冬期補正: 2 % 垂熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
	1)施工区分	鉄筋ケレン・防錆処理を含まない				
	2)1構造物当り修復延べ体積:V(m3)	0.050m3				

事業名	林道改良事業（老朽化対策） 林道荒沢座線				
工事名	林道荒沢座線 小滝橋 橋梁補修工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)断面修復材規格 4)断面修復設計数量(m3) 5)断面修復材単価(円/m3)	ポリマーセメントモルタル 0.0m3		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
PP2531	断面修復材 ポリマーセメントモルタル	0.000	m3			
Y00004	諸雑費	0.060				
	合 計					算出数量 1.000 個
	単 価		個			
	*** S単一 14号 ***					
SPX008	SP 人力積込 森林 SP 人力積込 森林 岩塊・玉石		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正: 2 % 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1)土質等区分 2)普通作業員(山林砂防工)	岩塊・玉石				
	単 価		m3			
	*** S単一 15号 ***					
SPX122	SP 般運搬 森林 SP 般運搬 森林 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正: 2 % 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1)般発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単一 16号 ***					
SPX122	SP 般運搬 森林 SP 般運搬 森林 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正: 2 % 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1)般発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単一 17号 ***					
SPX250	SP 足場 森林 SP 足場 森林 2ヶ月を超え3ヶ月以下		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				冬期補正: 2 % 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1)供用月数	2ヶ月を超え3ヶ月以下				
	単 価		m ²			

事業名	林道改良事業(老朽化対策) 林道荒沢座線
工事名	林道荒沢座線 小滝橋 橋梁補修工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 18号 ***					
SPX283	SP チッピング(厚2cm以下) 森林		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP チッピング(厚2cm以下) 森林			冬期補正:2% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)- 2)普通作業員(山林砂防工)	-				
	単 価		m ²			
	*** S単一 19号 ***					
SPX284	SP アンカー筋挿入(コンクリート沓座拡幅) 森林		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	SP アンカー筋挿入(コンクリート沓座拡幅) 森林			冬期補正:2% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)- 2)普通作業員(山林砂防工)	-				
	単 価		本			
	*** S単一 20号 ***					
SPX287	SP 鉄筋(沓座拡幅工) 森林		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	SP 鉄筋(沓座拡幅工) 森林 計上する,SD345 D16			冬期補正:2% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)鉄筋の計上 2)鉄筋規格区分 3)普通作業員(山林砂防工)	計上する SD345 D16				
	単 価		ton			
	*** S単一 21号 ***					
SPX288	SP 型枠(沓座拡幅工) 森林		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠(沓座拡幅工) 森林			冬期補正:2% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)- 2)普通作業員(山林砂防工)	-				
	単 価		m ²			
	*** S単一 22号 ***					
SPX673	SP コンクリートアンカーボルト設置 森林		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	SP コンクリートアンカーボルト設置 森林 有り			冬期補正:2% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)足場の有無 3)普通作業員(山林砂防工)	有り				
P96008	セラミックインサート M12		個			材変
	単 価		本			

(7 / 7)