

令和 8 年度

林道改良事業（老朽化対策）

林道荒沢座線 小滝橋 橋梁補修工事

工 事 数 量 表
【当初】

秋田県
由利本荘市

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 橋梁保全工事				
(1) 地覆打換え工				
地覆補修工		式	1.000	
橋梁地覆とりこわし	有筋, 人力, 昼間施工	m ³	0.600	
SP 殻運搬 森林	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 18.5km以下,	m ³	0.600	
建設副産物処理料金	コンクリート殻 (有筋)	ton	1.460	
コンクリート (地覆補修工)	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 24-12-25(20) (普通)	m ³	1.600	
SP チッピング (厚 2 c m以下) 森林		m ²	0.200	
鉄筋 (地覆補修工)	SD345 D13	ton	0.220	
異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費	SD345 D13	ton	0.010	
SP シール材	設置する	m	1.700	
シール材	シリコン系	L	1.500	
SP コンクリートアンカーボルト設置 森林	有り,	本	84.000	
無収縮モルタル工 (地覆打替え工)	極小規模	m ³	0.040	
特殊モルタル	超速硬モルタル 25kg/袋 2100kg/m ³	袋	3.400	
SP シール材	設置する	m	18.000	
防水シリコン粘着シート	W 3 0 0 × L 1 0 0 0	枚	18.000	
防護柵防錆処理工		式	1.000	
素地調整	防護柵類	m ²	1.200	
付属構造物塗替	鉛・クロムフリーさび止ペイント 下塗 淡彩	m ²	1.200	
付属構造物塗替	長油性フタル酸樹脂塗料 中塗 淡彩	m ²	1.200	
付属構造物塗替	長油性フタル酸樹脂塗料 上塗 淡彩	m ²	1.200	
(2) 橋梁補修工				
断面修復工		式	1.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
構造物補修工(断面修復工(左官工法))	鉄筋ケレン・防錆処理を含む, 0.01m3	個	1.000	
構造物補修工(断面修復工(左官工法))	鉄筋ケレン・防錆処理を含まない, 0.05m3	個	1.000	
SP 人力積込 森林	岩塊・玉石	m3	0.100	
SP 殻運搬 森林	コンクリート(無筋)構造物と こわし, 機械積込, 無し, 18.5km以下,	m3	0.100	
建設副産物処理料金	コンクリート殻(無筋)	ton	0.120	
ひび割れ補修工		式	1.000	
構造物補修工(ひび割れ補修工(低圧注入工法))	1m	個	1.000	
(3) 沓座縁端拡幅工				
縁端拡幅工		式	1.000	
SP コンクリート(沓座拡幅工) 森林	計上する, 24-12-25(20)(普通)	m3	1.000	
SP 型枠(沓座拡幅工) 森林		m ²	5.600	
SP 鉄筋(沓座拡幅工) 森林	計上する, SD345 D16	ton	0.200	
無収縮モルタル工(沓座縁端拡幅工)	極小規模	m3	0.340	
無収縮モルタル		kg	563.000	
SP 型枠(沓座拡幅工) 森林		m ²	1.100	
SP チッピング(厚2cm以下) 森林		m ²	3.600	
コンクリート削孔(さく岩機ハンドドリル 空圧式)	200mmを超え500mm以下	孔	40.000	
SP アンカー筋挿入(コンクリート沓座拡幅) 森林		本	40.000	
注入材	エポキシ系 1,200kg/m3	kg	4.700	
鉄筋探査(落橋防止システム工)	RCレーダー横向き	箇所	1.000	
(4) コンクリート表面保護工				
表面含浸工		式	1.000	
表面含浸工	簡易清掃工	m ²	32.500	
表面含浸工	下地処理工	m ²	32.500	
表面含浸工	含浸材塗布工	m ²	32.500	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(5)仮設工				
足場工		式	1.000	
SP 足場 森林	2ヶ月を超え3ヶ月以下	m ²	19.000	
足場・防護	シート,1回,2ヶ月を超え 2.5ヶ月以下	m ²	6.000	
支保工		式	1.000	
支保工	パイプサポ-ト支 保,40KN/m ² を超え60KN/m ² 以下,	空m3	1.200	
安全費				
1. 共通仮設 (積上げ)				
(1)安全費				
工事名標示板 (秋田県産間伐材)		式	1	
工事名標示板 (秋田県産間伐材)		組	1.000	