

						課 長		参 事		参 事		検 算		設 計	
令和 8 年度 6災263号普通河川沼川(左右岸)河川災害復旧工事 金抜き設計書															
工 事 番 号 R08ksk049 路河川名／地区名 普通河川 沼川(左右岸) 工 事 場 所 由利本荘市 東由利杉森字西ノ又 地内															
工 事 概 要												事 業 主 体 名		由利本荘市	
復旧延長 左岸 右岸 護岸工 コンクリートブロック積		33.2 m 20.0 m 12.5 m 143 m2		法覆工 張芝（野芝） 18 m2						施 工 期 間		162日間			
										着 工 年 月 日		令和 8年10月 9日			
										完 成 年 月 日		令和 9年 3月19日			
										工 事 費		円			
										精 算 見 込 額		円			

本工事費内訳書（本01）

工事名	6災263号普通河川沼川(左右岸)河川災害復旧工事					事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
築堤・護岸		式	1					
河川土工		式	1					
掘削工		式	1					
掘削	土質:土砂,施工方法:ホフソット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	120					単 1号
盛土工		式	1					
盛土工	最大埋め戻し幅1m未満	m3	30					単 2号
法面整形工		式	1					
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し	m2	18					単 3号
残土処理工		式	1					
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3	130					単 4号
土砂等運搬 小規模 L=19.0km以下	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	130					単 5号
法覆護岸工		式	1					
作業土工		式	1					

本工事費内訳書（本01）

工事名	6災263号普通河川沼川(左右岸)河川災害復旧工事					事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
床掘り	土質:土砂	m3	140				単 6号	
埋戻し	土質:土砂	m3	30				単 7号	
埋戻し 転圧無 積込(ルース)	土質:土砂	m3	66				単 8号	
基面整正		m2	20				単 9号	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1					
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(W/C≦60)高炉,底幅:58cm,高さ:15cm	m	33				単 10号	
現場打小口止コンクリート 右岸	コンクリート規格:18-8-40(W/C≦60)高炉	箇所	2				単 11号	
現場打小口止コンクリート 左岸	コンクリート規格:18-8-40(W/C≦60)高炉	箇所	2				単 12号	
現場打小口止コンクリート 3工区 左岸	コンクリート規格:18-8-40(W/C≦60)高炉	箇所	2				単 13号	
コンクリートブロック積		m2	143				単 14号	
胴込・裏込材(碎石)	碎石規格:RC-80	m3	73				単 15号	
水抜きパイプ	VPΦ50	箇所	32				単 16号	
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2	13				単 17号	

本工事費内訳書（本01）

工事名	6災263号普通河川沼川(左右岸)河川災害復旧工事					事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(W/C≦60)高炉	m	33				単 18号	
シールコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(W/C≦60)高炉	m3	2				単 19号	
はけ引き仕上げ		m2	24				単 20号	
植生工		式	1					
張芝	芝種類:張芝工, 施工規模:100m2未満	m2	18				単 21号	
雑工		式	1					
すりつけ工		式	1					
じゃかご	作業区分:設置	m	17				単 22号	
止杭打込		本	12				単 23号	
袋詰玉石	規格:2t用	個	17				単 24号	
吸出し防止材		m2	25				単 25号	
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(W/C≦60)高炉	m3	8				単 26号	
型枠	型枠の種類:化粧型枠	m2	13				単 27号	

本工事費内訳書（本01）

工事名	6災263号普通河川沼川(左右岸)河川災害復旧工事					事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
コンクリート削孔	削孔深さ:30mm以上200mm未満	孔	33				単 28号	
鉄筋加工	SD345-D13mm	t	0.02				単 29号	
鉄筋組立	鉄筋径:10～13mm	t	0.02				単 30号	
排水構造物工		式	1					
側溝工		式	1					
U型側溝 BF300	再利用撤去	m	2				単 31号	
蓋版	再利用撤去	枚	1				単 32号	
U型側溝 BF300	据付(再設置)	m	1				単 33号	
蓋版	据付(再設置)	枚	1				単 34号	
構造物撤去工		式	1					
構造物取壊し工		式	1					
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	4				単 35号	
運搬処理工		式	1					

本工事費内訳書（本01）

工事名	6災263号普通河川沼川(左右岸)河川災害復旧工事					事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	4				単 36号	
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	4				単 37号	
仮設工		式	1					
工事用道路工		式	1					
工事用道路盛土		m3	270				単 38号	
土材料	購入土	m3	270				単 39号	
敷砂利	RC-40, t=100mm	m2	50				単 40号	
敷鉄板 37日	鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:設置・撤去	式	1				内 1号	
敷鉄板 17日	鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:設置・撤去	式	1				内 2号	
掘削 工事用道路撤去		m3	280				単 41号	
土留・仮締切工		式	1					
大型土のう	製作・設置・撤去	袋	6				単 42号	
大型土のう	設置・撤去	袋	4				単 43号	

本工事費内訳書（本01）

工事名	6災263号普通河川沼川(左右岸)河川災害復旧工事					事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
高密度ポリエチレン管	据付・撤去	m	36				単 44号 損耗率45%	
水替工		式	1					
ポンプ 排水		式	1				内 3号	
残土処理工		式	1					
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3	280				単 45号	
土砂等運搬 L=15.5km以下	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	280				単 46号	
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費		式	1					
運搬費		式	1					
仮設材運搬費		式	1				内 4号	
営繕費		式	1					
快適トイレ		式	1				内 5号	

本工事費内訳書（本01）

工事名	6災263号普通河川沼川(左右岸)河川災害復旧工事					事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）			式	1				
純工事費			式	1				
現場管理費			式	1				
工事原価			式	1				
一般管理費等			式	1				
工事価格			式	1				
消費税額及び地方消費税額			式	1				
工事費計			式	1				