

数 量 総 括 表

工 事 名： 河川災害復旧工事
 工事番号： 6災263号

普通河川 沼川(左右岸)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量計算			設計数量	摘要
			1工区	3工区	合計		
築堤・護岸							
河川土工							
掘削工							
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し, 施工数量:5,000m3未満	m3	67.8	53.4	121.2	120	
盛土工							
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	17.5	7.5	25.0	30	
法面整形工					-	0	
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し	m2	8.1	9.4	17.5	18	
残土処理工					-	0	
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3	74.4	58.4	132.8	130	
土砂等運搬 小規模 L=19.0km以下	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	74.4	58.4	132.8	130	
法覆護岸工					-	0	
作業土工					-	0	
床掘り	土質:土砂	m3	87.0	48.0	135.0	140	
埋戻し	土質:土砂	m3	18.3	8.3	26.6	30	
埋戻し 転圧無 積込(ルース)	土質:土砂	m3	40.7	25.5	66.2	66	
基面整正		m2	15.7	7.1	22.8	20	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック 積)							
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(W/C≦60)高炉,底幅:58cm,高 さ:15cm	m	21.4	11.1	32.5	33	
【10m当り内訳】 現場打基礎コンクリート	18-8-40(W/C≦60)高炉,基礎砕石無し,一般養生・特 殊養生(練炭)	m3			0.92		
諸雑費(まるめ)		式			1.0		
現場打小口止コンクリート 右岸	コンクリート規格:18-8-40(W/C≦60)高炉	箇所	2.0		2.0	2	
【1箇所当り内訳】 現場打小口止コンクリート	18-8-40(W/C≦60)高炉,一般養生	m3			1.27		
化粧型枠		m2			1.49		
化粧型枠(材料費)		m2			1.49		
コンクリートはけ引き仕 上げ		m2			0.22		
諸雑費(まるめ)		式			1.0		

数 量 総 括 表

工事名: 河川災害復旧工事
工事番号: 6災263号

普通河川 沼川(左右岸)

[illegible]

数量総括表

工 事 名： 河川災害復旧工事
 工事番号： 6災263号

普通河川 沼川(左右岸)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量計算			設計数量	摘要
			1工区	3工区	合計		
現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(W/C≦60)高炉	m	19.9	12.6	32.5	33	
【10m当り内訳】	18-8-40(W/C≦60)高炉,一般養生	m3			0.73		
現場打天端コンクリート		m2			1.1		
化粧型枠		m2			1.1		
化粧型枠(材料費)		m2			1.1		
コンクリートはけ引き仕上げ		m2			7.3		
諸雑費(まるめ)		式			1.0		
シールコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(W/C≦60)高炉	m3	2.4		2.4	2	
はけ引き仕上げ		m2	23.8		23.8	24	
植生工							
張芝	芝種類:張芝工,施工規模:100m2未満	m2	8.1	9.4	17.5	18	
雑工							
すりつけ工							
じゃかご	作業区分:設置	m		16.8	16.8	17	
止杭打込		本		12.0	12.0	12	
袋詰玉石	規格:2t用	個	17.0		17.0	17	
吸出し防止材		m2	25.0		25.0	25	
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(W/C≦60)高炉	m3	8.4		8.4	8	
型枠	型枠の種類:化粧型枠	m2	12.6		12.6	13	
コンクリート削孔	削孔深さ:30mm以上200mm未満	孔	33.0		33.0	33	
鉄筋加工	SD345-D13mm	t	0.020		0.020	0.02	0.995kg/m
鉄筋組立	鉄筋径:10～13mm	t	0.020		0.020	0.02	
排水構造物工							
側溝工							
U型側溝 BF300	再利用撤去	m	2.0		2.0	2	
蓋版	再利用撤去	枚	1.0		1.0	1	
U型側溝 BF300	据付(再設置)	m	1.0		1.0	1	RC-80 0.5m3/10m
蓋版	据付(再設置)	枚	1.0		1.0	1	

数 量 総 括 表

工 事 名： 河川災害復旧工事
 工事番号： 6災263号

普通河川 沼川(左右岸)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量計算			設計数量	摘要
			1工区	3工区	合計		
構造物撤去工							
構造物取壊し工							
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3	3.9		3.9	4	
運搬処理工							
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	3.9		3.9	4	
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	3.9		3.9	4	2.35t/m3
仮設工					-	0	
工事用道路工					-	0	
工事用道路盛土		m3	271.1		271.1	270	
土材料	購入土	m3	271.1		271.1	270	
敷砂利	RC-40,t=100mm	m2	46.8		46.8	50	RC-40:10.5m3/100m2
敷鉄板 37日	鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:設置・撤去	式	1.0		1.0	1	
【一式内訳】 敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m2	103.8		103.8	104	
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm),不足分弁償金無,整備費有,継続工事無	枚	11.0		11.0	11	
敷鉄板 17日	鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:設置・撤去	式	1.0		1.0	1	
【一式内訳】 敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m2		129.0	129.0	129	
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm),不足分弁償金無,整備費有,継続工事無	枚		14.0	14.0	14	
掘削 工事用道路撤去		m3	275.8		275.8	280	
土留・仮締切工					-	0	
大型土のう	製作・設置・撤去	袋	4.0	2.0	6.0	6	中詰め:購入土
大型土のう	設置・撤去	袋		4.0	4.0	4	転用
高密度ポリエチレン管	据付・撤去	m	21.6	14.0	35.6	36	
水替工							
ポンプ排水		式	1.0		1.0	1	
【一式内訳】 ポンプ設置・撤去	ポンプ設置・撤去	箇所	3.0	1.0	4.0		
ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	日	14.0	11.0	25.0		
ポンプ運転	120以上450(m3/h)未満,10m,常時排水	日	40.0		40.0		
ポンプ運転	450以上1200(m3/h)未満,10m,常時排水	日	40.0		40.0		

数 量 総 括 表

工 事 名： 河川災害復旧工事

工事番号： 6災263号

普通河川 沼川(左右岸)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量計算			設計数量	摘要
			1工区	3工区	合計		
残土処理工							
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3	279.1	2.0	281.1	280	
土砂等運搬 L=15.5km以下	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	279.1	2.0	281.1	280	
共通仮設							
共通仮設費							
運搬費							
仮設材運搬費		式	1.0	1.0	1.0	1	
【一式内訳】 仮設材等の運搬	北海道・東北・北陸・中・四国・九州,20.6km,12m以内, 各種(実数入力),0,無	t	17.64	4.81	22.5	22.5	置場～現場
	北海道・東北・北陸・中・四国・九州,0. 8km,12m以内, 各種(実数入力),0,無	t		17.64	17.6	17.6	現場～現場
仮設材等の運搬	北海道・東北・北陸・中・四国・九州,20.6km,12m以内, 各種(実数入力),0,無	t		22.46	22.5	22.5	現場～置場
	仮設材等の積み込み 取卸し費	t	17.64	4.81	22.5	22.5	置場～現場
仮設材等の積み込み 取卸し費	積み込み,取卸し(往復分)	t		17.64	17.6	17.6	現場～現場
	積み込み,取卸し(往復分)	t		17.64	17.6	17.6	現場～現場
営繕費							
快適トイレ		式			1.0	1	
【一式内訳】 快適トイレ		基・月			6.0	6	1基・月