

						課 長		参 事		参 事		検 算		設 計	
令和 8 年度 6災264号普通河川板戸川左右岸河川災害復旧工事 金抜き設計書															
工 事 番 号 R08ksk028 路河川名／地区名 普通河川 板戸川 左右岸 工 事 場 所 由利本荘市 東由利館合字久保 地内															
工 事 概 要												事 業 主 体 名		由利本荘市	
1. 復旧延長		42.4		m		3. 法覆工 張芝(野芝)		7		m2		施 工 期 間		162日間	
左岸		17.4		m								着 工 年 月 日		令和 8年10月 9日	
右岸		25		m								完 成 年 月 日		令和 9年 3月19日	
2. 護岸工 コンクリートブロック積		58		m2								工 事 費		円	
												精 算 見 込 額		円	

本工事費内訳書（6災264号）

工事名	6災264号普通河川板戸川左右岸河川災害復旧工事					事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸			式	1				
河川土工			式	1				
掘削工			式	1				
掘削		土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3未満	m3	20				単 1号
盛土工			式	1				
路体(築堤)盛土		施工幅員:2.5m未満	m3	50				単 2号
路体(築堤)盛土		施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	10				単 3号
土材料		ルース	m3	30				単 4号
法面整形工			式	1				
法面整形(盛土部)		法面締固め:無し, 現場制約:無し	m2	7				単 5号
法覆護岸工			式	1				
作業土工			式	1				
床掘り 小規模		土質:土砂	m3	60				単 6号

本工事費内訳書（6災264号）

工事名	6災264号普通河川板戸川左右岸河川災害復旧工事					事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し 小規模		土質区分:土砂, 土質:土砂	m3	4				単 7号
埋戻し(転圧無) 積込(ルーズ)		土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	m3	30				単 8号
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)			式	1				
現場打基礎コンクリート		コンクリート規格:高炉18-8-40(W/C≦60), 底幅:58cm, 高さ:20cm	m	17				単 9号
現場打小口止コンクリート H=2.95m		コンクリート規格:高炉18-8-40(W/C≦60)	箇所	2				単 10号
現場打小口止コンクリート H=3.55m		コンクリート規格:高炉18-8-40(W/C≦60)	箇所	2				単 11号
コンクリートブロック積		ブロック規格:美山河型	m2	58				単 12号
胴込・裏込材(碎石)		碎石規格:RC-80	m3	27				単 13号
水抜きパイプ		VPφ50, 吸出し防止材設置	箇所	17				単 14号
目地板		目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2	6				単 15号
現場打天端コンクリート		コンクリート規格:高炉18-8-40(W/C≦60)	m	16				単 16号
裏込碎石		RC-80	m3	2				単 17号
吸出し防止材設置		合成繊維 t=10mm (河川・護岸用)	m2	15				単 18号

本工事費内訳書（6災264号）

工事名	6災264号普通河川板戸川左右岸河川災害復旧工事					事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
植生工			式	1				
張芝		芝種類:張芝工, 施工規模:100m2未満	m2	7				単 19号
構造物撤去工			式	1				
構造物取壊し工			式	1				
コンクリート構造物取壊し		構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	2				単 20号
運搬処理工			式	1				
殻運搬 DID無, L=10.9km以下		殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	2				単 21号
殻処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	2				単 22号
仮設工			式	1				
工事用道路工			式	1				
工事用道路		施工幅員:4.0m以上	式	1				内 1号
工事用道路撤去			式	1				内 2号
敷砂利			式	1				内 3号

本工事費内訳書（6災264号）

工事名	6災264号普通河川板戸川左右岸河川災害復旧工事					事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板		鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:設置・撤去	式	1				内 4号
土留・仮締切工			式	1				
大型土のう		大型土のう規格:1t	式	1				内 5号
水替工			式	1				
ポンプ排水		排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法:作業時排水	式	1				内 6号
仮水路工			式	1				
暗渠排水管		高密度ポリエチレン管 φ450	式	1				内 7号
直接工事費			式	1				
共通仮設			式	1				
共通仮設費			式	1				
運搬費			式	1				
仮設材運搬費 L=28.1km		敷鉄板	t	54.5				単 23号
営繕費			式	1				

本工事費内訳書（6災264号）

工事名	6災264号普通河川板戸川左右岸河川災害復旧工事					事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
快適トイレ			式	1				内 8号
共通仮設費（率計上）			式	1				
純工事費			式	1				
現場管理費			式	1				
工事原価			式	1				
一般管理費等			式	1				
工事価格			式	1				
消費税額及び地方消費税額			式	1				
工事費計			式	1				