

数量総括表

河川災害復旧工事

6災264号板戸川左右岸

普通河川 板戸川 左右岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量計算	設計数量	摘要
築堤・護岸					
河川土工					
掘削工					
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し, 施工数量:5,000m3未満	m3	16.4	20	
盛土工					
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	47.3	50	
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	11.1	10	
土材料	ルース*	m3	32.2	30	
法面整形工					
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し	m2	7.3	7	
法覆護岸工					
作業土工					
床掘り 小規模	土質:土砂	m3	57.8	60	
埋戻し 小規模	土質区分:土砂,土質:土砂	m3	4.3	4	
埋戻し(転圧無) 積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	31.3	30	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック 積)					
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:高炉18-8-40(W/C≦60),底幅:58cm,高 さ:20cm	m	16.7	17	0.92m3/10m
現場打小口止コンクリート H-2.95m	コンクリート規格:高炉18-8-40(W/C≦60)	箇所	2.0	2	
【1箇所当り内訳】	現場打小口止コン クリート	m3	0.77		
	化粧型枠	m2	1.0		
	化粧型枠(材料費)	m2	1.0		
	コンクリートはけ引き仕 上げ	m2	0.2		

数 量 総 括 表

河川災害復旧工事

6災264号板戸川左右岸

普通河川 板戸川 左右岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量計算	設計数量	摘要
現場打小口止コンクリート H-3.55m	コンクリート規格:高炉18-8-40(W/C≦60)	箇所	2.0	2	
【1箇所当り内訳】	コンクリート規格:18-8-40(W/C≦60)高炉				
現場打小口止コンクリート		m3	0.93		
化粧型枠		m2	1.2		
化粧型枠(材料費)		m2	1.2		
コンクリートはけ引き仕上げ		m2	0.3		
コンクリートブロック積	ブロック規格:美山河型	m2	57.5	58	
【10m2当り内訳】	2.5t以下,陸上,0個,層積,ラフレレンクレーン(油圧伸縮ジブ)2.5t吊,標準				
消波根固めブロック据付け		個	8.9		
材料費	ブロック規格:美山河型	m2	10.0		
胴込・裏込コンクリート	間知ブロック・緑化ブロック,18-8-40(W/C≦60)高炉	m3	1.72		
養生工	無筋構造物,一般養生	m3	1.72		
胴込・裏込材(碎石)	碎石規格:RC-80	m3	27.3	27	
水抜きパイプ	VP φ 50,吸出し防止材t=10mm	箇所	17.0	17	
【10箇所当り内訳】	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m	m	3.9		
材料費	吸出防止材 合成繊維 t=10mm	m2	0.9		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2	6.4	6	
現場打天端コンクリート	コンクリート規格:高炉18-8-40(W/C≦60)	m	16.2	16	
【10m当り内訳】	生コンクリート各種,一般養生				
現場打天端コンクリート		m3	0.74		
化粧型枠		m2	1.1		
化粧型枠(材料費)		m2	1.1		
コンクリートはけ引き仕上げ		m2	7.3		
裏込碎石	RC-80	m3	2.2	2	
吸出し防止材設置	合成繊維t=10mm(河川・護岸用)	m2	15.2	15	
植生工					
張芝	芝種類:張芝工,施工規模:100m2未満	m2	7.3	7	

数量総括表

河川災害復旧工事

6災264号板戸川左右岸

普通河川 板戸川 左右岸

工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量計算	設計数量	摘要
構造物撤去工						
構造物取壊し工						
コンクリート構造物取壊し		構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3	1.6	2	
運搬処理工						
殻運搬 DID無,L=10.9km以下		殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	1.6	2	
殻処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	1.6	2	2.35t/m3
仮設工						
工事用道路工						
工事用道路		施工幅員:4.0m以上	式	1.0	1	
【1式当り】	路体(築堤)盛土	4.0m以上,20,000m3未満,無し	m3	57.0	60	
	購入土	山砂	m3	76.0	80	
	敷砂利 RC-40,t=10cm		m2	27.3	30	
	(100m2当り) 整地	敷均しルーズ'	m3	10.0		
	RC-40+地区割増		m3	10.5		
	工事用道路撤去		式	1.0	1	
【1式当り】	掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し, 施工数量:5,000m3未満	m3	59.7	60	
	土砂等運搬	標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石 混り土含む),無し,1.5km以下	m3	59.7	60	
	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3	59.7	60	
	敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:設置・撤 去	式	1.0	1	
【1式当り】	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m2	319.2	319	
	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm),無,3日,無,有	枚	15.0	15	
	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm),無,13日,無,有	枚	6.0	6	
	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm),無,22日,無,有	枚	13.0	13	
土留・仮締切工						

数 量 総 括 表

河川災害復旧工事

6災264号板戸川左右岸

普通河川 板戸川 左右岸

工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量計算	設計数量	摘要
大型土のう		大型土のう規格:1t				
			式	1.0	1	
【1式当り】	大型土のう	作業区分:製作・設置,中詰土区分:購入土,設置作業半径:6m以上20m以下	袋	16.0	16	
	大型土のう	作業区分:撤去,設置作業半径:6m以上20m以下	袋	16.0	16	
	土砂等運搬	標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下	m3	13.3	10	
	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3	13.3	10	
水替工						
ポンプ排水		排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法:作業時排水	式	1.0	1	
【1式当り】	ポンプ設置・撤去		箇所	2.0	2	
	ポンプ運転	排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法:作業時排水	日	19.0	19	
仮水路工						
暗渠排水管		高密度ポリエチレン管 φ 450	式	1.0	1	高密度ポリエチレン管(シングル)損率30%
【1式当り】	暗渠排水管	据付・撤去,波状管及び網状管,450～600mm,要,全ての費用	m	41.1	41	
共通仮設						
共通仮設費						
運搬費						
仮設材運搬費 L=28.1km		敷鉄板	t	54.5	54.5	
営繕費						
快適トイレ			基・月	4.0	4	