

数量総括表

工事番号：R08kik024

工 事 名：準用河川駄中川浚渫工事

工事区分・工種・ 種別・細別	規格	単位	数量計算	設計値	備考
河川維持		式	1	1	
河川土工		式	1	1	
掘削工		式	1	1	
掘削	河床等掘削	m3	216.0	220	想定
土砂等運搬	L=13.5km以下	m3	216.0	220	想定
仮設工		式	1	1	
工事用道路工		式	1	1	
敷鉄板 (第1工区)	鋼材規格：22×1524×6096 作業区分：設置・撤去	m ²	720.0		想定
敷鉄板 (第2工区)	鋼材規格：22×1524×6096 作業区分：設置・撤去	m ²	240.0		想定
敷鉄板 (第3工区)	鋼材規格：22×1524×6096 作業区分：設置・撤去	m ²	210.0		想定
敷鉄板 (仮置場)	鋼材規格：22×1524×6096 作業区分：設置・撤去	m ²	100.0		想定
敷鉄板 (合計)	鋼材規格：22×1524×6096 作業区分：設置・撤去	m ²	1,270.0	1,270	想定
工事用道路工		式	1	1	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	3.0	3	
共通仮設		式	1	1	
共通仮設費		式	1	1	
運搬費		式	1	1	
仮設材運搬費	$(240\text{m}^2 + 100\text{m}^2) \times 0.108\text{枚}/\text{m}^2 \times 1.604\text{t}/\text{枚}$	t	58.90	58.9	想定
共通仮設		式	1	1	
共通仮設費		式	1	1	
安全費		式	1	1	
秋田県産（間伐材）工事名表示板		式	1	1	

土工計算書

準用河川 駄中川浚渫工事

測 点	距離 (m)	掘削								
		A (m2)	平 均 (m2)	数 量 (m3)	A (m2)	平 均 (m2)	数 量 (m3)	A (m2)	平 均 (m2)	数 量 (m3)
第 1 工区	0.00	0.50								
	240.00	0.50	0.50	120.0						
第 2 工区	0.00	0.60								
	80.00	0.60	0.60	48.0						
第 3 工区	0.00	1.20								
	40.00	1.20	1.20	48.0						
合計	360.0			216.0						

[illegible]

敷鉄板賃料期間算定表

[illegible]

交通誘導警備員算定表

[illegible]