

数 量 総 括 表

工 事 名： 8災19号その他市道富田板敷線道路災害復旧工事

工事番号： R08kik027

その他市道 富田板敷線

工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量計算	設計数量	摘要
道路改良			式		1	
道路土工			式		1	
掘削工			式		1	
掘削		土質：土砂, 施工方法：オープン, 施工数量：5,000m3未満	m3	127.5	130	
盛土工			式		1	
路床盛土		施工幅員：2.5m未満	m3	15.0	20	
残土処理工			式	1	1	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む), 標準, 31.5km以下, DID区間有	m3	148.8	150	
整地			m3	148.8	150	
土材料			式	1	1	
購入土		良質土	m3	68.9	70	
石・ブロック積(張)工			式		1	
作業土工			式		1	
床掘り		土質：土砂, 施工方法：オープン, 土留：無し	m3	32.6	30	
埋戻し		土質：土砂, 締固め：有り	m3	36.6	40	
埋戻し		締固め：無し	m3	11.3	10	
大型ブロック積工			式		1	
大型ブロック積		100型, 2000kg/個以下	m2	45.8	46	5.4×8.49
【100m2当り】	大型ブロック積	2,000kg/個以下, 水抜きパイプ有り	m2	100.0	100	
	大型ブロック(材料費)		m2	100.0	100	

数 量 総 括 表

工 事 名： 8災19号その他市道富田板敷線道路災害復旧工事

工事番号： R08kik027

その他市道 富田板敷線

工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量計算	設計数量	摘要
	胴込・裏込コンクリート	大型ブロック, 2,000kg/個以下, 生コンクリート:18-8-40 (W/C $\leq$ 60%) 高炉	m3	76.4	76.4	
	養生工	鉄筋構造物, 特殊養生(練炭)	m3	76.4	76.4	
	鉄筋	SD295, D16	t	0.279	0.279	
胴込・裏込材		RC-80	m3	33.6	34	
目地材 (天端部)		目地材種類:瀝青繊維質目地板t=10mm	m2	0.29	0.3	
目地材 (ブロック部材料費)		目地材種類:瀝青繊維質目地板t=10mm	m2	17.4	17	
現場打基礎コンクリート		18-8-40 (W/C $\leq$ 65%)	m3	1.4	1	
現場打天端コンクリート		18-8-40 (W/C $\leq$ 60%)	m	5.4	5	
【10m当り】	コンクリート	18-8-40 (W/C $\leq$ 60%)	m3	1.45	1.45	
現場打小口止コンクリート			式	1	1	
	コンクリート	18-8-40 (W/C $\leq$ 60%)	m3	8.4	8	
取付工			式		1	
じゃかご		ϕ 450 #8	m	17.6	18	
コンクリート		18-8-40 (W/C $\leq$ 60%)	式		1	
【1式当り】	コンクリート	18-8-40 (W/C $\leq$ 60%)	m3	1.6	1.6	
	型枠		m2	1.4	1.4	
袋詰玉石		袋詰玉石 2t 据え付け深さ4m以下 作業半径5m以内	袋	2	2	
道路舗装工			式		1	
下層路盤工		RC-40 t=300mm 2層仕上げ	m2	15.6	16	
仮設工			式		1	

数 量 総 括 表

工 事 名： 8災19号その他市道富田板敷線道路災害復旧工事

工事番号： R08kik027

その他市道 富田板敷線

工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量計算	設計数量	摘要
工事用道路工			式		1	
工事用道路工			式		1	
【1式当り】	整地	敷均し(ルース)	m3	320.7	320	
	土材料	購入土；良質土	m3	320.7	320	
	積込(ルース)		m3	320.7	320	
	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む), 標準, 31.5km以下, DID区間有	m3	371.4	370	(320.7 + 125) ÷ 1.2
	整地	残土受入れ地での処理	m3	371.4	370	
敷砂利		RC-40 t=100mm	m2	108.0	108	
大型土のう		作業区分；製作・設置・撤去 作業半径；6m以内	袋	125	125	
仮締切工			式		1	
仕拵・積立・撤去		普通土のう (62×48 c m)	m2	1.7	2	
水替工			式		1	
ポンプ排水		排水量:0以上120(m3/h)未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水	式		1	
仮水路工			式		1	
掛樋		高密度ポリエチレン管 φ 400	m		27	損耗率45%
共通仮設						
共通仮設費						
技術管理費						
土質試験費			式		1	
【1式当り】	平板載荷試験		箇所	1.0	1	

数 量 総 括 表

工 事 名： 8災19号その他市道富田板敷線道路災害復旧工事

工事番号： R08kik027

その他市道 富田板敷線

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量計算	設計数量	摘要
営繕費		式		1	
【1式当り】 快適トイレ		基・月	8.0	8	