| | | | | | | 課長 | | 参事 | | 班長 | | 検算 | | 設計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

令和　８年度
8災18号一級市道西目本荘線道路災害復旧工事

# 金抜き設計書

工　事　番　号　R08kik026

路河川名／地区名　一級市道　西目本荘線

工　事　場　所　由利本荘市
西目町海士剥字北沢　地内

| 工　事　概　要 | | | | 事業主体名 | 由利本荘市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 復旧延長 | | | | 施工期間 | 139日間 |
| | L= | 13 | m | 着工年月日 | 令和 8年11月13日 |
| 復旧幅員 | | | | 完成年月日 | 令和 9年 3月31日 |
| | W=4.7～ | 5.4 | m | 工事費 | 円 |
| 擁壁工 | | | | 精算見込額 | 円 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積 | A= | 39 | m2 | | |
| 舗装工 | | | | | |
| As舗装　t=5cm | A= | 28 | m2 | | |

由利本荘市

# 本工事費内訳書（本01）

| 工事名 | 8災18号一級市道西目本荘線道路災害復旧工事 | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設･改築<br>道路改良 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路改良 | | 式 | 1 | | | | |
| 道路土工 | | 式 | 1 | | | | |
| 掘削工 | | 式 | 1 | | | | |
| 掘削 | 土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満 | m3 | 120 | | | | 単　1号 |
| 路体盛土工 | | 式 | 1 | | | | |
| 路体(築堤)盛土 | 施工幅員:2.5m未満 | m3 | 30 | | | | 単　2号 |
| 路床盛土工 | | 式 | 1 | | | | |
| 路床盛土 | 施工幅員:2.5m未満 | m3 | 20 | | | | 単　3号 |
| 残土処理工 | | 式 | 1 | | | | |
| 整地 | 作業区分:残土受入れ地での処理 | m3 | 110 | | | | 単　4号 |
| 土砂等運搬 | 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む) | m3 | 110 | | | | 単　5号 |
| 擁壁工 | | 式 | 1 | | | | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工 | | 式 | 1 | | | | |

# 本工事費内訳書（本01）

| 工事名 | 8災18号一級市道西目本荘線道路災害復旧工事 | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設･改築<br>道路改良 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁<br>均コン有・基礎砕石有 | 擁壁規格: B1200　H480 | m | 10 | | | | 単　6号 |
| 雑工 | | 式 | 1 | | | | |
| 取付工 | | 式 | 1 | | | | |
| じゃかご | | m | 10 | | | | 単　7号 |
| 石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工 | | 式 | 1 | | | | |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | | | |
| 床掘り | 土質:土砂 | m3 | 20 | | | | 単　8号 |
| 埋戻し | 土質区分:土砂, 土質:土砂 | m3 | 1 | | | | 単　9号 |
| 埋戻し(転圧なし) | | m3 | 30 | | | | 単　10号 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積) | | 式 | 1 | | | | |
| 現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>基礎砕石含む | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:各種, 底幅:75cm, 高さ:20cm | m | 9 | | | | 単　11号 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積 | ﾌﾞﾛｯｸ規格:美山河型 | m2 | 39 | | | | 単　12号 |
| 現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(W/C≦60%)高炉 | m3 | 2 | | | | 単　13号 |

# 本工事費内訳書（本01）

| 工事名 | 8災18号一級市道西目本荘線道路災害復旧工事 | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設･改築<br>道路改良 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(W/C≦60%)高炉 | m3 | 14 | | | | 単　14号 |
| 胴込･裏込材(砕石) | 砕石規格:再生砕石RC-80 | m3 | 27 | | | | 単　15号 |
| 目地板 | 目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10 | m2 | 5 | | | | 単　16号 |
| 現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(W/C≦60%)高炉 | m | 9 | | | | 単　17号 |
| 水抜きﾊﾟｲﾌﾟ | VPφ50 | 箇所 | 9 | | | | 単　18号 |
| 構造物撤去工 | | 式 | 1 | | | | |
| 防護柵撤去工 | | 式 | 1 | | | | |
| 防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) | | m | 8 | | | | 単　19号 |
| 構造物取壊し工 | | 式 | 1 | | | | |
| 舗装版切断 | 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下 | m | 17 | | | | 単　20号 |
| 舗装版破砕 | 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:5cm | m2 | 33 | | | | 単　21号 |
| 運搬処理工 | | 式 | 1 | | | | |
| 殻運搬 | 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | m3 | 2 | | | | 単　22号 |

# 本工事費内訳書（本01）

| 工事名 | 8災18号一級市道西目本荘線道路災害復旧工事 | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設･改築<br>道路改良 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻処分 | 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | m3 | 2 | | | | 単　23号 |
| 現場発生品運搬 | 発生材種類:ガードレール | t | 0.13 | | | | 単　24号 |
| 雑工 | | 式 | 1 | | | | |
| 雑工 | | 式 | 1 | | | | |
| 支障木除去 | | 式 | 1 | | | | 内　1号 |
| 舗装 | | 式 | 1 | | | | |
| 舗装工 | | 式 | 1 | | | | |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 | | 式 | 1 | | | | |
| 下層路盤(車道･路肩部) | 路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:250mm | m2 | 21 | | | | 単　25号 |
| 上層路盤(車道･路肩部) | 路盤材種類:粒度調整砕石 M-40,仕上り厚:150mm | m2 | 16 | | | | 単　26号 |
| 表層(車道･路肩部) | 材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(20),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下 | m2 | 28 | | | | 単　27号 |
| 排水構造物工 | | 式 | 1 | | | | |
| 側溝工 | | 式 | 1 | | | | |

# 本工事費内訳書（本01）

| 工事名 | 8災18号一級市道西目本荘線道路災害復旧工事 | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設･改築<br>舗装 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL形側溝<br>新設 | 側溝規格:250B 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形(450×155×600) | m | 10 | | | | 単　28号 |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL形側溝<br>撤去・再設置 | 側溝規格:各種 | m | 0.6 | | | | 単　29号 |
| 防護柵工 | | 式 | 1 | | | | |
| 路側防護柵工 | | 式 | 1 | | | | |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ | ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(標準型･Co用):塗装品 Gr-C-2B,施工規模:21m未満,曲線部補正:無 | m | 12 | | | | 単　30号 |
| 区画線工 | | 式 | 1 | | | | |
| 区画線工 | | 式 | 1 | | | | |
| ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 | 施工方法区分:ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型,規格･仕様区分:実線 15cm,塗料規格:常温 | m | 10 | | | | 単　31号 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | | | |
| 共通仮設 | | 式 | 1 | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | | |
| 営繕費 | | 式 | 1 | | | | |
| 快適ﾄｲﾚ | | 式 | 1 | | | | 内　2号 |

# 本工事費内訳書（本01）

| 工事名 | 8災18号一級市道西目本荘線道路災害復旧工事 | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設･改築<br>舗装 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | 1 | | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | 1 | | | | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

由利本荘市