年　　度　　令和8年度

8災18号

道路災害復旧工事

路河川名　　一級市道西目本荘線

工事箇所　　由利本荘市西目町海士剥字北沢　地内

数　量　総　括　表

実　施

由　　利　　本　　荘　　市

数　量　総　括　表

工 事 番 号：8災18号　　一級市道　西目本荘線

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量計算	設計数量	摘要
道路改良					
道路土工					
掘削工					
掘削	土質：土砂，施工方法：ｵｰﾌﾟﾝ，施工数量：5，000m3未満	m3	119.5	120	
路体盛土工					
路体(築堤)盛土	施工復員：2.5m未満	m3	27.9	30	
路床盛土工					
路床盛土	施工復員：2.5m未満	m3	17.4	20	
残土処理工					
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3	108.2	110	
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) L=9.5km以下	m3	108.2	110	
擁壁工					
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工					
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁 均ｺﾝ有・基礎砕石有	擁壁規格：B1200 H480	m	10.0	10	
雑工					
取付工					
じゃかご		m	10.1	10	
石・ブロック積工					
作業土工					
床堀	土質:土砂	m3	16.8	20	
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3	0.5	1	
埋戻し（転圧なし）		m3	28.1	30	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工					
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	ﾌﾞﾛｯｸ規格:18-8-40(W/C≦65%)高炉,底幅:75cm,高さ:20cm	m	8.8	9	

数　量　総　括　表

工 事 番 号 ： 8災18号　　一級市道　西目本荘線

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量計算	設計数量	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積	ﾌﾞﾛｯｸ規格:美山河型	m2	38.5	39	
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(W/C≦60%)高炉	m3	1.5	2	
胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(W/C≦60%)高炉	m3	13.6	14	
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-80	m3	26.8	27	
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2	4.7	5	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(W/C≦60%)高炉	m	9.3	9	
水抜きﾊﾟｲﾌﾟ	VPφ50	箇所	9.0	9	
構造物撤去工					
防護柵撤去工					
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)		m	8.0	8	
構造物取壊し工					
舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	m	16.9	17	
舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:5cm	m2	32.6	33	
運搬処理工					
殻運搬 L=10.5km以下(DID区間有)	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1.6	2	
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1.6	2	
現場発生品運搬	発生材種類:ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	t	0.128	0.13	
雑工					
雑工					
支障木伐採		式	1.0	1	
【1式当り】 支障木伐採	幹周90以上	本	5.0	5	
支障木積込		t	14.4	14	

数　量　総　括　表

工 事 番 号：8災18号　　一級市道　西目本荘線

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量計算	設計数量	摘要
現場発生品及び	ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t,有り,20.5km以下	t	14.4	14	
処分費(t)		t	14.4	14	
舗装					
舗装工					
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工					
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:250mm	m2	20.5	21	
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-40,仕上り厚:150mm	m2	15.5	16	
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(20),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2	28.2	28	
排水構造物工					
側溝工					
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL形側溝 新設	側溝規格:250B 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形(450×155×600)	m	10.0	10	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL形側溝 撤去・再設置		m	0.6	0.6	
防護柵工					
路側防護柵工					
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B,施工規模:21m未満,曲線部補正:無	m	12.0	12	
区画線工					
区画線工					
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	施工方法区分:ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型,規格・仕様区分:実線 15cm,塗料規格:常温	m	10.2	10	
共通仮設					
共通仮設費					
営繕費					
快適ﾄｲﾚ		式	1.0	1	
【1式当り】 快適ﾄｲﾚ費用		基・月	10.0	10	