金　抜　設　計　書	課長		課員		検算		設計	

起工理由	令和８年度 由利本荘市立鶴舞小学校　改修事業のため

工 事 番 号　　教総工第２号

工 事 場 所　　由利本荘市桜小路1番地　鶴舞小学校

工　事　名　　鶴舞小学校　教室間仕切壁設置工事

期　　間　　令和８年１１月２４日　～　令和９年８月３１日　まで

起工設計額一金　　円也

工事概要	○ 鶴舞小学校　２～６年CR　間仕切壁設置　N=一式

工事総括表

鶴舞小学校　教室間仕切壁設置工事　　No. 1

名　　称	数　量	単位	金　額	備　考
鶴舞小学校　教室間仕切壁設置工事				
Ⅰ　直接工事費				
Ａ　2年CR工事	1.0	式		
Ｂ　3年CR工事	1.0	式		
Ｃ　4年CR工事	1.0	式		
Ｄ　5年CR工事	1.0	式		
Ｅ　6年CR工事	1.0	式		
直接工事費　計				
Ⅱ 共通仮設費				
積み上げ分	1.0	式		
改修建築工事分	1.0	式		
共通仮設費　計				
純工事費				
Ⅲ 現場管理費	1.0	式		
工事原価				
Ⅳ 一般管理費	1.0	式		
工事価格				万円未満切り捨て
消費税相当額	1.0	式		10%
総工事費　計				

内訳明細書

鶴舞小学校　教室間仕切壁設置工事

細　目	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鶴舞小学校　教室間仕切壁設置工事 **Ａ　２年CR工事**						
１　直接仮設工事		1.0	式			
２　木工事		1.0	式			
３　建具工事		1.0	式			
４　塗装工事		1.0	式			
５　内装工事		1.0	式			
６　雑工事		1.0	式			
計						

内訳明細書

細 目	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A 2年CR工事						
1 直接仮設工事						
養生(内部改修)	個別改修	162.0	m2			
内部仕上足場(改修)	個別改修	37.4	m2			
整理清掃後片付け	個別改修	162.0	m2			
仮設材運搬	内部足場等	37.4	m2			
計						

内訳明細書

細　目	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
A　2年CR工事						
2　木工事						
天井廻り縁	材工共 杉　30×30	66.0	m			
腰板見切(上記同等)	材工共 杉　30×30	43.8	m			
巾木	材工共 米ツガ　H75	43.8	m			
木製建具枠　WD-01	材工共 杉　額縁	44.4	m			
木製建具枠　WD-01	材工共 杉　無目･方立	16.1	m			
木製建具枠　WW-01	材工共 杉　額縁	15.6	m			
木製建具枠　WW-01	材工共 杉　方立	2.7	m			
計						

内訳明細書

鶴舞小学校　教室間仕切壁設置工事

細　目	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
A　2年CR工事 **3　建具工事**						
WD-01　引違い戸＋FIX欄間窓	引違い戸　W1800×H2000 敷居共	6.0	箇所			
※FIX欄間窓は木工事による						
WW-01　FIX欄間窓		3.0	箇所		※木工事による	
学校用強化ガラス　T4	1枚1.8m2以下	19.8	m2			
ガラス留めシーリング	シリコーン系	193.7	m			
計						

内訳明細書

細 目	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A 2年CR工事						
4 塗装工事						
廻り縁 CL塗装	木部 B種 細物 素地ごしらえB種共	66.0	m			
腰壁見切 CL塗装	木部 B種 細物 素地ごしらえB種共	43.8	m			
巾木 CL塗装	木部 B種 細物 素地ごしらえB種共	43.8	m			
WD-01額縁 CL塗装	木部 B種 細物 素地ごしらえB種共	26.7	m2			
WW-01額縁 CL塗装	木部 B種 細物 素地ごしらえB種共	8.6	m2			
計						

内訳明細書

鶴舞小学校　教室間仕切壁設置工事

細　目	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
A　2年CR工事						
5　内装工事						
既設撤去	LGS					
天井　下地・仕上共	化粧PB　t9.5　廻縁共	48.0	m2			
既設撤去	木下地組＋ポリ合板					
間仕切壁・建具　下地・仕上共	又はフローリング　t12	21.6	m2			
既設撤去	新設WD敷居設置部					
床仕上	カッター入れ	22.2	m			
既設撤去	新設WD敷居設置部					
床仕上	溝はつり　幅100程度	11.1	m			
新設						
天井下地組	LGS19型　@225　直張用	48.0	m2			
新設						
天井仕上材	GB-D　t9.5	48.0	m2			
新設						
天井廻り縁	木製	66.0	m		※木工事による	
新設	1時間耐火間仕切					
間仕切壁	LGS65型＋GB-F　t12.5＋12.5	85.8	m2			
新設						
間仕切壁	耐火シール	178.2	m			
新設	扉等三方補強　65型					
LGS　開口補強	WD-01	6.0	箇所			
新設	扉等三方補強　65型					
LGS　開口補強	WW-01	3.0	箇所			
新設						
間仕切壁仕上材(腰上)	ビニル壁紙	91.3	m2			
新設						
間仕切壁仕上材(腰壁)	フローリング　t12　塗装品	35.1	m2			
新設						
腰壁見切		43.8	m		※木工事による	
新設						
巾木	木製　H75	43.8	m		※木工事による	
新設	既設屋内消火栓設置箇所					
間仕切壁下地組	LGS65型	9.3	m2			
新設						
天井点検口	アルミ額縁枠　450角	6.0	箇所			
新設						
LGS　開口補強	450×450程度	6.0	箇所			
改修	敷居撤去跡補修					
床仕上	L1.9×W0.2程度	0.4	m2			
計						

内訳明細書

鶴舞小学校　教室間仕切壁設置工事

細　目	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
A　2年CR工事 **6　雑工事**						
貫通処理工事	金属管「単管」用	30.0	箇所			
移設 既設電灯スイッチプレート移設	1P15×3　1連プレート程度	1.0	箇所			代価表-1
発生材運搬	石こうボード 4tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　DID　60.0km以下	4.6	m3			秋田県環境保全ｾﾝﾀｰ
発生材運搬	木材類 4tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　DID　7.0km以	2.4	m3			(株)鳥海ﾘｰｽ
発生材運搬	ガラス 4tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　DID　60.0km以下	0.1	m3			秋田県環境保全ｾﾝﾀｰ
発生材処分	石こうボード	0.35	t			
発生材処分	木材類	1.2	t			
発生材処分	ガラス	0.05	t			
計						

内訳明細書

鶴舞小学校　教室間仕切壁設置工事

細　目	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鶴舞小学校　教室間仕切壁設置工事 **B　3年CR工事**						
1　直接仮設工事		1.0	式			
2　木工事		1.0	式			
3　建具工事		1.0	式			
4　塗装工事		1.0	式			
5　内装工事		1.0	式			
6　雑工事		1.0	式			
計						

内訳明細書

細　目	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
B　3年CR工事						
1　直接仮設工事						
養生(内部改修)	個別改修	150.0	m2			
内部仕上足場(改修)	個別改修	40.7	m2			
脚立足場	並列　H1.8m 存置1カ月	23.5	m2			
整理清掃後片付け	個別改修	150.0	m2			
仮設材運搬	内部足場等	64.2	m2			
計						

内訳明細書

細　目	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
B　3年CR工事 **2　木工事**						
天井廻り縁	材工共 杉　30×30	103.6	m			
腰板見切(上記同等)	材工共 杉　30×30	51.4	m			
巾木	材工共 米ツガ　H75	51.4	m			
木製建具枠　WD-01	材工共 杉　額縁	44.4	m			
木製建具枠　WD-01	材工共 杉　無目･方立	16.1	m			
木製建具枠　WW-02	材工共 杉　額縁	12.4	m			
木製建具枠　WW-02	材工共 杉　方立	1.8	m			
木製建具枠　WW-03	材工共 杉　額縁	3.9	m			
計						

内訳明細書

鶴舞小学校　教室間仕切壁設置工事

細　目	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
B　3年CR工事						
3　建具工事						
WD-01　引違い戸＋FIX欄間窓	引違い戸　W1800×H2000 敷居共	6.0	箇所			
※FIX欄間窓は木工事による						
WW-02　FIX欄間窓		2.0	箇所		※木工事による	
WW-03　FIX欄間窓		1.0	箇所		※木工事による	
学校用強化ガラス　T4	1枚1.8m2以下	20.4	m2			
ガラス留めシーリング	シリコーン系	185.2	m			
計						

内訳明細書

細　目	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
B　3年CR工事						
4　塗装工事						
廻り縁　CL塗装	木部　B種　細物 素地ごしらえB種共	103.6	m			
腰壁見切　CL塗装	木部　B種　細物 素地ごしらえB種共	51.4	m			
巾木　CL塗装	木部　B種　細物 素地ごしらえB種共	51.4	m			
WD-01額縁　CL塗装	木部　B種　細物 素地ごしらえB種共	26.7	m2			
WW-02額縁　CL塗装	木部　B種　細物 素地ごしらえB種共	6.2	m2			
WW-03額縁　CL塗装	木部　B種　細物 素地ごしらえB種共	2.6	m2			
計						

内訳明細書

細　目	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
B　3年CR工事						
5　内装工事						
既設撤去 天井　下地・仕上共	LGS 化粧PB　t9.5　廻縁共	46.4	m2			
既設撤去 天井　下地・仕上共	LGS PB　t9.5＋クロス　廻縁共	34.2	m2			
既設撤去 天井(梁型)　仕上	クロス	15.0	m2			
既設撤去 壁　下地・仕上共	木下地組＋せっこうボード	6.5	m2			
既設撤去 床仕上	新設WD敷居設置部 カッター入れ	22.2	m			
既設撤去 床仕上	新設WD敷居設置部 溝はつり　幅100程度	11.1	m			
新設 天井下地組	LGS19型　@225　直張用	79.2	m2			
新設 天井仕上材	GB-D　t9.5	53.8	m2			
新設 天井仕上材	GB-D　t9.5＋クロス	25.4	m2			
新設 天井廻り縁	木製	103.6	m		※木工事による	
新設 天井廻り縁	塩ビ製　下り壁用F見切	57.0	m			
新設 間仕切壁	1時間耐火間仕切 LGS65型＋GB-F　t12.5＋12.5	104.5	m2			
新設 間仕切壁	耐火シール	178.0	m			
新設 LGS　開口補強	扉等三方補強　65型 WD-01	6.0	箇所			
新設 LGS　開口補強	扉等三方補強　65型 WW-02	2.0	箇所			
新設 LGS　開口補強	扉等三方補強　65型 WW-03	1.0	箇所			
新設 間仕切壁仕上材(腰上)	ビニル壁紙	114.0	m2			
新設 間仕切壁仕上材(腰壁)	フローリング　t12　塗装品	41.2	m2			
新設 腰壁見切		51.4	m		※木工事による	
新設 巾木	木製　H75	51.4	m		※木工事による	
新設 天井点検口	アルミ額縁枠　450角	5.0	箇所			
新設 LGS　開口補強	900×900以下	5.0	箇所			
計						

内訳明細書

鶴舞小学校　教室間仕切壁設置工事

細　目	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
B　3年CR工事						
6　雑工事						
貫通処理工事	金属管「単管」用	20.0	箇所			
移設 既設電灯スイッチプレート移設	壁付型	4.0	箇所			代価表-1
発生材運搬	石こうボード 4tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　DID　60.0km以下	7.7	m3			秋田県環境保全ｾﾝﾀｰ
発生材運搬	木材類 4tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　DID　7.0km以下	0.6	m3			(株)鳥海ﾘｰｽ
発生材運搬	廃プラスチック 4tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　DID　60.0km以下	0.2	m3			秋田県環境保全ｾﾝﾀｰ
発生材運搬	紙くず 4tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　DID　60.0km以下	1.9	m3			秋田県環境保全ｾﾝﾀｰ
発生材処分	石こうボード	0.55	t			
発生材処分	木材類	0.30	t			
発生材処分	廃プラスチック	0.20	t			
発生材処分	紙くず	0.20	t			
計						

内訳明細書

細　目	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鶴舞小学校　教室間仕切壁設置工事 **Ｃ　４年CR工事**						
１　直接仮設工事		1.0	式			
２　木工事		1.0	式			
３　建具工事		1.0	式			
４　塗装工事		1.0	式			
５　内装工事		1.0	式			
６　雑工事		1.0	式			
計						

内訳明細書

細　目	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
C　4年CR工事						
1　直接仮設工事						
養生(内部改修)	個別改修	150.0	m2			
内部仕上足場(改修)	個別改修	40.7	m2			
脚立足場	並列　H1.8m 存置1カ月	23.5	m2			
整理清掃後片付け	個別改修	150.0	m2			
仮設材運搬	内部足場等	64.2	m2			
計						

内訳明細書

細　目	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
C 4年CR工事						
2　木工事						
天井廻り縁	材工共 杉　30×30	103.6	m			
腰板見切(上記同等)	材工共 杉　30×30	51.4	m			
巾木	材工共 米ツガ　H75	51.4	m			
木製建具枠　WD-01	材工共 杉　額縁	44.4	m			
木製建具枠　WD-01	材工共 杉　無目･方立	16.1	m			
木製建具枠　WW-02	材工共 杉　額縁	12.4	m			
木製建具枠　WW-02	材工共 杉　方立	1.8	m			
木製建具枠　WW-03	材工共 杉　額縁	3.9	m			
計						

内訳明細書

細　目	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
C 4年CR工事						
3　建具工事						
WD-01 引違い戸＋FIX欄間窓	引違い戸 W1800×H2000 敷居共	6.0	箇所			
※FIX欄間窓は木工事による						
WW-02 FIX欄間窓		2.0	箇所		※木工事による	
WW-03 FIX欄間窓		1.0	箇所		※木工事による	
学校用強化ガラス T4	1枚1.8m2以下	20.4	m2			
ガラス留めシーリング	シリコーン系	185.2	m			
計						

内訳明細書

細　目	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
C 4年CR工事						
4　塗装工事						
廻り縁　CL塗装	木部 B種 細物 素地ごしらえB種共	103.6	m			
腰壁見切　CL塗装	木部 B種 細物 素地ごしらえB種共	51.4	m			
巾木　CL塗装	木部 B種 細物 素地ごしらえB種共	51.4	m			
WD-01額縁　CL塗装	木部 B種 細物 素地ごしらえB種共	26.7	m2			
WW-02額縁　CL塗装	木部 B種 細物 素地ごしらえB種共	6.2	m2			
WW-03額縁　CL塗装	木部 B種 細物 素地ごしらえB種共	2.6	m2			
計						

内訳明細書

細　目	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
C　4年CR工事						
5　内装工事						
既設撤去 天井　下地・仕上共	LGS 化粧PB　t9.5　廻縁共	46.4	m2			
既設撤去 天井　下地・仕上共	LGS PB　t9.5＋クロス　廻縁共	34.2	m2			
既設撤去 天井(梁型)　仕上	クロス	15.0	m2			
既設撤去 壁　下地・仕上共	木下地組＋せっこうボード	6.5	m2			
既設撤去 SLW	間仕切壁程度	43.4	m2			
既設撤去 床仕上	新設WD敷居設置部 カッター入れ	22.2	m			
既設撤去 床仕上	新設WD敷居設置部 溝はつり　幅100程度	11.1	m			
新設 天井下地組	LGS19型　@225　直張用	79.7	m2			
新設 天井仕上材	GB-D　t9.5	54.3	m2			
新設 天井仕上材	GB-D　t9.5＋クロス	25.4	m2			
新設 天井廻り縁	木製	103.6	m		※木工事による	
新設 天井廻り縁	塩ビ製　下り壁用F見切	57.0	m			
新設 間仕切壁	1時間耐火間仕切 LGS65型＋GB-F　t12.5＋12.5	104.5	m2			
新設 間仕切壁	耐火シール	178.0	m			
新設 LGS　開口補強	扉等三方補強　65型 WD-01	6.0	箇所			
新設 LGS　開口補強	扉等三方補強　65型 WW-02	2.0	箇所			
新設 LGS　開口補強	扉等三方補強　65型 WW-03	1.0	箇所			
新設 間仕切壁仕上材(腰上)	ビニル壁紙	114.0	m2			
新設 間仕切壁仕上材(腰壁)	フローリング　t12　塗装品	41.2	m2			
新設 腰壁見切		51.4	m		※木工事による	
新設 巾木	木製　H75	51.4	m		※木工事による	
新設 天井点検口	アルミ額縁枠　450角	5.0	箇所			
新設 LGS　開口補強	900×900以下	5.0	箇所			
計						

内訳明細書

鶴舞小学校　教室間仕切壁設置工事

細　目	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
Ｃ ４年CR工事 **６　雑工事**						
貫通処理工事	金属管「単管」用	20.0	箇所			
移設 既設電灯スイッチプレート移設	壁付型	4.0	箇所			代価表-1
発生材運搬	石こうボード 4tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　DID　60.0km以下	7.8	m3			秋田県環境保全ｾﾝﾀｰ
発生材運搬	木材類 4tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　DID　7.0km以	0.6	m3			(株)鳥海ﾘｰｽ
発生材運搬	廃プラスチック 4tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　DID　60.0km以下	0.2	m3			秋田県環境保全ｾﾝﾀｰ
発生材運搬	紙くず 4tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　DID　60.0km以下	1.9	m3			秋田県環境保全ｾﾝﾀｰ
発生材処分	石こうボード	0.55	t			
発生材処分	木材類	0.30	t			
発生材処分	廃プラスチック	0.20	t			
発生材処分	紙くず	0.20	t			
計						

内訳明細書

細　目	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鶴舞小学校　教室間仕切壁設置工事 **D　5年CR工事**						
1　直接仮設工事		1.0	式			
2　木工事		1.0	式			
3　建具工事		1.0	式			
4　塗装工事		1.0	式			
5　内装工事		1.0	式			
6　雑工事		1.0	式			
計						

内訳明細書

細　目	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
D　5年CR工事						
1　直接仮設工事						
養生(内部改修)	個別改修	150.0	m2			
脚立足場	並列　H1.8m 存置1カ月	97.0	m2			
整理清掃後片付け	個別改修	150.0	m2			
仮設材運搬	内部足場等	97.0	m2			
計						

内訳明細書

細　目	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
D　5年CR工事 **2　木工事**						
天井廻り縁	材工共 杉　30×30	109.6	m			
腰板見切(上記同等)	材工共 杉　30×30	50.4	m			
巾木	材工共 米ツガ　H75	50.4	m			
木製建具枠　WD-01	材工共 杉　額縁	44.4	m			
木製建具枠　WD-01	材工共 杉　無目･方立	16.1	m			
木製建具枠　WW-02	材工共 杉　額縁	12.4	m			
木製建具枠　WW-02	材工共 杉　方立	1.8	m			
木製建具枠　WW-03	材工共 杉　額縁	3.9	m			
計						

内訳明細書

細　目	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
D　5年CR工事						
3　建具工事						
WD-01　引違い戸＋FIX欄間窓	引違い戸　W1800×H2000 敷居共	6.0	箇所			
※FIX欄間窓は木工事による						
WW-02　FIX欄間窓		2.0	箇所		※木工事による	
WW-03　FIX欄間窓		1.0	箇所		※木工事による	
学校用強化ガラス　T4	1枚1.8m2以下	20.4	m2			
ガラス留めシーリング	シリコーン系	185.2	m			
計						

内訳明細書

細　目	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
D 5年CR工事						
4　塗装工事						
廻り縁　CL塗装	木部 B種 細物 素地ごしらえB種共	109.6	m			
腰壁見切　CL塗装	木部 B種 細物 素地ごしらえB種共	50.4	m			
巾木　CL塗装	木部 B種 細物 素地ごしらえB種共	50.4	m			
WD-01額縁　CL塗装	木部 B種 細物 素地ごしらえB種共	26.7	m2			
WW-02額縁　CL塗装	木部 B種 細物 素地ごしらえB種共	6.2	m2			
WW-03額縁　CL塗装	木部 B種 細物 素地ごしらえB種共	2.6	m2			
計						

内訳明細書

細　目	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
D　5年CR工事						
5　内装工事						
既設撤去 天井　下地・仕上共	LGS 化粧PB　t9.5　廻縁共	44.8	m2			
既設撤去 天井　下地・仕上共	LGS PB　t9.5＋クロス　廻縁共	26.8	m2			
既設撤去 天井(梁型)　仕上	クロス	15.5	m2			
既設撤去 SLW	間仕切壁程度	43.4	m2			
既設撤去 床仕上	新設WD敷居設置部 カッター入れ	22.2	m			
既設撤去 床仕上	新設WD敷居設置部 溝はつり　幅100程度	11.1	m			
新設 天井下地組	LGS19型　@225　直張用	70.6	m2			
新設 天井仕上材	GB-D　t9.5	52.4	m2			
新設 天井仕上材	GB-D　t9.5＋クロス	18.2	m2			
新設 天井廻り縁	木製	19.6	m		※木工事による	
新設 天井廻り縁	塩ビ製　下り壁用F見切	63.0	m			
新設 間仕切壁	1時間耐火間仕切 LGS65型＋GB-F　t12.5＋12.5	78.3	m2			
新設 間仕切壁	耐火シール	176.0	m			
新設 LGS　開口補強	扉等三方補強　65型 WD-01	6.0	箇所			
新設 LGS　開口補強	扉等三方補強　65型 WW-02	2.0	箇所			
新設 LGS　開口補強	扉等三方補強　65型 WW-03	1.0	箇所			
新設 間仕切壁仕上材(腰上)	ビニル壁紙　下地継目処理共	105.3	m2			
新設 間仕切壁仕上材(腰壁)	フローリングt12　塗装品	40.4	m2			
新設 腰壁見切		50.4	m		※木工事による	
新設 巾木	木製　H75	50.4	m		※木工事による	
新設 天井点検口	アルミ額縁枠　450角	5.0	箇所			
新設 LGS　開口補強	900×900以下	5.0	箇所			
計						

内訳明細書

鶴舞小学校　教室間仕切壁設置工事

細　目	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
D 5年CR工事 **6　雑工事**						
貫通処理工事	金属管「単管」用	20.0	箇所			
発生材運搬	石こうボード 4tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ DID 60.0km以下	6.9	m3			秋田県環境保全ｾﾝﾀｰ
発生材運搬	木材類 4tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ DID 7.0km以	0.6	m3			(株)鳥海ﾘｰｽ
発生材運搬	廃プラスチック 4tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ DID 60.0km以下	0.2	m3			秋田県環境保全ｾﾝﾀｰ
発生材運搬	紙くず 4tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ DID 60.0km以下	1.9	m3			秋田県環境保全ｾﾝﾀｰ
発生材処分	石こうボード	0.50	t			
発生材処分	木材類	0.30	t			
発生材処分	廃プラスチック	0.20	t			
発生材処分	紙くず	0.20	t			
計						

内訳明細書

鶴舞小学校　教室間仕切壁設置工事

細　目	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鶴舞小学校　教室間仕切壁設置工事 **E　6年CR工事**						
1　直接仮設工事		1.0	式			
2　木工事		1.0	式			
3　建具工事		1.0	式			
4　塗装工事		1.0	式			
5　内装工事		1.0	式			
6　雑工事		1.0	式			
計						

内訳明細書

細　目	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
E　6年CR工事						
1　直接仮設工事						
養生(内部改修)	個別改修	200.0	m2			
内部仕上足場(改修)	個別改修	13.2	m2			
脚立足場	並列　H1.8m 存置1カ月	110.0	m2			
整理清掃後片付け	個別改修	200.0	m2			
仮設材運搬	内部足場等	123.2	m2			
計						

内訳明細書

細　目	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
E　6年CR工事						
2　木工事						
天井廻り縁	材工共 杉　30×30	152.4	m			
腰板見切(上記同等)	材工共 杉　30×30	79.1	m			
巾木	材工共 米ツガ　H75	79.1	m			
木製建具枠　WD-01	材工共 杉　額縁	51.8	m			
木製建具枠　WD-01	材工共 杉　無目･方立	18.8	m			
木製建具枠　WW-02	材工共 杉　額縁	18.5	m			
木製建具枠　WW-02	材工共 杉　方立	2.7	m			
木製建具枠　WW-03	材工共 杉　額縁	3.9	m			
計						

内訳明細書

細　目	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
E　6年CR工事						
3　建具工事						
WD-01　引違い戸＋FIX欄間窓	引違い戸　W1800×H2000 敷居共	7.0	箇所			
※FIX欄間窓は木工事による						
WW-02　FIX欄間窓		3.0	箇所		※木工事による	
WW-03　FIX欄間窓		1.0	箇所		※木工事による	
学校用強化ガラス　T4	1枚1.8m2以下	24.9	m2			
ガラス留めシーリング	シリコーン系	234.4	m			
計						

内訳明細書

細　目	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
E　6年CR工事						
4　塗装工事						
廻り縁　CL塗装	木部　B種　細物 素地ごしらえB種共	152.4	m			
腰壁見切　CL塗装	木部　B種　細物 素地ごしらえB種共	79.1	m			
巾木　CL塗装	木部　B種　細物 素地ごしらえB種共	79.1	m			
WD-01額縁　CL塗装	木部　B種　細物 素地ごしらえB種共	31.1	m2			
WW-02額縁　CL塗装	木部　B種　細物 素地ごしらえB種共	11.6	m2			
WW-03額縁　CL塗装	木部　B種　細物 素地ごしらえB種共	2.6	m2			
計						

内訳明細書

細　目	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
E　6年CR工事						
5　内装工事						
既設撤去 天井　下地・仕上共	LGS 化粧PB　t9.5　廻縁共	56.2	m2			
既設撤去 天井　下地・仕上共	LGS PB　t9.5＋クロス　廻縁共	42.6	m2			
既設撤去 天井(梁型)　仕上	クロス	24.9	m2			
既設撤去 SLW	間仕切壁程度	65.0	m2			
既設撤去 床仕上	新設WD敷居設置部 カッター入れ	26.0	m			
既設撤去 床仕上	新設WD敷居設置部 溝はつり　幅100程度	13.0	m			
新設 天井下地組	LGS19型　@225　直張用	97.7	m2			
新設 天井仕上材	GB-D　t9.5	64.4	m2			
新設 天井仕上材	GB-D　t9.5＋クロス	33.3	m2			
新設 天井廻り縁	木製	152.4	m		※木工事による	
新設 天井廻り縁	塩ビ製　下り壁用F見切	102.4	m			
新設 間仕切壁	1時間耐火間仕切 LGS65型＋GB-F　t12.5＋12.5	144.6	m2			
新設 間仕切壁	耐火シール	240.8	m			
新設 LGS　開口補強	扉等三方補強　65型 WD-01	7.0	箇所			
新設 LGS　開口補強	扉等三方補強　65型 WW-02	2.0	箇所			
新設 LGS　開口補強	扉等三方補強　65型 WW-03	1.0	箇所			
新設 間仕切壁仕上材(腰上)	ビニル壁紙　下地継目処理共	169.2	m2			
新設 間仕切壁仕上材(腰壁)	フローリングt12　塗装品	63.3	m2			
新設 腰壁見切		79.1	m		※木工事による	
新設 巾木	木製　H75	79.1	m		※木工事による	
新設 天井点検口	アルミ額縁枠　450角	7.0	箇所			
新設 LGS　開口補強	900×900以下	7.0	箇所			
計						

内訳明細書

鶴舞小学校　教室間仕切壁設置工事

細　目	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
E　6年CR工事						
6　雑工事						
貫通処理工事	金属管「単管」用	25.0	箇所			
発生材運搬	石こうボード 4tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　DID　60.0km以下	9.4	m3			秋田県環境保全ｾﾝﾀｰ
発生材運搬	木材類 4tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　DID　7.0km以	0.9	m3			(株)鳥海ﾘｰｽ
発生材運搬	廃プラスチック 4tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　DID　60.0km以下	0.3	m3			秋田県環境保全ｾﾝﾀｰ
発生材運搬	紙くず 4tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　DID　60.0km以下	2.8	m3			秋田県環境保全ｾﾝﾀｰ
発生材処分	石こうボード	0.70	t			
発生材処分	木材類	0.45	t			
発生材処分	廃プラスチック	0.25	t			
発生材処分	紙くず	0.25	t			
計						

共通仮設

細　目	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
Ⅱ　共通仮設費						
1. 積み上げ分						
化学物質濃度測定費	対象5項目　報告書共	5.0	回			
石綿含有建材の調査		1.0	回			
1　小計						
2. 率計上分		1.0	式			
Ⅱ　計						

内訳明細書

鶴舞小学校　教室間仕切壁設置工事　　単 1

細　目	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鶴舞小学校　教室間仕切壁設置工事 **代価表**						
代価表-1	既設電灯ｽｲｯﾁﾌﾟﾚｰﾄ移設					
タンブラスイッチ	1P15×3　1連プレート程度	1.0	個		既設再利用	
雑材料		1.0	式		既設再利用	
電工	取付費 1P15×3　プレート1連用	0.108	人			
電工	取外し費 配線器具　撤去・再利用	0.108	人			
諸雑費	労務費×25%	1.0	式			
	合計					
	採用単価					