数　量　総　括　表

工事番号：R08kik028

工 事 名：普通河川外山川浚渫工事

工事区分･工種･種別･細別	規格	単位	数量計算	設計値	備考
河川維持		式	1	1	
河川土工		式	1	1	
掘削工		式	1	1	
掘削	河床等掘削	m3	300.0	300	想定
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂、土量50,000m3未満	m3	300.0	300	想定
土砂等運搬	L=2.0km以下	m3	300.0	300	想定
整地		m3	300.0	300	想定
仮設工		式	1	1	
工事用道路工		式	1	1	
敷鉄板（進入路）	鋼材規格：22×1524×6096 作業区分：設置・撤去	㎡	600.0	600	想定
共通仮設		式	1	1	
共通仮設費		式	1	1	
運搬費		式	1	1	
仮設材運搬費	100㎡×0.108枚/㎡×1.604t/枚	t	103.93	103.9	想定
準備費		式	1	1	
伐木・伐竹(複合)	伐木(人力:粗)	m2	100.0	100	想定
集積積込み		m2	100.0	100	想定
伐木伐竹運搬		m2	100.0	100	想定
安全費		式	1	1	
秋田県産（間伐材）工事名表示板		式	1	1	

敷 鉄 板　賃 料 期 間 算 定 表

工　種	種　別	細　別	単位	数 量	作 業 能 力	ﾊﾟｰﾃｨｰ数	作業日数 (A)	必要工期 (A) × 1.85	備　考
河川土工									
	掘削工								
		河床等掘削	m3	300.0	147 m3/日	1	2.04	3.77	基Ⅰ-14-④-88
		積込(ﾙｰｽﾞ)	m3	300.0	310 m3/日	1	0.97	1.79	基Ⅰ-14-④-15
仮設工									
	工事用道路工								
		敷鉄板　設置	㎡	600.0	656 ㎡/日	1	0.91	1.68	基Ⅱ-5-⑮-2
		敷鉄板　撤去	㎡	600.0	701 ㎡/日	1	0.86	1.59	基Ⅱ-5-⑮-2
小計								8.83	
計								8.83	
敷鉄板賃料期間(日)								**9**	