

町 長		副 町 長		課 長		班 長		検 算		設 計		課 員					
令和 8 年度 小坂町消防団万谷班ホース乾燥塔設置工事																金抜き設計書	
工 事 番 号 A-22																	
路河川名／地区名																	
工 事 場 所 鹿角郡小坂町 荒谷字万谷地内																	
工 事 概 要												事 業 主 体 名		小坂町			
ホース乾燥塔設置 H=14.4m 1 基												施 工 期 間		164日間			
												着 工 年 月 日		令和 8年10月14日			
												完 成 年 月 日		令和 9年 3月26日			
												工 事 費		円			
												精 算 見 込 額		円			

本工事費内訳書（本01）

工事名	小坂町消防団万谷班ホース乾燥塔設置工事					事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
施設整備			式	1				
管理施設整備工			式	1				
ホース乾燥塔			式	1				
ホース乾燥塔設置			式	1				内 1号
直接工事費			式	1				
共通仮設			式	1				
共通仮設費（率計上）			式	1				
純工事費			式	1				
現場管理費			式	1				
工事原価			式	1				
一般管理費等			式	1				
工事価格			式	1				
消費税額及び地方消費税額			式	1				

本工事費内訳書 (本01)

[illegible]

参 考 図 書

工事番号・工事名

A-22
小坂町消防団万谷班ホース乾燥塔設置工事

「留意事項」

- 1 参考図書は「真摯で機動性のある見積り」を目的に提示するものである。
- 2 参考図書は、発注者が用いた積算資料を、参考として提示するもので、契約上拘束するものではない。
- 3 参考図書の内容は、設計図書の変更あるいは誤びゅうによるもの以外、設計変更の対象としない。

積算参考資料

積算情報	
工 事 名	小坂町消防団万谷班ホース乾燥塔設置工事
設 計 書 種 別	土木当初
単 価 使 用 年 月	令和 8年 9月
単 価 地 区	0511:鹿角
歩 掛 適 用 年 月	令和 8年 9月
基 準 適 用 年 月	令和 8年 9月
豪 雪 割 増	1:豪雪割増
労 務 単 価 割 増 率	0%
主 工 種	09:公園工事
調 整 区 分	調整無し
消 費 税 率	10.0%
処 分 費 計 上 額 の 有 無	無
施 工 時 期 補 正	
主 な 基 準 書 名	土木工事標準積算基準書(共通・道路・河川編)(秋田県建設部)

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	ホース乾燥塔設置						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
NAホスポール		本	1				
ウインチ架台 両側12本吊用		式	1				
ウインチ本体		基	2				
ウインチ用ステンレスワイヤー φ6×23m		本	2				
束ロープ φ10×15m		本	1				
吊下用滑車		個	2				
ガイド用滑車		個	2				
ウインチ式ハンガー金物6本吊用		基	2				
手動ウインチ用供架線金物（アイボルト付き		基	1				
ホース乾燥塔設置手間		式	1				
合計							