

実 施 設 計 書

市 長		副 市 長		部 長		課 長		班 長		班 員			
起 工 理 由	令和8年度 市単独事業 として起工する												
工 事 番 号 BSS-C4 河 川 ・ 路 線 名 工 事 名 くらの湯トップライト防水改修工事 工 事 場 所 潟上市天王字江川上谷地109-2(くらの湯) 此工事費 円 (うち消費税額 円) 工 期 自 令和8年 月 日 至 令和9年3月19日 実 施 設 計 書													
工 事 概 要	・既存トップライト防水改修												

設 計 内 訳 書

工 事 名 称 くららの湯トップライト防水改修工事

設 計 金 額

円也（消費税相当額含む）

工 事 概 要 1.工事場所 秋田県潟上市天王字江川上谷地 109-2（くららの湯）
2.工事内容 1) 既存トップライト防水改修

内訳明細書

	項 目	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	くらの湯トップライト防水改修工事						
	直接工事費						
I	建築工事		1	式			
	直接工事費小計						
	共通仮設工事費		1	式			
	計						
	現場管理費		1	式			
	計						
	一般管理費		1	式			
	工事費計						
	改め計						
	消費税相当額		10	%			
	計						
	合計						

[illegible]

内訳明細書

	項 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	墨出し・養生		1	式			
	外部足場 (手摺先行枠組足場)	W1200 HK12m	1	式			
	屋根足場 (単管足場)	W1200 HK12m	1	式			
	安全手摺	枠組足場用	1	式			
	養生・整理清掃跡片付け	片付 一般的なもの	1	式			
	足場資材の運搬費 安全手摺	枠組足場用	1	式			
	小計						
2	トップライト防水 改修工事						
	CTプライマー	16kg/缶	1.0	缶			
	CTカラートップ	CT-100R 18kg/缶	24.0	缶			
	ガラスマット	#380 30kg/本	3.0	本			
	CTカラートップ	CT-2,500 16kg/缶	3.0	缶			
	コンボトップAU遮熱	指定色	1.0	組			
	ネオランバー片サンダー	FFU30×600×4,000	37.0	枚			
	副資材		1	式			
	タルク		30.0	kg			
	ネオランバー張付け下 地処理加工施工費		66.0	人・日			
	FRPライニング、トッ プコート仕上施工費		58.0	人・日			
	シーリング仕上	シリコーンシーリング	26.0	m			
	材料工場加工施工費		28.0	人・日			
	機械器具損料		1	式			
	ラフタークレーン損料	5 t 吊り	1	式			
	作業床仮設置、組替 え、消耗品経費		1	式			
	工事費計						

くらの湯トップライト防水改修工事

数 量 計 算 書

令和8年 9月

工 事 件 名			くらの湯トップライト防水改修工事																	
数 量 調 書			拾- 1																	
名 称	摘 要		w	L	N										計					
1 直接仮設工事																				
墨出し・養生			125.0㎡												125.0					
外部足場 (手摺先行枠組足場)			5.40	×	9.00	×	2								97.20					
屋根足場 (単管足場)			15.20	×	5.50	×	1								83.60					
安全手摺			(5.4	+	2. 4)	×	2								15.60					
養生・整理清掃跡片付け			125.0㎡												125.0					
足場資材の運搬費 安全手摺			(5.4	+	2. 4)	×	2								15.60					
2 トップライト防水改修工事																				
C Tプライマー	16kg/缶		1.0												1.0	缶				
C Tカラートップ	CT-100R 18kg/缶		24.0												24.0	缶				
ガラスマット	#380 30kg/本		3.0												3.0	本				
C Tカラートップ	CT-2,500 16kg/缶		3.0												3.0	缶				
コンボトップAU遮熱	指定色		1.0												1.0	組				
ネオランバー片サンダー	FFU30×600×4,000		37.0												37.0	枚				

工 事 件 名			くらの湯トップライト防水改修工事															拾- 2				
数	量	調 書																				
名 称																	計					
2 トップライト防水改修工事																						
副資材					1	式											1.0	式				
タルク					30.0	kg											30.0	kg				
ネオランバー張付け下地処理加工 施工費					66.0	人・日											66.0	人・日				
FRPライニング、トップコート 仕上施工費					58.0	人・日											58.0	人・日				
シーリング仕上			シリコーンシーリング		26.0	m											26.0	m				
材料工場加工施工費					28.0	人・日											28.0	人・日				
機械器具損料					1	式											1.0	式				
ラフタークレーン損料			5 t吊り		1	式											1.0	式				
作業床仮設置、組替え、消耗品経 費					1	式											1.0	式				

くらの湯トップライト防水改修工事仕様書

1 工事概要

- (1) 工事名 くらの湯トップライト防水改修工事
- (2) 工事箇所 潟上市天王字江川上谷地109-2 (くらの湯)
- (3) 工事概要 既存トップライト防水改修

2 共通仕様

設計図書（工事図面、工事費内訳書等）および特記仕様に記載のない事項はすべて下記によること。

・公共建築工事（改修工事）標準仕様書最新版（建築工事編）

【国土交通省大臣官房官庁営繕部監修】

3 特記仕様

- (1) 施工計画 施工計画書（工程、仮設、安全管理等）を作成の上、監督員の承諾を得ること。
- (2) 安全管理 工事にあたっては、監督員と打合せを行い、受注者の負担で安全確保に必要な措置を講じるとともに、工事現場においては、労働災害の防止に努めること。
なお、都市公園および道の駅であるため、来場者の安全には特に留意すること。
- (3) 工程管理 施設の運営上必要な機能を停止する場合および周辺の交通を規制する場合は、事前に監督員と日程等を調整し、事故等を防止すること。
- (4) 清掃片付 工事期間中は後片付けおよび清掃に努め、発生材や資材等が飛散・堆積しないようにすること。
- (5) 工事写真 着工前および完成後の撮影は、同位置同方向とすること。
撮影要領 施工中の撮影は、完了後に確認ができない事項および隠蔽部に留意すること。
- (6) 工事書類 工事着手時および竣工時に、別途監督員の指示する書類等を提出すること。
- (7) 疑義等 設計図書等に記載のない事項に疑義が生じた場合は、受注者と発注者とで協議のうえ決定すること。