令和　８年度
市道折橋四津屋線道路改良工事

金抜き設計書

工　事　番　号　DKK081-38

路河川名／地区名　市道折橋四津屋線

工　事　場　所　横手市
大雄字三村　地内

工　事　概　要						事業主体名	横手市
施工延長	76.9	m	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	185	m2	施工期間	95日間
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工	30	m				着工年月日	令和 8年12月22日
側溝工	43	m				完成年月日	令和 9年 3月26日
集水桝工	3	箇所				工事費	円
						精算見込額	円

横手市

本工事費内訳書（DKK081-38）

工事名	市道折橋四津屋線道路改良工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
道路土工		式	1				
掘削工		式	1				
床掘り	土質:土砂,施工方法:標準	m3	200				単　1号
盛土工		式	1				
埋戻し	最大埋戻幅:1m以上4m未満	m3	140				単　2号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬 L=9.5km以下	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	40				単　3号
残土等処分		m3	40				単　4号
擁壁工		式	1				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工		式	1				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁 特殊養生(練炭)	擁壁規格:L型擁壁 PW-H1500	m	30				単　5号
排水構造物工		式	1				

本工事費内訳書（DKK081-38）

工事名	市道折橋四津屋線道路改良工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
側溝工		式	1				
自由勾配側溝 特殊養生(練炭)	側溝規格:B500-H1300 基礎ｺﾝ規格:高炉18-8-40(W/C≦65%)	m	8				単　6号
自由勾配側溝 特殊養生(練炭)	側溝規格:B600-H1300 基礎ｺﾝ規格:高炉18-8-40(W/C≦65%)	m	35				単　7号
勾配調整ｺﾝｸﾘｰﾄ 特殊養生(練炭)	高炉18-8-40(W/C≦60%)	m3	3				単　8号
側溝蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	蓋版の規格:500用 L=500 84kg/枚	枚	8				単　9号
側溝蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	蓋版の規格:600用 L=500 111kg/枚	枚	28				単　10号
側溝蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	蓋版の規格:開閉式ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ流雪溝用 T-25 600用 598×980×125 104kg/枚	枚	3				単　11号
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	桝規格:SM-B800-L800-H1600	箇所	1				単　12号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	桝規格:SM-B900-L900-H1600	箇所	2				単　13号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:機械施工	m3	7				単　14号

本工事費内訳書（DKK081-38）

工事名	市道折橋四津屋線道路改良工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3	11				単　15号
舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	m	84				単　16号
舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:15cm以下	m2	62				単　17号
運搬処理工		式	1				
殻運搬 L=18.5km以下	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	7				単　18号
殻運搬 L=23.2km以下	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	11				単　19号
殻運搬 L=6.5km以下	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	4				単　20号
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	7				単　21号
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	11				単　22号
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	4				単　23号
舗装		式	1				
舗装工		式	1				
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1				

本工事費内訳書（DKK081-38）

工事名	市道折橋四津屋線道路改良工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:350mm	m2	142				単 24号
上層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-40,仕上り厚:150mm	m2	142				単 25号
不陸整正	補足材:無し	m2	42				単 26号
表層(車道･路肩部)	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(20),舗装厚:40mm,平均幅員:3.0m超	m2	184				単 27号
表層(車道･路肩部)	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:30mm,平均幅員:3.0m超	m2	184				単 28号
出入口工		式	1				
出入口工 No.11付近	再生②密粒度ｱｽｺﾝ(20),t=40mm 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40),t=250mm	箇所	1				単 29号
出入口工 No.13付近	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40),t=100mm	箇所	1				単 30号
防護柵工		式	1				
防止柵工		式	1				
転落(横断)防止柵 撤去・再設置	柵高:1.1m,作業区分:ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込	m	22				単 31号
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				

本工事費内訳書（DKK081-38）

工事名	市道折橋四津屋線道路改良工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 外側線	施工方法区分:ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型,規格･仕様区分:実線 15cm,塗料規格:常温	m	77				単 32号
道路付属施設工		式	1				
道路付属物工		式	1				
視線誘導標	視線誘導標規格:ﾌﾟﾘｽﾞﾑ両面,施工区分:ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない),施工規模:10本未満	本	3				単 33号
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ	ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ挿入式89φ×77φ×1800	本	3				単 34号
仮設工		式	1				
水替工		式	1				
ﾎﾟﾝﾌﾟ設置・撤去		箇所	2				単 35号
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	排水量区分:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	日					単 36号
除雪工		式	1				
人力除雪	5m以下	m3	380				単 37号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日					単 38号

本工事費内訳書（DKK081-38）

工事名	市道折橋四津屋線道路改良工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
安全費		式	1				
工事名標示板(間伐材)設置費用	県産材	組	1				単　39号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				