令和8年度

市道折橋四津屋線道路改良工事

条　件　明　示　書

令和8年11月

横手市　建設部

建　設　課

1. 間接費補正

共通仮設費(率計上)

○ 主たる工種	道路改良工事
○ 施工地域等補正	一般交通影響有り(2)-2
○ 除雪工事補正	未使用
○ ICT施工補正	補正なし

現場管理費

○ 施工地域等補正	一般交通影響有り(2)-2
○ 熱中症補正	対象
○ 工期日数	95日間(仮設定)
○ 冬期日数	95日間
○ 積雪寒冷地区分	4級地
○ 施工時期補正	補正あり
○ 緊急工事補正	補正なし
○ 砂防・地滑り補正	補正なし
○ ICT施工補正	補正なし

一般管理費

○ 前払金支出割合による補正係数	1.00 (35%を超え40%以下)
○ 財団法人等による補正	補正を行わない
○ 契約保証に係る補正	有(金銭的保証)

2. 週休2日制工事における補正

○ 無

「秋田県週休2日制工事実施要綱及び建設部運用の一部改正について」に準じ、積算における各経費への補正は行っていない。

3. 冬期屋外工事における歩掛補正

冬期補正労務単価

○ 冬期割増補正率	2%

4. 残土処理　有

○ 運搬車規格	DT10t
○ 仮置の有無	無
○ 搬出先	大森町建設業協会　残土処理場
○ 運搬距離	L=9.5km以下

5. 産業廃棄物処理　有

廃棄物の種別	CO殻(有筋)	CO殻(無筋)	AS殻(塊)	
運搬車規格	DT10t	DT10t	DT10t	
搬　出　先	㈱マルコ産業	㈱企業さきがけ	㈱吉田建設	
運 搬 距 離	L=18.5km以下	L=23.2km以下	L=6.5km以下	

6. 交通誘導員　　有

○ 誘導員区分　　交通誘導警備員B

○ 配置人員　　20人日

7. 工事支障物件関係

○ 施工に伴って支障となる物件が発生した場合は、監督職員と別途協議するものとする。

8. 秋田県認定ﾘｻｲｸﾙ製品使用の有無

○ 有

当工事において使用する自由勾配側溝（本体及び蓋）については、秋田県認定リサイクル製品（溶融スラグ入りプレキャストコンクリート製品）を使用すること。

なお、やむを得ず認定製品を使用できない場合には、その理由等について監督員と協議のうえ、承諾を得ること。

9. 積算諸条件

○ 有

・生コンクリート単価には、冬期割増額を加算している。

また、コンクリート打設（基礎、調整コンクリート）における養生については

特殊養生（練炭）を計上している。

・ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝の据付は「2200kgを超え2800kg以下」を準用して積算している。

・施工箇所が点在する工事の積算方法は適用していない。