部長		課長		管理用地班長		土木班長		維持班長		検算		設計			

令和　８年度
市道関口下関線本内橋護岸復旧工事

金抜き設計書

工　事　番　号　EKS261038

路河川名／地区名　市道関口下関線

工　事　場　所　湯沢市
下関字下本内地内

工　事　概　要

復旧延長　5.0 m

(左岸)　5.0 m

護岸工
- ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積　16 m2

擁壁工
- ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁　5 m

路盤工
- 下層路盤 RC-40　15 m2

事業主体名	湯沢市
施工期間	日間
着工年月日	令和　年　月　日
完成年月日	令和 9年 3月19日
工事費	円
精算見込額	円

湯沢市

本工事費内訳書（本01）

工事名	市道関口下関線本内橋護岸復旧工事				事業区分 工事区分	河川維持･修繕 築堤･護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤･護岸		式	1				
河川土工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	50				単　1号
埋戻し	土質:土砂,転圧無	m3	10				単　2号
埋戻し	土質:土砂,最大埋戻幅1m≦W<4m	m3	30				単　3号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土砂等運搬・残土等処分	m3	10				単　4号
護岸工		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工		式	1				
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(W/C≦60)高炉,底幅:50cm,高さ:15cm	m	5				単　5号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積	ﾌﾞﾛｯｸ規格(型):美山河ﾌﾞﾛｯｸ	m2	16				単　6号
胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(W/C≦60)高炉	m3	3				単　7号

本工事費内訳書（本01）

工事名	市道関口下関線本内橋護岸復旧工事	事業区分 工事区分	河川維持･修繕 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
胴込･裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-80	m3	9				単 8号
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(W/C≦60)高炉	m	5				単 9号
水抜きﾊﾟｲﾌﾟ	VPφ50mm,吸出防止材(t=10mm)	箇所	4				単 10号
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10mm	m2	3				単 11号
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(W/C≦60)高炉	箇所	2				単 12号
すり付け工		式	1				内 1号
擁壁工		式	1				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工		式	1				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	擁壁規格：L型擁壁,擁壁高:H=2.25m	m	5				単 13号
路盤工		式	1				
路盤工		式	1				
下層路盤		m2	15				単 14号
仮設工		式	1				

本工事費内訳書（本01）

工事名	市道関口下関線本内橋護岸復旧工事	事業区分 工事区分	河川維持･修繕 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土留･仮締切工		式	1				
大型土のう	再設置,撤去	式	1				内　2号
水替工		式	1				
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法:作業時排水	式	1				内　3号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				

本工事費内訳書（本01）

工事名	市道関口下関線本内橋護岸復旧工事	事業区分 工事区分	河川維持･修繕 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事費計		式	1				