

工 種 名： $\phi 250$ 排水管布設

工事名：生保内浄水場排水管更新工事

事業主体：仙北市
工事名：生保内浄水場排水管更新工事

配管工事数量調書

事業主体：仙北市

内訳書No. : 1

工 事 名： 生保内浄水場排水管更新工事

工種名： $\phi 250$ 排水管布設

[illegible]

内訳書No. : 1
工 種 名 : φ250排水管布設

工 事 名： 生保内浄水場排水管更新工事

事業主体：仙北市
工事名：生保内浄水場排水管更新工事

配管工事延長集計表（土工調書）

事業主体：仙北市

工 事 名：生保内浄水場排水管更新工事

内訳書No. : 1

工 種 名： $\phi 250$ 排水管布設

[illegible]

配管土工事計算表

事業主体：仙北市					延長計	② H3.64m		② H2.44m		③ H2.44m		③ H1.28m		③ H1.26m		③ H1.57m		③ H1.53m										
工 事 名：生保内浄水場排水管更新工事						市道車道		市道車道		砂利道		砂利道		砂利道		砂利道		砂利道										
内訳書No.：1						243.0m	掘削幅	延長	掘削幅	延長	掘削幅	延長	掘削幅	延長	掘削幅	延長	掘削幅	延長	掘削幅	延長								
工 種 名：φ250排水管布設							1.10	3.5	1.00	2.4	1.00	47.6	0.90	100.0	0.90	34.0	1.00	31.0	1.00	24.5								
名 称		仕様（設計条件）		単位	D・R No.	設計数量	小 計	単位数量	数 量	単位数量	数 量	単位数量	数 量	単位数量	数 量	単位数量	数 量	単位数量	数 量									
4) 土工事																												
舗装版切断工		As版	715cm以下	m		12	11.800	2.000	7.000	2.000	4.800																	
舗装版取壊掘削積込		As版BH0. 3	710cm以下	m2		4	3.850	1.100	3.850																			
舗装版取壊掘削積込		As版BH0. 2	710cm以下	m2		2	2.400			1.000	2.400																	
廃材運搬		As殻BH0. 3m3	4t-5.0km	m3		0.2	0.193	0.055	0.193																			
廃材運搬		As殻BH0. 2m3	4t-5.0km	m3		0.1	0.120			0.050	0.120																	
管路掘削工		BH0. 3m3		m3		14	13.822	3.949	13.822																			
管路掘削工		BH0. 2m3		m3		362	361.791			2.390	5.736	2.440	116.144	1.152	115.200	1.134	38.556	1.570	48.670	1.530	37.485							
残土運搬		BH0. 3m3	10t-3.0km	m3		3	3.196	0.913	3.196																			
残土運搬		BH0. 2m3	4t-3.0km	m3		151	150.676			0.963	2.311	0.569	27.084	0.628	62.800	0.630	21.420	0.666	20.646	0.670	16.415							
整地		BH0. 6m3		m3		154	153.872	0.913	3.196	0.963	2.311	0.569	27.084	0.628	62.800	0.630	21.420	0.666	20.646	0.670	16.415							
管路埋戻工		BH0. 3m3	RC-40	m3		2	2.345	0.670	2.345																			
管路埋戻工		BH0. 2m3	RC-40	m3		136	136.054			0.605	1.452	0.605	28.798	0.539	53.900	0.539	18.326	0.605	18.755	0.605	14.823							
管路埋戻工		BH0. 3m3	発生土	m3		10	9.562	2.732	9.562																			
管路埋戻工		BH0. 2m3	発生土	m3		190	190.073			1.284	3.082	1.684	80.158	0.472	47.200	0.454	15.436	0.814	25.234	0.774	18.963							
下層路盤工		RC-40	30cm	m2		6	6.250	1.100	3.850	1.000	2.400																	
上層路盤工		M-40	17cm	m2		6	6.250	1.100	3.850	1.000	2.400																	
仮舗装工 W=1.4m未満		車道 再①	20cm 3cm	m2		6	6.250	1.100	3.850	1.000	2.400																	
砂利復旧		RC-40	10cm	m2		271	271.120			1.200	57.120	1.100	110.000	1.100	37.400	1.200	37.200	1.200	29.400									
建込簡易土留工		H=4.0m		m		3.5																						
建込簡易土留工		H=2.5m		m		50.0																						
建込簡易土留賃料				式		1																						