

										課 長		審 査		設 計	
令和 8 年度 過疎対策事業(繰越) 市道神代中学校線側溝改良工事 金抜き設計書															
工 事 番 号 路河川名／地区名 工 事 場 所 仙北市 田沢湖神代字野中清水															
工 事 概 要											事 業 主 体 名		仙北市		
施工延長 73.10m 自由勾配側溝 B300×H600 36m 自由勾配側溝 B300×H500 36m 集水柵 B800×L800×H800 1箇所											施 工 期 間		日間		
											着 工 年 月 日		令和 年 月 日		
											完 成 年 月 日		令和 年 月 日		
											工 事 費		円		
											精 算 見 込 額		円		

本工事費内訳書（本01）

工事名	市道神代中学校線側溝改良工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持			式	1				
道路土工			式	1				
掘削工			式	1				
床掘り		地質:土砂	m3	60				単 1号
盛土工			式	1				
土材料		購入土(山砂)	m3	10				単 2号
埋戻し		土質:土砂	m3	30				単 3号
残土処理工			式	1				
整地		作業区分:残土受入れ地での処理	m3	30				単 4号
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	30				単 5号
舗装工			式	1				
舗装打換え工			式	1				
舗装版切断		舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	31				単 6号

本工事費内訳書（本01）

工事名	市道神代中学校線側溝改良工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2	3				単 7号
下層路盤	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:300mm	m2	38				単 8号
上層路盤	路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:150mm	m2	38				単 9号
表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	38				単 10号
排水構造物工		式	1				
側溝工		式	1				
自由勾配側溝	側溝規格:B300×H500	m	36				単 11号
自由勾配側溝	側溝規格:B300×H600	m	26				単 12号
自由勾配側溝(支給品)	側溝規格:B300×H600	m	10				単 13号
側溝蓋	自由勾配側溝蓋(車道用)300用	枚	52				単 14号
側溝蓋(支給品)	自由勾配側溝蓋(車道用)300用	枚	8				単 15号
側溝蓋	嵩上げゲレチング 自由勾配側溝用蓋 T-25 300用	枚	5				単 16号
側溝蓋(支給品)	嵩上げゲレチング 自由勾配側溝用蓋 T-25 300用	枚	1				単 17号

本工事費内訳書（本01）

工事名	市道神代中学校線側溝改良工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
勾配調整コンクリート			m3	2				単 18号
集水桝・マンホール工			式	1				
プレキャスト集水桝		桝規格:B800-H800	箇所	1				単 19号
蓋		蓋種類:集水桝蓋(縞鋼板) SM-B 800用	枚	1				単 20号
付帯構造物工			式	1				
進入路工			式	1				
コンクリート舗装工(表層)		材料種類:コンクリート 18-8-40(高炉) t=10cm	m2	6				単 21号
コンクリート舗装工(路盤工)		再生クワッチャラン RC-40 t=150mm	m2	6				単 22号
アスファルト舗装工(表層)		再生密粒度As(13) t=30mm	m2	2				単 23号
アスファルト舗装工(路盤工)		路盤工 RC-40 t=100mm	m2	2				単 24号
アスファルト舗装工(凍上抑制層)		路盤工 RC-40 t=100mm	m2	2				単 25号
舗装版切断(コンクリート版)			m	12				単 26号
舗装版破碎(コンクリート版)			m2	6				単 27号

本工事費内訳書（本01）

工事名	市道神代中学校線側溝改良工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎(アスファルト版)			m2	2				単 28号
排水工			式	1				
BF-200			m	2				単 29号
硬質塩ビ管 VP100			m	1				単 30号
構造物撤去工			式	1				
構造物取壊し工			式	1				
コンクリート構造物取壊し		構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	3				単 31号
コンクリート構造物取壊し		構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	16				単 32号
運搬処理工			式	1				
殻運搬		殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	3				単 33号
殻運搬		殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	16				単 34号
殻運搬		殻種別:アスファルト殻	m3	0.2				単 35号
殻処分		殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	t	8				単 36号

本工事費内訳書（本01）

工事名	市道神代中学校線側溝改良工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	t	38				単 37号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	t	0.5				単 38号
現場発生品運搬	発生材種類:自由勾配側溝 ほか	t	3.2				単 39号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				