

数 量 総 括 表

工 事 名： 市道神代中学校線側溝改良工事

工事番号： 建第35号

神代中学校線

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量計算	設計数量	摘要
道路維持					
道路土工					
掘削工					
床掘り	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し	m3	55.7	60	
盛土工					
土材料	購入土:山砂	m3	10.9	10	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	27.0	30	
残土処理工					
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3	25.7	30	
土砂等運搬 2.0km以下	土地:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	25.7	30	
舗装工					
舗装打換え工					
舗装切断	アスファルト舗装版,15cm以下,全ての費用	m	30.8	31	
舗装版破碎	アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,有り,全ての費用	m2	3.2	3	
下層路盤	300mm,2層施工,再生クラッシュラン RC-40,全ての費用	m2	37.8	38	
上層路盤	粒度調整碎石 M-40,150mm,1層施工,全ての費用	m2	37.8	38	
表層	1.4未満(仕上厚50mm以下),50mm,再生密粒度アスコン(13),プライムコート PK-3,全ての費用	m2	37.8	38	
排水構造物工					
側溝工					
自由勾配側溝	側溝規格:B300×H500	m	36.0	36	
自由勾配側溝	側溝規格:B300×H600	m	26.0	26	
自由勾配側溝(支給品)	側溝規格:B300×H600	m	10.0	10	
側溝蓋	自由勾配側溝蓋(車道用)300用	枚	52.0	52	
側溝蓋(支給品)	自由勾配側溝蓋(車道用)300用	枚	8.0	8	

数 量 総 括 表

工 事 名: 市道神代中学校線側溝改良工事

工事番号: 建第35号

神代中学校線

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量計算	設計数量	摘要
側溝蓋	嵩上げグレーチング自由勾配側溝用蓋 T-25 300用	枚	5.0	5	
側溝蓋(支給品)	嵩上げグレーチング自由勾配側溝用蓋 T-25 300用	枚	1.0	1	
勾配調整コンクリート	18-8-40 高炉	m3	2.0	2	
集水柵・マンホール工					
プレキャスト集水柵	柵規格:B800×H800	箇所	1.0	1	
蓋	蓋種類:集水柵蓋(縞鋼板) SM-B 800用	枚	1.0	1	
付帯構造物工					
進入路工					
コンクリート舗装工(表層)	無筋・鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),養生無し,無し,全ての費用	m2	6.0	6	
コンクリート舗装工(路盤工)	150mm,1層施工,再生クラッシュラン RC-40,全ての費用	m2	6.0	6	
アスファルト舗装工(表層)	1.4未満(仕上厚50mm以下),30mm,再生密粒度アスコン(13),プライムコート PK-3,全ての費用	m2	2.3	2	
アスファルト舗装工(路盤工)	100mm,1層施工,再生クラッシュラン RC-40,全ての費用	m2	2.3	2	
アスファルト舗装工(凍上抑制層)	150mm,1層施工,再生クラッシュラン RC-40,全ての費用	m2	2.3	2	
舗装切断(コンクリート版)	コンクリート舗装版,15cm以下,全ての費用	m	12.0	12	
舗装版破砕(コンクリート版)	コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,有り,全ての費用	m2	6.0	6	
舗装版破砕(アスファルト版)	アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,有り,全ての費用	m2	2.3	2	
排水工					
BF-200	側溝規格:B200×H150	m	2.0	2	
硬質塩ビ管 VP100	擦付,直管,50~150mm,全ての費用	m	1.0	1	
構造物撤去工					
構造物取壊し工					
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	m3	3.4	3	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	m3	16.2	16	
運搬処理工					

数 量 総 括 表

工 事 名：市道神代中学校線側溝改良工事

工事番号：建第35号

神代中学校線

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量計算	設計数量	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,全ての費用	m3	3.4	3	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,全ての費用	m3	16.2	16	
殻運搬	舗装版破砕,機械(対策不要厚15cm),無し,3.5km以下,全ての費用	m3	0.2	0.2	
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	t	8.0	8	
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	t	38.1	38	
殻処分	殻種別:アスファルト殻	t	0.5	0.5	
共通仮設					
共通仮設費					
運搬費					
仮設材運搬費	支給品	式	1.0	1	
【1式内訳】 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州,11.1km,12m以内,各種(実数入力),0,無	t	3.2	3.2	
仮設材等の積込み取 卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	3.2	3.2	