

										課 長		審 査		設 計	
令和 8 年度 道路緊急自然災害防止対策事業 市道生保内中央線道路舗装工事 金抜き設計書															
工 事 番 号 路 河 川 名 / 地 区 名 市道生保内中央線 工 事 場 所 仙北市 田沢湖生保内字武蔵野 地内															
工 事 概 要											事 業 主 体 名		仙北市		
切削オーバーレイ工 延長 幅員 L=176.0m W=7.3～16.8m											施 工 期 間		54日間		
											着 工 年 月 日		令和 8年10月15日		
											完 成 年 月 日		令和 8年12月 7日		
											工 事 費		円		
											精 算 見 込 額		円		

本工事費内訳書（本01）

工事名	道路緊急自然災害防止対策事業 市道生保内中央線道路舗装工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持			式	1				
舗装工			式	1				
路面切削工			式	1				
路面切削		施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:無し	m2	1,420				単 1号
殻運搬(路面切削)		殻種別:アスファルト殻	m3	43				単 2号
殻処分		殻種別:アスファルト殻	t	100				単 3号
オーバーレイ工			式	1				
表層(車道・路肩部)		材料種類:再生密粒度アスコン(20),舗装厚:30mm,平均幅員:3.0m超	m2	1,420				単 4号
区画線工			式	1				
区画線工			式	1				
ペイント式区画線 外側線		施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:実線 15cm,塗料規格:常温	m	350				単 5号
ペイント式区画線 中央線		施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:破線 15cm,塗料規格:常温	m	88				単 6号
熔融式区画線 停止線		施工方法区分:熔融式手動,規格・仕様区分:実線 30cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し	m	7				単 7号

本工事費内訳書（本01）

工事名	道路緊急自然災害防止対策事業 市道生保内中央線道路舗装工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
溶融式区画線 左折矢印及び直進右折矢印	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・ 記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装 :無し	m	31				単 8号	
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		式	1				内 1号	
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費		式	1					
運搬費		式	1					
建設機械運搬費		台	2				単 9号	
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					

本工事費内訳書 (本01)

[illegible]