内訳書番号　3

2号取水井機械設備　数量計算書

内訳 3 2号取水井機械設備

工　種	形　状　寸　法	数量	単位	数　量　内　訳　等	機械設備据付工		普通作業員		設備機械工		配管工	
					員数	計	員数	計	員数	計	員数	計
1) 機器費												
深井戸水中ﾎﾟﾝﾌﾟ	40A×0.15㎥/min×20m×1.5kW	1	台	50kg/台 2類	0.422	0.422	0.046	0.046				
				4.8×0.05$^{0.776}$=0.469								
				機械設備据付工＝0.469×0.9＝0.422								
				普通作業員＝0.469×0.1＝0.046								
2) 管材費												
ﾅｲﾛﾝｺｰﾄ鋼管	40A	17.4	m								0.230	4.002
揚水管 ﾅｲﾛﾝｺｰﾄ鋼管	2F直管 100A×2750L 14K切欠	1	本									
ﾅｲﾛﾝｺｰﾄ鋼管類付属材料		1	式	材料費×0.05(接合材料)								
ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ	40A NC 10K	1	個									
逆止弁	40A NC 10K	1	個									
ﾅｲﾛﾝｺｰﾄ鋼管	80A	0.8	m								0.410	0.328
ﾅｲﾛﾝｺｰﾄ鋼管	2F曲管 80A×650L 10K-7.5K	1	本									
ﾅｲﾛﾝｺｰﾄ鋼管類付属材料		1	式	材料費×0.3(接合材料＋支持材料)								
3) 労務費												
機械設備据付工		1	人			0.422						
普通作業員		1	人					0.046				
配管工		4	人									4.330
4) 撤去労務費												
深井戸水中ﾎﾟﾝﾌﾟ	40A×0.15㎥/min×20m×1.5kW	1	台	50kg/台 2類			0.018	0.018	0.168	0.168		
				4.8×0.05$^{0.776}$=0.469×0.4＝0.187								
				設備機械工＝0.187×0.9＝0.168								
				普通作業員＝0.187×0.1＝0.018								
既設鋼管	100A	14.7	m	0.23×0.6＝0.138							0.138	2.029
設備機械工		1	人							0.168		
普通作業員		1	人					0.018				
配管工		2	人									2.029