

設 計 書	
工事番号 観第3号 令和8年 自然ふれあい温泉館維持管理費(市単独事業) 自然ふれあい温泉館加温用貫流ボイラー更新工事 仙北市田沢湖生保内字駒ヶ岳 地内 工事費 円也	
仕様摘要	1. 貫流ボイラー更新 N=1

本 工 事 内 訳 書

頁0-0002

自然ふれあい温泉館加温用貫流ボイラー更新工事

費目・工種・施工名称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費	1.0	式			
共通仮設費	1.0	式			
共通仮設費	1.0				
純工事費	1.0	式			
現場管理費	1.0	式			うち福利厚生費 円
工事原価	1.0	式			
一般管理費等					
工事価格	1.0	式			
消費税相当額	10.0	%			
工事費計					

本 工 事 内 訳 書

頁0-0003

自然ふれあい温泉館加温用貫流ボイラー更新工事

費目・工種・施工名称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
貫流ボイラー更新 1/2					
エクオス蒸気ボイラー EQS-301KM型 換算蒸発量:300kg/h	1.0	基			伝熱面積:3.81m2 最高圧力:0.98MPA 燃料消費量:21.6L/H(灯油) メーカー標準仕様
同上運搬費 工場～工事場所	1.0	台			
薬液注入装置 ES-B09型+5Lタンク	1.0	台			
軟水装置 ES-12J標準タイプ FRP・アナログタイプ	1.0	台			
給水タンク 100L SUS304	1.0	台			
清缶剤 TF-121C サーモフレッシュ	20.0	kg			
配管材料費 パイプ・継手類	1.0	式			
バルブ・安全弁・減圧式類	1.0	式			
支持金具類	1.0	式			
搬出・搬入据付費	1.0	式			
配管・保温施工費	1.0	式			
煙導接続費	1.0	式			
2次側電気工事費	1.0	式			

本 工 事 内 訳 書

頁0-0004

自然ふれあい温泉館加温用貫流ボイラー更新工事

[illegible]