| | | | | | | | | 課長 | | 政策監 | | 検算 | | 設計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | |

年　　度　令和8年度

事　業　名　称　庁舎整備事業　　金抜設計書

工　事　番　号　管第4号

工　事　名　称　旧田沢湖総合開発センター解体工事

路線河川名/地区名　市道 田沢湖庁舎線

工　事　場　所　仙北市田沢湖生保内字宮ノ後28番 地内

| 工　事　概　要 | 事業主体名 | 仙北市 |
|---|---|---|
| 解体工事<br>〇旧開発センター RC造2階建　延べ面積 1,439㎡<br>〇石綿除去 1式<br>〇外構撤去　1式 | 施工期間 | |
| | 着工年月日 | |
| | 完成年月日 | |
| | 工事費 | |
| | 精算見込額 | |

仙北市総務部管財課

# 工事総括表



| | 名　　称 | 単位 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| | 旧田沢湖総合開発センター解体工事 | | | |
| A | 直接工事費 | | | |
| | a 開発センター棟解体工事 | 1式 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 直接工事費　計 | | | |
| | | | | |
| B | 共通仮設費 | 1式 | | |
| | | | | |
| | 純工事費 | | | |
| | | | | |
| C | 現場管理費 | 1式 | | |
| | | | | |
| | 工事原価 | | | |
| | | | | |
| D | 一般管理費等 | 1式 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 工事価格 | | | |
| | | | | |
| E | 消費税相当額 | 1式 | | 10% |
| | | | | |
| | 総工事費 | | | |

## 科目別内訳書



| | 名　　称 | 単位 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| A | 直接工事費 | | | |
| | a 開発センター棟解体工事 | | | |
| | 1, 直接仮設工事 | 1式 | | |
| | 2, 撤去工事 | 1式 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 直接工事費計 | | | |
| | | | | |

# 内 訳 明 細 書



| 細　　目 | 摘　　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| c　開発センター棟解体工事<br>1, 直接仮設工事 | | | | | | |
| 外部足場 | くさび緊結式足場(3か月) | 1073.0 | ㎡ | | | |
| シート養生 | 防音(3ヶ月) | 1073.0 | ㎡ | | | |
| 内部足場(脚立) | H≦4　転用階数2 | 849.0 | ㎡ | | | |
| 足場資材の運搬費 | くさび緊結式足場 | 1073.0 | ㎡ | | | |
| 足場資材の運搬費 | シート、ネット類 | 1073.0 | ㎡ | | | |
| 足場資材の運搬費 | (脚立)2階建て | 849.0 | ㎡ | | | |
| 整理清掃後片付け | | 1.0 | 式 | | | |
| 散水養生費 | | 1.0 | 式 | | | |
| 土工機械運搬費 | | 1.0 | 式 | | | |
| 内外、石綿除去工事 | 養生費 | 1.0 | 式 | | | |
| 〃 | 整理清掃後片付け | 1.0 | 式 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 計 | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書



| 細　　目 | 摘　　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. 撤去工事 | | | | | | |
| 1)取り壊し | | | | | | |
| 鉄筋コンクリート造、上屋 解体 | | 789.0 | m3 | | | |
| 鉄筋コンクリート造、土間 解体 | | 110.0 | m3 | | | |
| 鉄筋コンクリート造、基礎解体 | | 338.0 | m3 | | | |
| 鉄骨造、上屋解体 | | 1.7 | t | | | |
| コンクリートブロック解体 | 厚150 | 171.0 | ㎡ | | | |
| 硝子 解体 | | 275.0 | ㎡ | | | |
| 屋根面、外壁面断熱材解体 | スタイロフォ―ム厚20 | 1,996.0 | ㎡ | | | |
| 屋上アスファルト防水解体 | | 881.0 | ㎡ | | | |
| アルミパネル解体 | | 56.0 | ㎡ | | | |
| 木間仕切り解体 | | 401.0 | ㎡ | | | |
| 内装材類撤去 | 石綿含有<br>床、ビニル床タイル、ビニル床シート | 1,122.0 | ㎡ | | | |
| 〃 | 床、モザイクタイル、パンチカーペット | 141.0 | ㎡ | | | |
| 〃 | 石綿含有<br>壁、壁紙、スレート板 | 615.0 | ㎡ | | | |
| 〃 | 壁、石膏ボード、磁器タイル、モザイクタイル | 1,146.0 | ㎡ | | | |
| 〃 | 石綿含有<br>天井、ロックウール吸音板、スレート板 | 333.0 | ㎡ | | | |
| 〃 | 天井、化粧石膏ボード、石膏ボード、パスリブ | 1,217.0 | ㎡ | | | |
| 〃 | 石綿含有<br>ソフト巾木 | 141.0 | m | | | |
| ステンレスサッシ解体 | | 27.0 | ㎡ | | | |
| アルミサッシ解体 | | 248.0 | ㎡ | | | |
| スチールドア解体 | | 3.2 | ㎡ | | | |
| 木製建具解体 | | 169.0 | ㎡ | | | |
| 天井下地、軽量鉄骨解体 | | 1,335.0 | ㎡ | | | |
| ジュラクサテン撤去 | 宿直室、宿泊研修室壁面 | 100.0 | ㎡ | | | |
| 吹付タイル撤去 | 石綿含有<br>男女便所、玄関ロビー壁面 | 241.0 | ㎡ | | | |
| 吹付タイル撤去 | 石綿含有<br>外壁面 | 895.0 | ㎡ | | | |
| リシン吹付撤去 | 外壁面 | 212.0 | ㎡ | | | |

# 内 訳 明 細 書



| 細　　目 | 摘　　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 〃 | 石綿含有<br>軒天井面 | 122.0 | ㎡ | | | |
| アルミ笠木撤去 | | 110.0 | m | | | |
| サッシ廻り油性コーキング撤去 | 石綿含有 | 430.0 | m | | | |
| 畳撤去 | | 55.0 | 帖 | | | |
| 給排水衛生設備、空調機器類撤去 | 石綿含有<br>配管エルボ保温材のみ | 1.0 | 式 | | | |
| 電気設備機器類撤去 | | 1.0 | 式 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1) 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書



| 細　　目 | 摘　　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2)廃材 集積・積込 | | | | | | |
| コンクリート類 | | 1237.0 | m3 | | | |
| がれき類 | コンクリートブロック、アスファルト防水 | 26.5 | m3 | | | |
| 石膏ボード類 | | 21.8 | m3 | | | |
| 木クズ | | 7.6 | m3 | | | |
| 金属（ステンレス）クズ | | 1.0 | t | | | |
| 金属（アルミ）クズ | | 4.0 | t | | | |
| 鉄（鉄骨、鉄筋、建具）クズ | | 113.0 | t | | | |
| 軽鉄（LGS、トタン）クズ | | 4.8 | t | | | |
| 硝子、陶器類 | | 2.3 | m3 | | | |
| プラスチック類 | Pタイル、塩ビシート<br>ポリウレタンフォーム | 42.3 | m3 | | | |
| 紙クズ、繊維クズ | | 5.9 | m3 | | | |
| 給排水衛生設備、空調機器類 | | 1.0 | 式 | | | |
| 電気設備機器類 | | 1.0 | 式 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 2) 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書



| 細　　目 | 摘　　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3) 運搬 | | | | | | |
| コンクリート類 | | 1237.0 | m3 | | | |
| がれき類 | コンクリートブロック、アスファルト防水 | 26.5 | m3 | | | |
| 石膏ボード類 | | 21.8 | m3 | | | |
| 木クズ | | 7.6 | m3 | | | |
| 金属（ステンレス）クズ | | 1.0 | t | | | |
| 金属（アルミ）クズ | | 4.0 | t | | | |
| 鉄（鉄骨、鉄筋、建具）クズ | | 113.0 | t | | | |
| 軽鉄（LGS、トタン）クズ | | 4.8 | t | | | |
| 硝子、陶器類 | | 2.3 | m3 | | | |
| プラスチック類 | Pタイル、塩ビシート<br>ポリウレタンフォーム | 42.3 | m3 | | | |
| 紙クズ、繊維クズ | | 5.9 | m3 | | | |
| 給排水衛生設備、空調機器類 | | 1.0 | 式 | | | |
| 電気設備機器類 | | 1.0 | 式 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3) 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書



| 細　　目 | 摘　　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) 処分費 | | | | | | |
| コンクリートくず | | 2845.0 | t | | | |
| がれき類 | コンクリートブロック、アスファルト防水 | 39.7 | t | | | |
| 廃石膏ボード | | 17.2 | t | | | |
| 木くず | | 3.8 | t | | | |
| 金属（ステンレス）クズ | | 1.0 | t | | | |
| 金属（アルミ）くず | | 4.0 | t | | | |
| 鉄（鉄骨、鉄筋、建具）くず | 鉄骨1.7t、鉄筋112t、SDO．1t | 113.0 | t | | | |
| 軽鉄（LGS、トタン）くず | | 4.8 | t | | | |
| 硝子、陶器類 | | 5.4 | t | | | |
| プラスチック類 | Pタイル、塩ビシート<br>ポリウレタンフォーム | 7.0 | t | | | |
| 紙クズ、繊維くず | | 1.8 | t | | | |
| 給排水衛生設備、空調機器類 | | 1.0 | 式 | | | |
| 電気設備機器類 | | 1.0 | 式 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 4) 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 内 訳 明 細 書



| 細　　目 | 摘　　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5) その他工事 | | | | | | |
| 浄化槽撤去運搬処分 | 撤去後RC-40敷込み | 1.0 | 式 | | | |
| 整地工 | 解体後RC-40敷込み | 318.0 | m3 | | | |
| 既存単管パイプ車庫解体復旧 | | 1.0 | 式 | | | |
| 解体後アスファルト舗装工事 | | 280.0 | ㎡ | | | |
| 歩車道境界ブロック180B | | 80.0 | m | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 5) 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 計 | 1)+2)+3)+4)+5) | | | | | |

# 内 訳 明 細 書



| 細　　目 | 摘　　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B　共通仮設費 | | | | | | |
| 一般工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| 処分費 | | 1.0 | 式 | | | |
| 交通誘導員B | | 100 | 人 | | | |
| 石綿粉塵濃度測定費 | | 1.0 | 式 | | | |
| 共通仮設費計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| C　現場管理費 | | | | | | |
| 一般工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| 処分費 | | 1.0 | 式 | | | |
| 現場管理費計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| D　一般管理費 | | | | | | |
| 一般管理費 | | 1.0 | 式 | | | |
| 金銭的保証 | | 1.0 | 式 | | | |
| 各種負担金 | 産廃税 | 71.0 | t | | | |
| 端数調整 | | | | | | |
| 一般管理費計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |