部長		次長		課長		参事		課長補佐		審査		設計	

工事番号　　農林第20号

事業名　　令和8年度　林道改良事業（局部改良）

工事名　　林道柏山線擁壁補修工事

金抜設計書

路線名／地区名　　仙北市田沢湖生保内字武蔵野地内

工　事　概　要	事業主体名	仙北市
	工事期間	令和8年11月26日
		令和9年3月10日
	工　事　費	
	うち消費税及び 地方消費税の額	

誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和８年度

林道改良事業（局部改良）
林道柏山線
林道柏山線擁壁補修工事

金抜き設計書

（当初）

仙北市

事業名	林道改良事業(局部改良)　林道柏山線
工事名	林道柏山線擁壁補修工事

項　目　名	内　　容
公所名	仙北市
事業名	林道改良事業(局部改良)
地区名	林道柏山線
工事名	林道柏山線擁壁補修工事
施工場所	仙北市田沢湖生保内字武蔵野　地内
管理番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	
地区区分	仙北B（仙北田）
工期	令和08年11月26日から令和09年03月10日まで
積算体系年月	令和８年１１月
単価期適用年月	令和８年１１月―A
歩掛期適用年番号	令和８年９９号―A
電力会社名	

事業名	林道改良事業(局部改良) 林道柏山線
工事名	林道柏山線擁壁補修工事

番号	項目名	規格	数量	単位	金額	備考
	請負工事費					
	・工事価格					
	・消費税相当額（１０％）					
	工事内容					
1	コンクリートブロック積擁壁工	(控え350t裏コン200)	49.600	㎡		
2	仮設工(任意仮設)		1.000	式		

事業名	林道改良事業(局部改良) 林道柏山線
工事名	林道柏山線擁壁補修工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	
工種区分	道路工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	２％
豪雪補正	１０％
亜熱帯補正	なし
冬期対象期間補正	I.20%
週休２日補正	4週8休以上（通期）
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	林道改良事業(局部改良) 林道柏山線
工事名	林道柏山線擁壁補修工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格	1.000	式		
2 ・工事原価	1.000	式		
3 ・・直接工事費	1.000	式		
4 ・・・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・・間接工事費	1.000	式		
6 ・・・共通仮設費	1.000	式		
7 ・・・・共通仮設費（率計上）				
		%		
8 ・・・・運搬費	1.000	式		
9 ・・・・安全費	1.000	式		
10 ・・・現場管理費				
		%		
11 ・一般管理費等				
		%		
12 処分費等（直接工事費の内数）	1.000	式		
13 純工事費	1.000	式		

事業名	林道改良事業(局部改良)　林道柏山線
工事名	林道柏山線擁壁補修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費(諸経費対象)					
・林道改良	1.000	式			
・・擁壁工	1.000	式			
・・・ 作業土工	1.000	式			1 式当たり
SPA303　作業土工(床掘工) 山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土,障害なし,土留なし	2.000	m3			歩A・単A S単　6号
SPA303　作業土工(床掘工) 山積0.45m3(平積0.35m3),岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A,障害なし,土留なし	4.000	m3			歩A・単A S単　7号
SPX016　SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-	45.000	m3			歩A・単A S単　14号
SPA301　バックホウ掘削積込み(土砂)【仮置場へ運搬】 ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	11.000	m3			歩A・単A S単　2号
SPB801　ダンプトラック運搬【仮置場へ運搬】 4ｔ車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.3km,バックホウ　山積0.45m3	11.000	m3			歩A・単A S単　9号
合　計					
・・・ コンクリートブロック積擁壁工	1.000	式			1 式当たり
SPX039　SP 間知ブロック積 森林 -	49.600	㎡			歩A・単A S単　16号
P25007　目地板（瀝青繊維質板） 10mm	5.900	㎡			歩A・単A
SXX047　SP 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積(張)工) 森林 間知ﾌﾞﾛｯｸ・緑化ﾌﾞﾛｯｸ,18-8-40(高炉)	20.800	m3			歩A・単A S単　29号
SXXB23　養生工（施工パッケージ） 特殊養生（練炭養生），無筋構造物	20.800	m3			歩A・単A S単　36号
SXX048　SP 胴込・裏込材(砕石)(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積(張)工) 森林 間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ,再生砕石 RC-80,計上しない	9.600	m3			歩A・単A S単　30号
SXX053　SP 現場打天端コンクリート 森林 特殊養生(練炭),18-8-40(高炉)	0.900	m3			歩A・単A S単　32号
SXX051　SP 現場打小口止コンクリート 森林 特殊養生(練炭),	2.800	m3			歩A・単A S単　31号
SXX123　SP コンクリート 森林【間詰コンクリート】 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,18-8-40(高炉),-,特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),-,-,-	1.300	m3			歩A・単A S単　33号
SXX123　SP コンクリート 森林【摺付コンクリート】 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,18-8-40(高炉),-,特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),-,-,-	1.400	m3			歩A・単A S単　34号
SPX125　SP 型枠 森林【摺付コンクリート】 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	3.800	㎡			歩A・単A S単　18号
合　計					
・・既設構造物撤去工(法覆護岸工)	1.000	式			
・・・ コンクリート撤去工	1.000	式			1 式当たり
SXA701　コンクリート構造物取りこわし工(大型ブレーカ) 無筋構造物	29.300	m3			歩A・単A S単　23号
SPA301　バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,破砕岩,障害なし	29.300	m3			歩A・単A S単　3号
SPX122　SP 殻運搬 森林 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下	29.300	m3			歩A・単A S単　17号
SQ2123　建設副産物処理料金 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	68.860	ton			歩A・単A S単　21号
SPA303　作業土工(床掘工) 山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土,障害なし,土留なし	59.000	m3			歩A・単A S単　6号
合　計					
・林道整備	1.000	式			
・・林道土工	1.000	式			
・・・ 掘削工	1.000	式			1 式当たり
SPA301　バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	2.000	m3			歩A・単A S単　4号
合　計					

事業名	林道改良事業(局部改良) 林道柏山線
工事名	林道柏山線擁壁補修工事

名 称(規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・・・ 盛土工	1.000	式			1 式当たり
SPX004 SP 路体(築堤)盛土 森林 2.5m未満,-,-	1.000	m3			歩A・単A S単 13号
合 計					
・・・ 路盤工	1.000	式			1 式当たり
SXS111 砂利路盤工(機械) 敷均し幅 2.5m以上,不陸整正+敷均し,締固め	48.000	㎡			歩A・単A S単 27号
合 計					
・仮設工	1.000	式			
・・既設構造物撤去工(任意仮設)	1.000	式			
・・・ コンクリート撤去工	1.000	式			1 式当たり
SPX178 SP 舗装版切断 森林【既設ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁切断】 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,-,15cmを超え30cm以下,-	19.300	m			歩A・単A S単 20号
SXA701 コンクリート構造物取りこわし工(大型ブレーカ) 無筋構造物	4.600	m3			歩A・単A S単 23号
SPA301 バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,破砕岩,障害なし	4.600	m3			歩A・単A S単 3号
SPX122 SP 殻運搬 森林 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下	4.600	m3			歩A・単A S単 17号
SQ2123 建設副産物処理料金 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	10.810	ton			歩A・単A S単 21号
合 計					
・・仮排水路工(任意仮設)	1.000	式			
・・・ 仮排水路工	1.000	式			1 式当たり
SPA303 作業土工(床掘工) 山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土,障害なし,土留なし	529.000	m3			歩A・単A S単 6号
SPX016 SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅4m以上,-,-	98.000	m3			歩A・単A S単 15号
SPA301 バックホウ掘削積込み(土砂)【仮置場へ運搬】 ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	420.000	m3			歩A・単A S単 2号
SPB801 ダンプトラック運搬【仮置場へ運搬】 4ｔ車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.3km,バックホウ 山積0.45m3	420.000	m3			歩A・単A S単 9号
T00001 さし込み式ダブルプレスト管布設 SDM-1000	11.300	m			歩A・単A T単 1号
SPHA01 大型土のう工 製作・設置,5m以下,ﾊﾞｯｸﾎｳ(山積0.45m3(平積0.35m3))	5.000	袋			歩A・単A S単 11号
合 計					
・・・ 仮設材 敷鉄板	1.000	式			1 式当たり
SXHA11 敷鉄板敷設・撤去工 敷鉄板設置～賃料～撤去,40日,1回,	241.500	㎡			歩A・単A S単 25号
合 計					
・・仮排水路撤去工(任意仮設)	1.000	式			
・・・ 仮排水路撤去工	1.000	式			1 式当たり
SPA303 作業土工(床掘工) 山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土,障害なし,土留なし	98.000	m3			歩A・単A S単 6号
SPX016 SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅4m以上,-,-	480.000	m3			歩A・単A S単 15号
SPA301 バックホウ掘削積込み(土砂)【仮置場から運搬】 ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	435.000	m3			歩A・単A S単 5号
SPB801 ダンプトラック運搬【仮置場から運搬】 4ｔ車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.3km,バックホウ 山積0.45m3	435.000	m3			歩A・単A S単 10号
T00002 さし込み式ダブルプレスト管撤去 SDM-1000	11.300	m			歩A・単A T単 2号

事業名	林道改良事業(局部改良) 林道柏山線
工事名	林道柏山線擁壁補修工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SPHA01 大型土のう工 撤去,6m以下,ﾊﾞｯｸﾎｳ(山積0.8m3(平積0.6m3))	5.000	袋			歩A・単A S単 12号
合 計					
・・・ 法面整形工	1.000	式			1 式当たり
SPA902 盛土法面整形(削取り整形) 礫質土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	106.400	㎡			歩A・単A S単 8号
合 計					
・・・ 法面工	1.000	式			1 式当たり
SXD704 人工張芝工 柳枝採取を計上しない,	106.400	㎡			歩A・単A S単 24号
合 計					
・・・ 路盤工(復元)	1.000	式			1 式当たり
SXS111 砂利路盤工(機械) 敷均し幅 2.5m以上,敷均し,締固め	16.600	㎡			歩A・単A S単 28号
合 計					
・・既設護岸復旧工(任意仮設)	1.000	式			
・・・ 既設護岸復旧(上流側)	1.000	式			1 式当たり
SXX123 SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,18-8-40(高炉),-,特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),-,-,-	1.400	m3			歩A・単A S単 35号
SPX125 SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	4.400	㎡			歩A・単A S単 19号
合 計					
・・・ 既設護岸復旧(下流側)	1.000	式			1 式当たり
SXX123 SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,18-8-40(高炉),-,特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),-,-,-	3.200	m3			歩A・単A S単 35号
SPX125 SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	10.600	㎡			歩A・単A S単 19号
合 計					

事業名	林道改良事業(局部改良) 林道柏山線
工事名	林道柏山線擁壁補修工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
運搬費					
・運搬費	1.000	式			
・・運搬費	1.000	式			
・・・ 仮設材運搬費 敷鉄板	1.000	式			1 式当たり
SXJ003 運搬費（仮設材） 10km未で，12m以内，往復計上，計上する	41.700	t.on			歩Ａ・単Ａ Ｓ単 26号
合 計					

事業名	林道改良事業(局部改良) 林道柏山線
工事名	林道柏山線擁壁補修工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
安全費					
・共通仮設（積上げ）	1.000	式			
・・安全費	1.000	式			
・・・ 工事名標示板（秋田県産間伐材）	1	式			1 式当たり
SQJ010 工事名標示板（秋田県産間伐材）	1.000	組			歩Ａ・単Ａ Ｓ単 22号
合 計					

事業名	林道改良事業(局部改良)　林道柏山線
工事名	林道柏山線擁壁補修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊					
T00001	さし込み式ダブルプレスト管布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SDM-1000					
S02115	普通作業員		人			S単　1号
SZA900	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 吊上能力4.8～4.9t吊	0.050	日			S単　37号
P96001	さし込み式ダブルプレスト管【損率30%】 SDM-1000 1,152×992×4	10.000	m			
	合　計					算出数量 10.000 m
	単　価		m			
	＊＊＊　T単－ 2号　＊＊＊					
T00002	さし込み式ダブルプレスト管撤去		m		20.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SDM-1000					
S02115	普通作業員		人			S単　1号
SZA900	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 吊上能力4.8～4.9t吊	0.050	日			S単　37号
	合　計					算出数量 20.000 m
	単　価		m			

事業名	林道改良事業(局部改良)　林道柏山線
工事名	林道柏山線擁壁補修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	普通作業員			冬期補正：２％ 亜熱帯補正：なし	豪雪補正：１０％ 基本給時間:8.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003		超勤時間:0.0 週休:通期	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員		人			
	合　計					算出数量 1.000 人
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
SPA301	バックホウ掘削積込み(土砂)【仮置場へ運搬】		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,－,砂・砂			冬期補正：２％ 亜熱帯補正：なし	豪雪補正：１０％ 基本給時間:8.0	
	質土・粘性土・礫質土,障害なし			超勤時間:0.0 週休:通期	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分	ルーズな状態の積込 林道工事での施工土量5,000m3未満		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)制限区分 4)土質区分	－ 砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
MP0214	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回・超低・排対型(2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3		供用日			
R01021	運転手（特殊）		人			
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	65.000	L			
	合　計					算出数量 90.000 m3
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
SPA301	バックホウ掘削積込み(土砂)		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,－,破砕岩,			冬期補正：２％ 亜熱帯補正：なし	豪雪補正：１０％ 基本給時間:8.0	
	障害なし			超勤時間:0.0 週休:通期	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分	ルーズな状態の積込 林道工事での施工土量5,000m3未満		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)制限区分 4)土質区分	－ 破砕岩				
	5)障害区分	障害なし				
MP0214	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回・超低・排対型(2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3		供用日			
R01021	運転手（特殊）		人			
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	65.000	L			
	合　計					算出数量 70.000 m3
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
SPA301	バックホウ掘削積込み(土砂)		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,－,砂・砂質土・粘			冬期補正：２％ 亜熱帯補正：なし	豪雪補正：１０％ 基本給時間:8.0	
	性土・礫質土,障害なし			超勤時間:0.0 週休:通期	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分	地山の掘削 林道工事での施工土量5,000m3未満		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)制限区分 4)土質区分	－ 砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
MP0214	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回・超低・排対型(2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3		供用日			

事業名	林道改良事業(局部改良)　林道柏山線
工事名	林道柏山線擁壁補修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01021	運転手（特殊）		人			
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	65.000	L			
	合　計					算出数量 97.000 m3
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
SPA301	バックホウ掘削積込み(土砂)【仮置場から運搬】		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,－,砂・砂			冬期補正：２％ 亜熱帯補正：なし	豪雪補正：１０％ 基本給時間:8.0	
	質土・粘性土・礫質土,障害なし			超勤時間:0.0 週休:通期	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分	ルーズな状態の積込 林道工事での施工土量5,000m3未満		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)制限区分 4)土質区分	－ 砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
MP0214	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回・超低・排対型(2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3		供用日			
R01021	運転手（特殊）		人			
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	65.000	L			
	合　計					算出数量 90.000 m3
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
SPA303	作業土工(床掘工)		m3		100.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	作業土工(床掘工) 山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土,障害なし,			冬期補正：２％ 亜熱帯補正：なし	豪雪補正：１０％ 基本給時間:8.0	
	土留なし			超勤時間:0.0 週休:通期	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)作業の種類 2)規格区分	床掘工(林道工事) 山積0.45m3(平積0.35m3)		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)土質区分 4)現場条件区分	砂・砂質土、粘性土、礫質土 障害なし				
	5)土留方式区分	土留なし				
MP0214	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回・超低・排対型(2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3		供用日			
R01021	運転手（特殊）		人			
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	59.000	L			
	合　計					算出数量 100.000 m3
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
SPA303	作業土工(床掘工)		m3		100.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	作業土工(床掘工) 山積0.45m3(平積0.35m3),岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A,障害なし,土留な			冬期補正：２％ 亜熱帯補正：なし	豪雪補正：１０％ 基本給時間:8.0	
	し			超勤時間:0.0 週休:通期	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)作業の種類 2)規格区分	床掘工(林道工事) 山積0.45m3(平積0.35m3)		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)土質区分 4)現場条件区分	岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 障害なし				
	5)土留方式区分	土留なし				
MP0214	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回・超低・排対型(2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3		供用日			
R01021	運転手（特殊）		人			
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	79.000	L			
	合　計					算出数量 100.000 m3
	単　価		m3			

事業名	林道改良事業(局部改良)　林道柏山線
工事名	林道柏山線擁壁補修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
SPA902	盛土法面整形(削取り整形)		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	盛土法面整形(削取り整形) 礫質土, バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)			冬期補正：２％ 亜熱帯補正：なし	豪雪補正：１０％ 基本給時間：8.0	
	1)土質区分 2)規格区分	礫質土 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)		超勤時間：0.0 週休：通期	深夜時間：0.0 時間的制約：なし	
	3)山林砂防工（普通作業員）			制約作業時間：0.0	夜間制約作業時間：0.0	
R01001	土木一般世話役		人			
R01003	普通作業員		人			
M02042	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3		時間			
R01021	運転手（特殊）		人			
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	27.000	L			
	合　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
SPB801	ダンプトラック運搬【仮置場へ運搬】		m3		1.000 時間	歩Ａ 当たり算出
	ダンプトラック運搬 4ｔ車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 0.3km, バックホウ　山積0.45m			冬期補正：２％ 亜熱帯補正：なし	豪雪補正：１０％ 基本給時間：8.0	
	3			超勤時間：0.0 週休：通期	深夜時間：0.0 時間的制約：なし	
	1)車種区分 2)土質区分	4ｔ車 粘性土・砂・砂質土・礫質土		制約作業時間：0.0	夜間制約作業時間：0.0	
	3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L)	2.200m3 0.300km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	バックホウ　山積0.45m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
R01022	運転手（一般）		人			
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	5.400	L			
M03002	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称4t積級		時間			
W14002	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・D） 通称　４．０ｔ積級	1.000	時間			
	合　計					算出数量 8.500 m3
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
SPB801	ダンプトラック運搬【仮置場から運搬】		m3		1.000 時間	歩Ａ 当たり算出
	ダンプトラック運搬 4ｔ車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 0.3km, バックホウ　山積0.45m			冬期補正：２％ 亜熱帯補正：なし	豪雪補正：１０％ 基本給時間：8.0	
	3			超勤時間：0.0 週休：通期	深夜時間：0.0 時間的制約：なし	
	1)車種区分 2)土質区分	4ｔ車 粘性土・砂・砂質土・礫質土		制約作業時間：0.0	夜間制約作業時間：0.0	
	3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L)	2.200m3 0.300km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	バックホウ　山積0.45m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
R01022	運転手（一般）		人			
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	5.400	L			
M03002	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称4t積級		時間			
W14002	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・D） 通称　４．０ｔ積級	1.000	時間			
	合　計					算出数量 8.500 m3
	単　価		m3			

事業名	林道改良事業(局部改良)　林道柏山線
工事名	林道柏山線擁壁補修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
SPHA01	大型土のう工		袋		10.000 袋	歩Ａ 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,5m以下,ﾊﾞｯｸﾎｳ(山積0.45m3(平積0.35m3))			冬期補正：２％ 亜熱帯補正：なし	豪雪補正：１０％ 基本給時間:8.0	
	1)工種区分 2)作業半径	製作・設置 5m以下		超勤時間:0.0 週休:通期	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)機械の選択 4)大型土のう袋(単位:袋)	ﾊﾞｯｸﾎｳ(山積0.45m3(平積0.35m3)) P37003		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)土砂(単位:m3) 6)山林砂防工(普通作業員)	JQA070				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)					
R01001	土木一般世話役		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
Y00004	諸雑費	0.010				
P37003	大型土のう袋 1.0ｔ用	10.000	枚			
JQA070	現場発生土	10.000	m3			計上無し
F08064	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・～超低・排(-2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3　吊能力2.9t		日			
R01021	運転手（特殊）		人			
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	19.000	L			
	合　計					算出数量 10.000 袋
	単　価		袋			
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
SPHA01	大型土のう工		袋		10.000 袋	歩Ａ 当たり算出
	大型土のう工 撤去,6m以下,ﾊﾞｯｸﾎｳ(山積0.8m3(平積0.6m3))			冬期補正：２％ 亜熱帯補正：なし	豪雪補正：１０％ 基本給時間:8.0	
	1)工種区分 2)作業半径	撤去 6m以下		超勤時間:0.0 週休:通期	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)機械の選択 4)大型土のう袋(単位:袋)	ﾊﾞｯｸﾎｳ(山積0.8m3(平積0.6m3)) P37003		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)土砂(単位:m3) 6)山林砂防工(普通作業員)	JQA070				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)					
R01001	土木一般世話役		人			
R01002	特殊作業員		人			
Y00004	諸雑費	0.004				
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　吊能力2.9t		日			
R01021	運転手（特殊）		人			
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	8.800	L			
	合　計					算出数量 10.000 袋
	単　価		袋			
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
SPX004	SP 路体(築堤)盛土 森林		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土 森林 2.5m未満,-,-			冬期補正：２％ 亜熱帯補正：なし	豪雪補正：１０％ 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:通期	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m未満 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	-				

事業名	林道改良事業(局部改良)　林道柏山線
工事名	林道柏山線擁壁補修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)普通作業員(山林砂防工)					
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単ー 14号　＊＊＊					
SPX016	SP 埋戻し 森林		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満,ー,ー,			冬期補正:２％ 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:通期	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工方法 2)土質	最大埋戻幅1m以上4m未満 ー				
	3)締固めの有無 4)長期割引単価区分	ー				
	5)普通作業員(山林砂防工)					
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単ー 15号　＊＊＊					
SPX016	SP 埋戻し 森林		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅4m以上,ー,ー,			冬期補正:２％ 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:通期	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工方法 2)土質	最大埋戻幅4m以上 ー				
	3)締固めの有無 4)長期割引単価区分	ー				
	5)普通作業員(山林砂防工)					
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単ー 16号　＊＊＊					
SPX039	SP 間知ブロック積 森林		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 間知ブロック積 森林 ー			冬期補正:２％ 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:通期	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)鉄筋の有無 2)鉄筋10m2当り使用量	不要 ー				
	4)長期割引単価区分 5)普通作業員(山林砂防工)					
	単　価		㎡			
	＊＊＊　S単ー 17号　＊＊＊					
SPX122	SP 殻運搬 森林		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 殻運搬 森林 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下			冬期補正:２％ 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:通期	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 8.0km以下				
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単ー 18号　＊＊＊					
SPX125	SP 型枠 森林【摺付コンクリート】		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出

事業名	林道改良事業(局部改良)　林道柏山線
工事名	林道柏山線擁壁補修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			冬期補正：２％ 亜熱帯補正：なし	豪雪補正：１０％ 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:通期	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工)					
	単　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
SPX125	SP 型枠 森林		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			冬期補正：２％ 亜熱帯補正：なし	豪雪補正：１０％ 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:通期	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工)					
	単　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
SPX178	SP 舗装版切断 森林【既設ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁切断】		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP 舗装版切断 森林 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,－,15cmを超え30cm以下,－			冬期補正：２％ 亜熱帯補正：なし	豪雪補正：１０％ 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:通期	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 －				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版の全体	15cmを超え30cm以下 －				
	5)普通作業員(山林砂防工)					
	単　価		m			
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
SQ2123	建設副産物処理料金		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	建設副産物処理料金 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)			冬期補正：２％ 亜熱帯補正：なし	豪雪補正：１０％ 基本給時間:8.0	
	1)産業廃棄物の種類選択 2)処理料金の入力（円／ton）	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		超勤時間:0.0 週休:通期	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
PS1101	建設副産物処理料金 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	1.000	ton			
	合　計					算出数量 1.000 ton
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
SQJ010	工事名標示板（秋田県産間伐材）		組		1.000 組	歩Ａ 当たり算出
	工事名標示板（秋田県産間伐材）			冬期補正：２％ 亜熱帯補正：なし	豪雪補正：１０％ 基本給時間:8.0	
	1)１組当たり設置基数の選択	２基/組		超勤時間:0.0 週休:通期	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
PR4121	工事名標示板（間伐材） 秋田県産間伐材設置費用（2基）	1.000	組			
	合　計					算出数量 1.000 組
	単　価					

事業名	林道改良事業(局部改良)　林道柏山線
工事名	林道柏山線擁壁補修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊					
SXA701	コンクリート構造物取りこわし工(大型ブレーカ)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	コンクリート構造物取りこわし工(大型ブレーカ) 無筋構造物			冬期補正：２％ 亜熱帯補正：なし	豪雪補正：１０％ 基本給時間:8.0	
	1)構造物区分 2)山林砂防工（普通作業員）	無筋構造物		超勤時間:0.0 週休:通期	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役		人			
R01003	普通作業員		人			
M02022	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(3次)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3		時間			
M12224	大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式] 通称600～800kg級		日			
R01021	運転手（特殊）		人			
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	38.000	L			
Y00004	諸雑費	0.010				
	合　計					算出数量 10.000 m3
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊					
SXD704	人工張芝工		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	人工張芝工 柳枝採取を計上しない,			冬期補正：２％ 亜熱帯補正：なし	豪雪補正：１０％ 基本給時間:8.0	
	1)山林砂防工(普通作業員) 2)柳枝の計上	柳枝採取を計上しない		超勤時間:0.0 週休:通期	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役		人			
R01003	普通作業員		人			
P50005	人工張芝（ワラ） 幅100cm程度	100.000	㎡			
	合　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊					
SXHA11	敷鉄板敷設・撤去工		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	敷鉄板敷設・撤去工 敷鉄板設置～賃料～撤去,40日,1回,			冬期補正：２％ 亜熱帯補正：なし	豪雪補正：１０％ 基本給時間:8.0	
	1)作業区分 2)供用日数	敷鉄板設置～賃料～撤去 40日		超勤時間:0.0 週休:通期	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1回		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)山林砂防工(普通作業員)					
G03041	敷鉄板 22*1524*6096　[賃料]	100.000	㎡供用日			
G03042	敷鉄板 22*1524*6096　[整備費]	100.000	㎡			
R01001	土木一般世話役		人			
R01012	とび工		人			
R01003	普通作業員		人			
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　吊能力2.9t		日			
R01021	運転手（特殊）		人			
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	35.000	L			
Y00004	諸雑費	0.010				
	合　計					算出数量 100.000 ㎡

事業名	林道改良事業(局部改良)　林道柏山線
工事名	林道柏山線擁壁補修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊					
SXJ003	運搬費（仮設材）		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	運搬費（仮設材） 10kmまで，12m以内，往復計上，計上する			冬期補正：２％ 亜熱帯補正：なし	豪雪補正：１０％ 基本給時間：8.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)			超勤時間：0.0 週休：通期	深夜時間：0.0 時間的制約：なし	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで		制約作業時間：0.0	夜間制約作業時間：0.0	
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する				
	7)積卸し区分 8)冬期割増率（実数）	基地(積込・取卸)＋現場(積込・取卸) 0.2				
	9)深夜早朝割増率	割増なし				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下　製品長12m以内	1.000	ton			
Y00005	運搬費割増料金	0.200				
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し＋現場積込み・取卸し	1.000	ton			
	合　計					算出数量 1.000 ton
	単　価		ton			
Y00001	運搬費（仮設材）					
	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊					
SXS111	砂利路盤工(機械)		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	砂利路盤工(機械) 敷均し幅 2.5m以上，不陸整正＋敷均し，締固め			冬期補正：２％ 亜熱帯補正：なし	豪雪補正：１０％ 基本給時間：8.0	
	1)適用範囲区分 2)作業内容区分	敷均し幅 2.5m以上 不陸整正＋敷均し		超勤時間：0.0 週休：通期	深夜時間：0.0 時間的制約：なし	
	3)舗装面仕上げ・締固め 4)施工区分	締固め 1層施工		制約作業時間：0.0	夜間制約作業時間：0.0	
	5)仕上がり厚さ 6)舗設材コード(単位:m3)	0.10m J03118				
	7)山林砂防工（普通作業員） 8)長期割引単価区分(賃料機械)					
	9)地区割増等区分 10)地区割増等加算額	計上しない 0.000				
R01001	土木一般世話役		人			
R01003	普通作業員		人			
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	12.000	m3			
MP0214	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回・超低・排対型(2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3		時間			
R01021	運転手（特殊）		人			
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	59.000	L			
F04062	振動ﾛｰﾗ[搭乗式・ｺﾝﾊﾟｲﾝﾄﾞ型・～超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t		日			
R01021	運転手（特殊）		人			
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	18.000	L			
	合　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊					
SXS111	砂利路盤工(機械)		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	砂利路盤工(機械) 敷均し幅 2.5m以上，敷均し，締固め			冬期補正：２％ 亜熱帯補正：なし	豪雪補正：１０％ 基本給時間：8.0	
	1)適用範囲区分 2)作業内容区分	敷均し幅 2.5m以上 敷均し		超勤時間：0.0 週休：通期	深夜時間：0.0 時間的制約：なし	
	3)舗装面仕上げ・締固め 4)施工区分	締固め 2層施工		制約作業時間：0.0	夜間制約作業時間：0.0	
	5)仕上がり厚さ 6)舗設材コード(単位:m3)	0.26m J03118				

事業名	林道改良事業(局部改良)　林道柏山線
工事名	林道柏山線擁壁補修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	7)山林砂防工（普通作業員） 8)長期割引単価区分(賃料機械)					
	9)地区割増等区分 10)地区割増等加算額	計上しない 0.000				
R01001	土木一般世話役		人			
R01003	普通作業員		人			
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	31.200	m3			
MP0214	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回・超低・排対型(2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3		時間			
R01021	運転手（特殊）		人			
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	97.000	L			
F04062	振動ﾛｰﾗ[搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型・～超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t		日			
R01021	運転手（特殊）		人			
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	35.000	L			
	合　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 29号　＊＊＊					
SXX047	SP 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積(張)工) 森林		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積(張)工) 森林 間知ﾌﾞﾛｯｸ・緑化ﾌﾞﾛｯｸ,18-8-40(高炉)			冬期補正:２％ 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:通期	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)ﾌﾞﾛｯｸの種類 2)ﾌﾞﾛｯｸの質量	間知ﾌﾞﾛｯｸ・緑化ﾌﾞﾛｯｸ －				
	3)生ｺﾝｸﾘｰﾄの有無 4)材料選択用コンクリート規格	有り 18-8-40(高炉)				
	5)長期割引単価区分 6)普通作業員(山林砂防工)					
	7)90分を超える通勤時間	0分				
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 30号　＊＊＊					
SXX048	SP 胴込・裏込材(砕石)(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積(張)工) 森林		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 胴込・裏込材(砕石)(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積(張)工) 森林 間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ,再生砕石 RC-80,計上しない			冬期補正:２％ 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:通期	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)ﾌﾞﾛｯｸの種類 2)胴込・裏込材の有無	間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 有り				
	3)材料選択用胴込・裏込材規格 4)地区割増等区分	再生砕石 RC-80 計上しない				
	5)地区割増等加算額 6)長期割引単価区分	0.000				
	7)普通作業員(山林砂防工) 8)90分を超える通勤時間	0分				
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 31号　＊＊＊					
SXX051	SP 現場打小口止コンクリート 森林		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 現場打小口止コンクリート 森林 特殊養生(練炭),			冬期補正:２％ 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:通期	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)養生工の種類 2)生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	特殊養生(練炭) 18-8-40(高炉)				
	3)長期割引単価区分 4)普通作業員(山林砂防工)					

事業名	林道改良事業(局部改良)　林道柏山線
工事名	林道柏山線擁壁補修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 32号　＊＊＊					
SXX053	SP 現場打天端コンクリート 森林		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 現場打天端コンクリート 森林 特殊養生(練炭), 18-8-40(高炉)			冬期補正：２％ 亜熱帯補正：なし	豪雪補正：１０％ 基本給時間：8.0	
				超勤時間：0.0 週休：通期	深夜時間：0.0 時間的制約：なし	
				制約作業時間：0.0	夜間制約作業時間：0.0	
	1)養生工の種類 2)コンクリート材料規格	特殊養生(練炭) 18-8-40(高炉)				
	3)長期割引単価区分 4)普通作業員(山林砂防工)					
	5)90分を超える通勤時間	0分				
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 33号　＊＊＊					
SXX123	SP コンクリート 森林【間詰コンクリート】		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋･鉄筋構造物, ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設, 18-8-40(高炉), -, 特殊			冬期補正：２％ 亜熱帯補正：なし	豪雪補正：１０％ 基本給時間：8.0	
	養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ), -, -, -			超勤時間：0.0 週休：通期	深夜時間：0.0 時間的制約：なし	
				制約作業時間：0.0	夜間制約作業時間：0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)設計日打設量 4)養生工の種類	- 特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)				
	5)圧送管の延長距離 6)現場内小運搬の有無	- -				
	7)打設高さ、水平打設距離 8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	- 18-8-40(高炉)				
	9)長期割引単価区分 10)普通作業員(山林砂防工)					
	11)90分を超える通勤時間	0分				
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 34号　＊＊＊					
SXX123	SP コンクリート 森林【摺付コンクリート】		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋･鉄筋構造物, ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設, 18-8-40(高炉), -, 特殊			冬期補正：２％ 亜熱帯補正：なし	豪雪補正：１０％ 基本給時間：8.0	
	養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ), -, -, -			超勤時間：0.0 週休：通期	深夜時間：0.0 時間的制約：なし	
				制約作業時間：0.0	夜間制約作業時間：0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)設計日打設量 4)養生工の種類	- 特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)				
	5)圧送管の延長距離 6)現場内小運搬の有無	- -				
	7)打設高さ、水平打設距離 8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	- 18-8-40(高炉)				
	9)長期割引単価区分 10)普通作業員(山林砂防工)					
	11)90分を超える通勤時間	0分				
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 35号　＊＊＊					
SXX123	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋･鉄筋構造物, ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設, 18-8-40(高炉), -, 特殊			冬期補正：２％ 亜熱帯補正：なし	豪雪補正：１０％ 基本給時間：8.0	
	養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ), -, -, -			超勤時間：0.0 週休：通期	深夜時間：0.0 時間的制約：なし	
				制約作業時間：0.0	夜間制約作業時間：0.0	

事業名	林道改良事業(局部改良)　林道柏山線
工事名	林道柏山線擁壁補修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)設計日打設量 4)養生工の種類	－ 特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)				
	5)圧送管の延長距離 6)現場内小運搬の有無	－ －				
	7)打設高さ、水平打設距離 8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	－ 18-8-40(高炉)				
	9)長期割引単価区分 10)普通作業員(山林砂防工)					
	11)90分を超える通勤時間	0分				
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 36号　＊＊＊					
SXXB23	養生工（施工パッケージ）		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	養生工（施工パッケージ） 特殊養生（練炭養生），無筋構造物			冬期補正：２％ 亜熱帯補正：なし	豪雪補正：１０％ 基本給時間:8.0	
	1)方法区分 2)構造物区分	特殊養生（練炭養生） 無筋構造物		超勤時間:0.0 週休:通期	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)山林砂防工（普通作業員）			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役		人			
R01003	普通作業員		人			
Y00004	諸雑費	0.190				
	合　計					算出数量 10.000 m3
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 37号　＊＊＊					
SZA900	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 吊上能力4.8～4.9t吊			冬期補正：２％ 亜熱帯補正：なし	豪雪補正：１０％ 基本給時間:8.0	
	1)機械器具賃料コード 2)長期割引単価区分（賃料機械）	F01021		超勤時間:0.0 週休:通期	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
F01021	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 吊上能力4.8～4.9t吊		日			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					