令和　８年度
準用河川中ノ又川河川維持工事

金抜き設計書

工　事　番　号　OMK081-2

路河川名／地区名　準用河川　中ノ又川

工　事　場　所　横手市
大森町八沢木字滝ノ上　地内

工　事　概　要		事業主体名	横手市
施工延長	280.0 m	施　工　期　間	88日間
		着工年月日	令和 8年12月22日
掘削工	1,100 m3	完成年月日	令和 9年 3月19日
		工　事　費	円
		精算見込額	円

横手市

本工事費内訳書（0MK081-2）

工事名	準用河川中ノ又川河川維持工事	事業区分 工事区分	河川維持･修繕 河川修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川修繕		式	1				
河川土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	1,100				単　1号
土砂等運搬 不整地運搬車による運搬	土質:土砂,5,000m3未満,BH0.8m3,運搬距離:80m以下	m3	520				単　2号
土砂等運搬 不整地運搬車による運搬	土質:土砂,5,000m3未満,BH0.8m3,運搬距離:50m以下	m3	400				単　3号
土砂等運搬 不整地運搬車による運搬	土質:土砂,5,000m3未満,BH0.8m3,運搬距離:40m以下	m3	200				単　4号
残土処理工		式	1				
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂　5,000m3未満	m3	1,100				単　5号
土砂等運搬 L=11.5km以下	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	1,120				単　6号
残土等処分		m3	1,120				単　7号
仮設工		式	1				
工事用道路工		式	1				

横手市

本工事費内訳書（0MK081-2）

工事名	準用河川中ノ又川河川維持工事	事業区分 工事区分	河川維持･修繕 河川修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:設置･撤去	m2	112				単　8号
大型土のう	制作･設置　撤去　流用土	袋	12				単　9号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
仮設材運搬費 L=30kmまで	敷鉄板　22×1,254×6,096(mm)	t	19.2				単　10号
安全費		式	1				
工事名標示板(間伐材)設置費用	県産材	組	1				単　11号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				

本工事費内訳書（0MK081-2）

工事名	準用河川中ノ又川河川維持工事	事業区分 工事区分	河川維持･修繕 河川修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

横手市