誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和８年度

県単一般治山事業
増沢地区
増沢地区　県単一般治山工事　RD2126A011
08T-RD2126A011

金抜き設計書

（当初）

秋田地域振興局

事業名	県単一般治山事業　増沢地区
工事名	増沢地区　県単一般治山工事　RD2126A011

項　目　名	内　　容
公所名	秋田地域振興局
事業名	県単一般治山事業
地区名	増沢地区
工事名	増沢地区　県単一般治山工事　RD2126A011
施工場所	秋田市山内字増沢　地内
管理番号	08T-RD2126A011
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	
地区区分	秋田A（秋田）
工期	令和8年12月4日～令和9年3月31日
積算体系年月	令和８年１０月
単価期適用年月	令和８年１０月－Ａ
歩掛期適用年番号	令和８年９９号－Ａ
電力会社名	

事業名	県単一般治山事業　増沢地区
工事名	増沢地区　県単一般治山工事　RD2126A011

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費					
	・工事価格					
	・消費税相当額（１０％）					
	工事内容					
1	山腹工		0.090	ha		

事業名	県単一般治山事業　増沢地区
工事名	増沢地区　県単一般治山工事　RD2126A011

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
豪雪補正	１０％
亜熱帯補正	なし
冬期対象期間補正	0.00%
週休２日補正	4週8休以上（通期）
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	県単一般治山事業　増沢地区
工事名	増沢地区　県単一般治山工事　RD2126A011

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 工事価格	1.000	式		
2 ・工事原価	1.000	式		
3 ・・直接工事費	1.000	式		
4 ・・・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・・間接工事費	1.000	式		
6 ・・・共通仮設費	1.000	式		
7 ・・・・共通仮設費（率計上）				
		%		
8 ・・・・運搬費	1.000	式		
9 ・・・・営繕費	1.000	式		
10 ・・・・安全費	1.000	式		
11 ・・・現場管理費				
		%		
12 ・一般管理費等				
		%		
13 処分費等（直接工事費の内数）	1.000	式		
14 処分費等(率対象外)	1.000	式		
15 純工事費	1.000	式		

事業名	県単一般治山事業　増沢地区
工事名	増沢地区　県単一般治山工事　RD2126A011

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費(諸経費対象)					
・山腹工	1.000	式			
・・山腹基礎工	1.000	式			
・・・ のり切工	1.000	式			1 式当たり
SPM101　人力のり切工	62.000	m3			歩A・単A S単　11号
SPK102　バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),山腹工,砂・砂質土・粘性土	62.000	m3			歩A・単A S単　7号
・礫質土,普通					
SPK203　人力掘削(山地治山岩石工)(参考歩掛) 転石	4.000	m3			歩A・単A S単　10号
SPK102　バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),山腹工,破砕岩,普通	4.000	m3			歩A・単A S単　8号
SPK102　バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限なし,山地治山工(B),山腹工,砂・砂質土・粘性土・	793.000	m3			歩A・単A S単　9号
礫質土,普通					
SPMA01　斜面整地 軟岩(Ⅰ)A	757.500	㎡			歩A・単A S単　12号
SPA901　機械切土法面整形 岩塊・玉石、軟岩(Ⅰ)A,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	399.000	㎡			歩A・単A S単　3号
合　計					
・・・ 残土処理	1.000	式			1 式当たり
SPA301　バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土・礫質土	859.000	m3			歩A・単A S単　2号
,障害なし					
SPB801　ダンプトラック運搬 10ｔ車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,10km,バックホウ　山積0.8m3	859.000	m3			歩A・単A S単　4号
S02123　残土処分費	859.000	m3			歩A・単A S単　1号
合　計					
・・・ 簡易法枠工(H=200㎜タイプ)	1.000	式			1 式当たり
T00002　簡易法枠工（1.5m×1.5m H=200㎜ 枠内3cm） 枠内面積500m2以上1000m2未満	1,360.600	㎡			歩A・単A T単　1号
合　計					
・仮設工	1.000	式			
・・仮設工（任意仮設）	1.000	式			
・・・ 支障木伐採工	1.000	式			1 式当たり
SP0111　本数調整伐(参考歩掛)選木～片付 22cm以上28cm未満,－,枝払あり,玉切あり,片付あり,雑	6.000	本			歩A・単A S単　13号
SPA301　バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土・礫質土	3.000	m3			歩A・単A S単　2号
,障害なし					
SPB801　ダンプトラック運搬 10ｔ車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,12.1km,バックホウ　山積0.8m3	3.000	m3			歩A・単A S単　5号
SQ2123　建設副産物処理料金 木くず	1.650	ton			歩A・単A S単　14号
合　計					
・・・ 敷鉄板設置工	1.000	式			1 式当たり
SXHA11　敷鉄板敷設・撤去工 敷鉄板設置～賃料～撤去,200日,1回,	111.500	㎡			歩A・単A S単　23号
合　計					
・・・ 仮設防護柵	1.000	式			1 式当たり
SZH301　土工用仮設防護柵工 １年未満	32.000	m			歩A・単A S単　25号
合　計					

事業名	県単一般治山事業　増沢地区
工事名	増沢地区　県単一般治山工事　RD2126A011

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
運搬費					
・運搬費（積上げ）	1.000	式			
・・仮設材運搬	1.000	式			
・・・ 敷鉄板運搬	1.000	式			1 式当たり
SXJ003　運搬費（仮設材） 10㎞まで,12m以内,往復計上,計上する	19.250	ton			歩A・単A S単　24号
合　計					

事業名	県単一般治山事業　増沢地区
工事名	増沢地区　県単一般治山工事　RD2126A011

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
営繕費					
・営繕費（積上げ）	1.000	式			
・・営繕費	1.000	式			
・・・ 快適トイレ費用	1.000	式			1 式当たり
SQJ030　快適トイレ費用 7供用月	1.000	基			歩A・単A S単　16号
合　　計					

事業名	県単一般治山事業　増沢地区
工事名	増沢地区　県単一般治山工事　RD2126A011

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
安全費					
・共通仮設（積上げ）	1.000	式			
・・安全費	1.000	式			
・・・ 工事名標示板（秋田県産間伐材）	1	式			1 式当たり
SQJ010　工事名標示板（秋田県産間伐材）	1.000	組			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　15号
合　計					