事業名	県単一般治山事業　増沢地区
工事名	増沢地区 県単一般治山工事 RD2126A011

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考

「留意事項」

1　参考図書は「真摯で機動性のある見積り」を目的に提示するものである。

2　参考図書は、発注者が用いた積算資料を、参考として提示するもので、契約上拘束するものではない。

3　参考図書の内容は、設計図書の変更あるいは誤びゅうによるもの以外、設計変更の対象としない。

事業名	県単一般治山事業　増沢地区
工事名	増沢地区　県単一般治山工事　RD2126A011

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊					
T00002	簡易法枠工（1.5m×1.5m H=200mm 枠内3cm）		㎡		1,000.000 ㎡	歩A 当たり算出
	枠内面積500m2以上1000m2未満					
SXD207	簡易法枠工（ラス張工） 菱形金網(亜鉛引)φ2.0mm 網目50mm,主アンカー φ16mm　L=400mm,補助アンカー φ9mm　L=200mm,	1,000.000	㎡			S単　18号
SPD206	簡易法枠工(法面清掃工)	1,000.000	㎡			S単　6号
SXD208	簡易法枠工（鉄筋・組立枠設置工） H=200mm,枠用　SD295　D13,補助ｱﾝｶｰ用 SD295　D10,	1,000.000	㎡			S単　19号
SXD209	簡易法枠工（アンカー工） SD-295 D16 L=0.75m,軟岩､硬岩,	1,000.000	㎡			S単　20号
SXD210	簡易法枠工（枠ｼｰﾄ設置工） #2000 W3.6m×L5.4m	578.900	㎡			S単　21号
SXD211	簡易法枠工（法枠吹付工（モルタル）） C:S=1:4,,,計上しない	55.000	m3			S単　22号
SX2705	【法面工（植生基材吹付工）】森林 厚３cm,500m2以上1000m2未満,－,45m以下（施工基面上面）,枠内吹付工,含まない	578.900	㎡			S単　17号
	合　　計					算出数量 1,000.000 ㎡
	単　　価		㎡			

事業名	県単一般治山事業　増沢地区
工事名	増沢地区　県単一般治山工事　RD2126A011

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
S02123	残土処分費		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	残土処分費			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格			超勤時間:0.0 週休:通期	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)単価の入力			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P96010	残土処分費	1.000	m3			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
SPA301	バックホウ掘削積込み(土砂)		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
	・礫質土,障害なし			超勤時間:0.0 週休:通期	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分	ルーズな状態の積込 10,000m3未満		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)制限区分 4)土質区分	制限なし 砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
M02082	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(3次)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3		供用日			
R01021	運転手（特殊）		人			
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	94.000	L			
	合　計					算出数量 211.000 m3
	単　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
SPA901	機械切土法面整形		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	機械切土法面整形 岩塊・玉石、軟岩(Ⅰ)A,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
	1)土質区分 2)規格区分	岩塊・玉石、軟岩(Ⅰ)A バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		超勤時間:0.0 週休:通期	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)山林砂防工（普通作業員）			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役		人			
R01003	普通作業員		人			
M02045	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3		時間			
R01021	運転手（特殊）		人			
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	102.000	L			
	合　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
SPB801	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	歩Ａ 当たり算出
	ダンプトラック運搬 10ｔ車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,10km,バックホウ　山積0.8m3			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
	1)車種区分 2)土質区分	10ｔ車 粘性土・砂・砂質土・礫質土		超勤時間:0.0 週休:通期	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L)	5.300m3 10.000km		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	バックホウ　山積0.8m3 昼間運搬DID率70%未満30%以上				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
R01022	運転手（一般）		人			

事業名	県単一般治山事業　増沢地区
工事名	増沢地区　県単一般治山工事　RD2126A011

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	9.800	L			
M03005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称10t積級		時間			
W14005	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・Ｄ） 通称　１０．０ｔ積級	1.000	時間			
	合　　計					算出数量 4.200 m3
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					
SPB801	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	歩Ａ 当たり算出
	ダンプトラック運搬 10ｔ車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,12.1km,バックホウ　山積0.8			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	m3			超勤時間:0.0 週休:通期	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)車種区分 2)土質区分	10ｔ車 粘性土・砂・砂質土・礫質土		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L)	5.300m3 12.100km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	バックホウ　山積0.8m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
R01022	運転手（一般）		人			
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	9.800	L			
M03005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称10t積級		時間			
W14005	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・Ｄ） 通称　１０．０ｔ積級	1.000	時間			
	合　　計					算出数量 3.900 m3
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊					
SPD206	簡易法枠工(法面清掃工)		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	簡易法枠工(法面清掃工)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)山林砂防工(普通作業員)			超勤時間:0.0 週休:通期	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役		人			
R01008	法面工		人			
R01003	普通作業員		人			
Y00004	諸雑費 15%	0.150				
	合　　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊					
SPK102	バックホウ掘削(山地治山土工)		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),山腹工,砂・砂質土			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	・粘性土・礫質土,普通			超勤時間:0.0 週休:通期	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)作業種別区分 2)制限区分	ルーズな状態の積込 制限なし		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)山地治山工区分 4)工種区分	山地治山工(B) 山腹工				
	5)土質区分 6)現場条件	砂・砂質土・粘性土・礫質土 普通				
M02082	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(3次)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3		供用日			
R01021	運転手（特殊）		人			
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	94.000	L			

事業名	県単一般治山事業　増沢地区
工事名	増沢地区　県単一般治山工事　RD2126A011

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計					算出数量 131.000 m3
	単　　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
SPK102	バックホウ掘削(山地治山土工)		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),山腹工,破砕岩,普通			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
	1)作業種別区分 2)制限区分	ルーズな状態の積込 制限なし		超勤時間:0.0 週休:通期	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)山地治山工区分 4)工種区分	山地治山工(B) 山腹工		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)土質区分 6)現場条件	破砕岩 普通				
M02082	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(3次)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3		供用日			
R01021	運転手（特殊）		人			
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	94.000	L			
	合　　計					算出数量 73.000 m3
	単　　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
SPK102	バックホウ掘削(山地治山土工)		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限なし,山地治山工(B),山腹工,砂・砂質土・			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
	粘性土・礫質土,普通			超勤時間:0.0 週休:通期	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)作業種別区分 2)制限区分	地山の掘削・積込 制限なし		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)山地治山工区分 4)工種区分	山地治山工(B) 山腹工				
	5)土質区分 6)現場条件	砂・砂質土・粘性土・礫質土 普通				
M02082	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(3次)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3		供用日			
R01021	運転手（特殊）		人			
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	94.000	L			
	合　　計					算出数量 113.000 m3
	単　　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
SPK203	人力掘削(山地治山岩石工)(参考歩掛)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力掘削(山地治山岩石工)(参考歩掛) 転石			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
	1)土質・岩質区分 2)山林砂防工（普通作業員）	転石		超勤時間:0.0 週休:通期	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
F03024	空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･～超低･排対(～2次)] 吐出量5.0m3/min 吐出圧0.7MPa		日			
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	30.000	L			
M12181	さく岩機[ﾋﾟｯｸﾊﾝﾏ] 使用空気圧力0.6MPa		日			
	合　　計					算出数量 10.000 m3
	単　　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
SPM101	人力のり切工		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出

事業名	県単一般治山事業　増沢地区
工事名	増沢地区　県単一般治山工事　RD2126A011

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	人力のり切工			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)斜面勾配 2)山林砂防工（普通作業員）	60 度未満		超勤時間:0.0 週休:通期	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員		人			
Y00004	諸雑費 2%	0.020				
	合　計					算出数量 10.000 m3
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
SPMA01	斜面整地		㎡		10.000 ㎡	歩A 当たり算出
	斜面整地 軟岩(Ⅰ)A			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)土質区分 2)山林砂防工（普通作業員）	軟岩(Ⅰ)A		超勤時間:0.0 週休:通期	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員		人			
	合　計					算出数量 10.000 ㎡
	単　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
SP0111	本数調整伐(参考歩掛)選木～片付		本		100.000 本	歩A 当たり算出
	本数調整伐(参考歩掛)選木～片付 22cm以上28cm未満,－,枝払あり,玉切あり,片付あり,難			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)平均胸高直径区分 2)選木区分	22cm以上28cm未満 －		超勤時間:0.0 週休:通期	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)枝払区分 4)玉切区分	枝払あり 玉切あり		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)片付区分 6)難易度区分	片付あり 難				
	7)山林砂防工(普通作業員)					
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
Y00004	諸雑費	0.060				
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
Y00004	諸雑費	0.080				
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
Y00004	諸雑費	0.090				
R01003	普通作業員		人			
Y00004	諸雑費	0.010				
	合　計					算出数量 100.000 本
	単　価		本			
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
SQ2123	建設副産物処理料金		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	建設副産物処理料金 木くず			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)産業廃棄物の種類選択 2)処理料金の入力（円／ton）	木くず		超勤時間:0.0 週休:通期	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	

事業名	県単一般治山事業　増沢地区
工事名	増沢地区　県単一般治山工事　RD2126A011

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
PS1106	建設副産物処理料金 木くず	1.000	ton			
	合　計					算出数量 1.000 ton
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
SQJ010	工事名標示板（秋田県産間伐材）		組		1.000 組	歩Ａ 当たり算出
	工事名標示板（秋田県産間伐材）			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)１組当たり設置基数の選択	２基/組		超勤時間:0.0 週休:通期	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
PR4121	工事名標示板（間伐材） 秋田県産間伐材設置費用（2基）	1.000	組			
	合　計					算出数量 1.000 組
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
SQJ030	快適トイレ費用		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	快適トイレ費用 7供用月			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)快適トイレ費用(率分を除く) 2)供用月数	7供用月		超勤時間:0.0 週休:通期	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)その他加算額	0円		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
PR5301	快適トイレ 共通仮設費(営繕費)率計上差額	1.000	基			
	合　計					算出数量 1.000 基
	単　価		基			
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
SX2705	【法面工（植生基材吹付工）】森林		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	【法面工（植生基材吹付工）】森林 厚３㎝,500㎡2以上1000㎡2未満,－,45m以下（施工基面上面）,枠内吹			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	付工,含まない			超勤時間:0.0 週休:通期	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)規格・仕様 2)施工規模	厚３㎝ 500㎡2以上1000㎡2未満		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)時間的制約 4)法面垂直高	－ 45m以下（施工基面上面）				
	5)作業区分 6)ﾗｽ･ｱﾝｶｰﾋﾟﾝの設置	枠内吹付工 含まない				
AQ9081	植生基材吹付工 厚3㎝	0.880	㎡			
	合　計					算出数量 1.000 ㎡
	単　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
SXD207	簡易法枠工（ラス張工）		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	簡易法枠工（ラス張工） 菱形金網(亜鉛引)φ2.0㎜ 網目50㎜,主アンカー φ16㎜　L=400㎜,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	補助アンカー φ9㎜　L=200㎜,			超勤時間:0.0 週休:通期	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)山林砂防工(普通作業員) 2)長期割引単価区分(賃料機械)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)金網規格 4)主アンカー規格	菱形金網(亜鉛引)φ2.0㎜ 網目50㎜ 主アンカー φ16㎜　L=400㎜				
	5)補助アンカー規格	補助アンカー φ9㎜　L=200㎜				
R01001	土木一般世話役		人			
R01008	法面工		人			
R01003	普通作業員		人			

事業名	県単一般治山事業　増沢地区
工事名	増沢地区　県単一般治山工事　RD2126A011

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
FP0211	発動発電機　D駆動(超低騒音型)・排対型(3次) 45kVA		日			
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	19.000	L			
P19402	ひし形金網　亜鉛メッキ鉄線製 線径2.0㎜　網目50㎜	140.000	㎡			
PQK058	ｱﾝｶｰ釘 φ16㎜×400㎜	30.000	本			
PQK050	ｱﾝｶｰ釘 φ9㎜×200㎜	150.000	本			
Y00004	諸雑費	0.130				
	合　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊					
SXD208	簡易法枠工（鉄筋・組立枠設置工）		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	簡易法枠工（鉄筋・組立枠設置工） H=200㎜,枠用　SD295　D13,補助ｱﾝｶｰ用 SD295　D10,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)枠断面高さ区分 2)組立枠	H=200㎜ 規格･単価手入力		超勤時間:0.0 週休:通期	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)組立枠規格(H=200㎜)の場合 4)組立枠単価(H=200㎜)の場合(円/個)	W330×H190×L400		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)組立枠100㎡当たり数量(個) 6)枠用鉄筋種別	90.400個 枠用　SD295　D13				
	7)枠用鉄筋100㎡当たり数量(ｔ) 8)補助アンカー使用区分	0.4775ton 補助アンカーを使用する				
	9)補助アンカー用鉄筋 10)補助アンカー100㎡当たり数量(ｔ)	補助ｱﾝｶｰ用 SD295　D10 0.0100ton				
	11)山林砂防工(普通作業員)					
R01001	土木一般世話役		人			
R01008	法面工		人			
R01003	普通作業員		人			
PQK005	組立枠 W330×H190×L400	90.400	個			
P18209	異形棒鋼 枠用　SD295　D13	0.478	ton			
P18208	異形棒鋼 補助ｱﾝｶｰ用 SD295　D10	0.010	ton			
Y00004	諸雑費	0.030				
	合　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊					
SXD209	簡易法枠工（アンカー工）		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	簡易法枠工（アンカー工） SD-295 D16 L=0.75m,軟岩､硬岩,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)土質区分 2)100㎡当たり枠用アンカー本数(N)	軟岩､硬岩 46.700本		超勤時間:0.0 週休:通期	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)山林砂防工(普通作業員) 4)枠用主アンカーコード(単位：本)	P96009		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役		人			
R01008	法面工		人			
R01003	普通作業員		人			
P96009	アンカーピン SD-295 D16 L=0.75m	46.700	本			
Y00004	諸雑費	0.040				
	合　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊					
SXD210	簡易法枠工（枠ｼｰﾄ設置工）		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出

事業名	県単一般治山事業　増沢地区
工事名	増沢地区　県単一般治山工事　RD2126A011

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	簡易法枠工（枠ｼｰﾄ設置工） #2000 W3.6m×L5.4m			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)シート単価（単位：円/枚） 2)シート規格	 #2000 W3.6m×L5.4m		超勤時間:0.0 週休:通期	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)100㎡当たりシート数	5.1440枚		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01008	法面工		人			
PQK004	枠シート #2000 W3.6m×L5.4m	5.144	枚			
Y00004	諸雑費	0.100				
	合　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
SXD211	簡易法枠工（法枠吹付工（モルタル）） C:S=1:4,,,計上しない		m3	冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	10.000 m3 豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	歩Ａ 当たり算出
	1)山林砂防工(普通作業員) 2)セメント	 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ　ﾊﾞﾗ		超勤時間:0.0 週休:通期	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)長期割引単価区分(賃料機械) 4)モルタル配合比	 C:S=1:4		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)補強繊維の計上 6)補強繊維数量の入力	計上しない 0.0kg				
R01001	土木一般世話役		人			
R01008	法面工		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
M27761	ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(法面用)[湿式･ﾓｰﾀ駆動] 吐出量0.8～1.2m3/h 所要空気量10～19m3/min		時間			
FP0611	ホイールローダ　普通・排対型(2次) 山積0.34m3		日			
R01022	運転手（一般）		人			
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	22.000	L			
P32002	普通ポルトランドセメント バラもの	5.460	ton			
JQ1001	コンクリート用砂	16.120	m3			
Y00004	諸雑費	0.190				
	合　計					算出数量 10.000 m3
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊					
SXHA11	敷鉄板敷設・撤去工		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	敷鉄板敷設・撤去工 敷鉄板設置～賃料～撤去,200日,1回,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)作業区分 2)供用日数	敷鉄板設置～賃料～撤去 200日		超勤時間:0.0 週休:通期	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1回		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)山林砂防工(普通作業員)					
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 ［賃料］	100.000	㎡供用日			
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 ［整備費］	100.000	㎡			
R01001	土木一般世話役		人			
R01012	とび工		人			
R01003	普通作業員		人			
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　吊能力2.9t		日			
R01021	運転手（特殊）		人			
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	35.000	L			

事業名	県単一般治山事業　増沢地区
工事名	増沢地区　県単一般治山工事　RD2126A011

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
Y00004	諸雑費	0.010				
	合　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊					
SXJ003	運搬費（仮設材）		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	運搬費（仮設材） 10㎞まで,12m以内,往復計上,計上する			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
	1)使用単価区分 3)製品長	 12m以内		超勤時間:0.0 週休:通期	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	4)運搬距離(片道) 5)計上方法	10㎞まで 往復計上		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	6)積卸し計上区分 7)積卸し区分	計上する 基地(積込･取卸)＋現場(積込･取卸)				
	8)冬期割増率（実数） 9)深夜早朝割増率	0.1 割増なし				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10㎞以下　製品長12m以内	1.000	ton			
Y00005	運搬費割増料金	0.100				
P46401	積卸し費 基地積込み･取卸し＋現場積込み･取卸し	1.000	ton			
	合　計					算出数量 1.000 ton
	単　価		ton			
Y00001	運搬費（仮設材）					
	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊					
SZH301	土工用仮設防護柵工		m		3.000 m	歩A 当たり算出
	土工用仮設防護柵工 １年未満			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	
	1)使用期間 2)山林砂防工(普通作業員)	１年未満		超勤時間:0.0 週休:通期	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役		人			
R01003	普通作業員		人			
PQH003	足場パイプ 径48.6 L=2m	2.000	本			
PQH004	足場パイプ 径48.6 L=3m	3.000	本			
PQH002	足場パイプ 径48.6 L=1m	2.000	本			
PQH001	足場パイプ 径48.6 L=0.5m	2.000	本			
PQH012	構造用合板 針葉樹(2級CD)9×910×1820	3.300	枚			
Y00004	諸雑費	0.100				
	合　計					算出数量 3.000 m
	単　価		m			