事業名	保安林総合改良事業　西大坂地区
工事名	西大坂地区 保安林総合改良業務委託 RE1109D881

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考

「留意事項」

1　参考図書は「真摯で機動性のある見積り」を目的に提示するものである。

2　参考図書は、発注者が用いた積算資料を、参考として提示するもので、契約上拘束するものではない。

3　参考図書の内容は、設計図書の変更あるいは誤びゅうによるもの以外、設計変更の対象としない。

事業名	松くい虫被害先端地域特別対策事業　西大坂地区
工事名	西大坂地区　保安林総合改良業務委託　RE1109D881

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊					
T00001	伐倒・玉切		日		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
S02115	特殊作業員		人			Ｓ単　5号
S02115	普通作業員		人			Ｓ単　6号
S02111	ﾁｪﾝｿｰ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ] 鋸長500㎜ｴﾝｼﾞﾝ排気量0.060L		日			Ｓ単　1号
PQG001	混合油 ｶﾞｿﾘﾝ25：ｵｲﾙ1	3.600	L			
PQY200	ﾁｪｰﾝｵｲﾙ #80	0.100	L			
	合　計					算出数量 1.000 日
	単　価		日			
	＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊					
T00002	人力集積		m3		7.100 m3	歩Ａ 当たり算出
S02115	普通作業員		人			Ｓ単　6号
	合　計					算出数量 7.100 m3
	単　価		m3			
	＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊					
T00003	積込		m3		57.700 m3	歩Ａ 当たり算出
S02124	運転手（特殊）		人			Ｓ単　8号
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	9.300	L			
S02111	ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ［掴み装置］ 開口幅1,700～2,000㎜		時間			Ｓ単　2号
S02111	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)・排対型(3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)		時間			Ｓ単　3号
	合　計					算出数量 57.700 m3
	単　価		m3			
	＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊					
T00004	現地破砕		m3		64.800 m3	歩Ａ 当たり算出
S02115	普通作業員		人			Ｓ単　6号
S02111	自走式木材破砕機[横入れ式] 100kW級		日			Ｓ単　4号
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	88.700	L			
	合　計					算出数量 64.800 m3
	単　価		m3			

事業名	松くい虫被害先端地域特別対策事業　西大坂地区
工事名	西大坂地区　保安林総合改良業務委託　RE1109D881

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
S02111	ﾁｪﾝｿｰ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾁｪﾝｿｰ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ] 鋸長500mmｴﾝｼﾞﾝ排気量0.060L			冬期補正:３％ 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	鋸長500mmｴﾝｼﾞﾝ排気量0.060L		超勤時間:0.0 週休:通期	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)単価の入力			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
M28242	ﾁｪﾝｿｰ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ] 鋸長500mmｴﾝｼﾞﾝ排気量0.060L		日			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
S02111	ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ［掴み装置］		時間		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ［掴み装置］ 開口幅1,700～2,000mm			冬期補正:３％ 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	開口幅1,700～2,000mm		超勤時間:0.0 週休:通期	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)単価の入力			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
MP2791	ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ［掴み装置］ 開口幅1,700～2,000mm		時間			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
S02111	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(3次)]		時間		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)			冬期補正:３％ 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	山積0.45m3(平積0.35m3)		超勤時間:0.0 週休:通期	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)単価の入力			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
MP0211	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)		時間			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
S02111	自走式木材破砕機[横入れ式]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	自走式木材破砕機[横入れ式] 100kW級			冬期補正:３％ 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	100kW級		超勤時間:0.0 週休:通期	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)単価の入力			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
M96001	自走式木材破砕機[横入れ式] 100kW級		日			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	特殊作業員			冬期補正:３％ 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01002		超勤時間:0.0 週休:通期	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01002	特殊作業員		人			
	合　計					算出数量 1.000 人

事業名	松くい虫被害先端地域特別対策事業　西大坂地区
工事名	西大坂地区　保安林総合改良業務委託　RE1109D881

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:３％ 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003		超勤時間:0.0 週休:通期	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員		人			
	合　計					算出数量 1.000 人
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S02123	チップ用原木販売		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	チップ用原木販売 木くず			冬期補正:３％ 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	木くず		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)単価の入力			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P96001	チップ用原木販売 木くず	1.000	m3			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S02124	運転手（特殊）		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手（特殊）			冬期補正:３％ 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)運転労務区分 2)労務単価算定区分	運転手（特殊）		超勤時間:0.0 週休:通期	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01021	運転手（特殊）		人			
	合　計					算出数量 1.000 人
	単　価		人			
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
SPB301	小型不整地運搬車運搬		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	小型不整地運搬車運搬 木材(m3),クローラ式2.0t積,ダンプ式荷台による荷卸,136m			冬期補正:３％ 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)規格区分 2)運搬物区分	クローラ式2.0t積 木材(m3)		超勤時間:0.0 週休:通期	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)荷卸し作業区分 4)長期割引単価区分(賃料機械)	ダンプ式荷台による荷卸		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)運搬距離:L(m) 6)燃料消費率(L/kW/h)	136.000m 0.114Ｌ/kW-h				
	7)機関出力(kW)	23.000kW				
F06011	不整地運搬車（ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式） 積載質量 2.0t[従来・排対1・排対2]		日			
R01021	運転手（特殊）		人			
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	18.000	L			
	合　計					算出数量 24.840 [各単位]
	単　価		[各単位]			
Y00001	単位					

事業名	松くい虫被害先端地域特別対策事業　西大坂地区
工事名	西大坂地区　保安林総合改良業務委託　RE1109D881

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊					
SPB801	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	歩Ａ 当たり算出
	ダンプトラック運搬 10ｔ車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,34.3km,バックホウ　山積0.4			冬期補正:３％ 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	5m3			超勤時間:0.0 週休:通期	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)車種区分 2)土質区分	10ｔ車 粘性土・砂・砂質土・礫質土		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L)	12.500m3 34.300km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	バックホウ　山積0.45m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
R01022	運転手（一般）		人			
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	9.800	L			
M03005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称10t積級		時間			
W14005	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・Ｄ） 通称　１０.０ｔ積級	1.000	時間			
	合　　計					算出数量 3.600 m3
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊					
SQJ010	工事名標示板（秋田県産間伐材）		組		1.000 組	歩Ａ 当たり算出
	工事名標示板（秋田県産間伐材）			冬期補正:３％ 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)１組当たり設置基数の選択	２基/組		超勤時間:0.0 週休:通期	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
PR4121	工事名標示板（間伐材） 秋田県産間伐材設置費用（2基）	1.000	組			
	合　　計					算出数量 1.000 組
	単　　価					