



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

林地荒廃防止事業

大沢地区

大沢地区 林地荒廃防止工事 RE1117A416

07TKRE1117A416

金抜き設計書

(当初)

由利地域振興局

(1/ 10)

(2/ 10)

(3/ 10)

(4/ 10)

(5/ 10)

事業名	林地荒廃防止事業 大沢地区
工事名	大沢地区 林地荒廃防止工事 RE1117A416

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)					
・ 溪間工					
・ ・ 治山ダム工	1.000	式			
・ ・ ・ NO.2コンクリート谷止工	1.000	式			1 式当たり
SXL101 コンクリートソープ車打設(治山ダム工) 【ベタ部】 18-8-40,生コンクリート(高炉B),W/C≤60%,30m3未満,無筋構造物,冬期割増あり, 小型車割増なし,30mを超える圧送管組立撤去あり,25m,	19.300	m3			歩A・単A S単 28号
SXL101 コンクリートソープ車打設(治山ダム工) 【本体部】 18-8-40,生コンクリート(高炉B),W/C≤60%,30m3以上45m3未満,無筋構造物,冬期割 増あり,小型車割増なし,30mを超える圧送管組立撤去あり,25m,	119.600	m3			歩A・単A S単 29号
SXL101 コンクリートソープ車打設(治山ダム工) 【袖部】 18-8-40,生コンクリート(高炉B),W/C≤60%,30m3未満,無筋構造物,冬期割増あり, 小型車割増なし,30mを超える圧送管組立撤去あり,25m,	28.500	m3			歩A・単A S単 30号
SXL101 コンクリートソープ車打設(治山ダム工) 【擁壁型間詰部】 18-8-40,生コンクリート(高炉B),W/C≤60%,30m3未満,無筋構造物,冬期割増あり, 小型車割増なし,30mを超える圧送管組立撤去あり,25m,	7.600	m3			歩A・単A S単 31号
SXC105 養生工 特殊養生(練炭養生),無筋構造物	175.000	m3			歩A・単A S単 23号
SPL301 打継面清掃 打継面清掃	163.100	m3			歩A・単A S単 13号
SXGA02 木製パネル式残存型枠工	169.900	m ²			歩A・単A S単 25号
SPX125 SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	3.700	m ²			歩A・単A S単 16号
SPX125 SP 型枠 森林 一般型枠,均しコンクリート	10.000	m ²			歩A・単A S単 17号
SZL106 木製パネル式残存型枠撤去工	5.800	m ²			歩A・単A S単 35号
SPH601 キャットウォーク	75.400	m			歩A・単A S単 5号
SZL105 目地型枠工 ・ ゴム発泡体 厚さ 10mm,SD295A D6×150mm	16.700	m ²			歩A・単A S単 34号
SPL401 止水板設置(塩化ビニール樹脂止水板)	6.100	m			歩A・単A S単 14号
SPK304 土砂掘削面整形 軟岩(Ⅰ)A	58.400	m ²			歩A・単A S単 11号
SPK102 ハック砂掘削(山地治山土工) 【5m未満】 地山の掘削・積込,制限あり,山地治山工(B),溪間工,軟岩(Ⅰ)A,普通	129.000	m3			歩A・単A S単 6号
SPK102 ハック砂掘削(山地治山土工) 【5m未満】 地山の掘削・積込,制限あり,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・ 礫質土,普通	99.000	m3			歩A・単A S単 7号
SPM101 人力のり切工【5m以上】	17.000	m3			歩A・単A S単 15号
SPK102 ハック砂掘削(山地治山土工) 【5m以上】 ルーズな状態の積込,制限あり,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土 ・ 礫質土,普通	17.000	m3			歩A・単A S単 8号
SPK102 埋戻工(締固め無し) 【5m未満】 ルーズな状態の積込,制限あり,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土 ・ 礫質土,普通	4.000	m3			歩A・単A S単 9号
SXA403 人力埋戻工(締固め無し) 【5m以上】 土砂,無し	5.000	m3			歩A・単A S単 21号
SPK102 埋戻工(締固め有り) 【5m未満】 ルーズな状態の積込,制限あり,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土 ・ 礫質土,普通	38.000	m3			歩A・単A S単 10号
SPA401 締固め(機械はねつけ後の締固作業) 【5m未満】 締固めB(1m<=W<4m)	38.000	m3			歩A・単A S単 1号
SXA403 人力埋戻工(締固め有り) 【5m以上】 土砂,有り	1.000	m3			歩A・単A S単 22号
SXD704 人工張芝工 柳枝採取を計上しない,	26.000	m ²			歩A・単A S単 24号
SX2703 【法面工(植生ネット)】森林 植生マット工,肥料袋付・人工張芝付(二重ネット),250m2未満,一	35.000	m ²			歩A・単A S単 20号
P96001 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径300 長4.0m	2.900	m			歩A・単A
P96002 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m	3.500	m			歩A・単A
SZC501 集水濾過器 ネットフィルターφ180mm,再生クラッシュラン RC-40,計上しない	6.000	個			歩A・単A S単 32号
PQN610 堤名板(アルミ軽合金) A型-300×400×10mm	1.000	枚			歩A・単A
合 計					

(7 / 10)

(8/ 10)

(9/ 10)

$$(10/10)$$