

事業名	林地荒廃防止事業 大沢地区
工事名	大沢地区 林地荒廃防止工事 RE1117A416

番号	項 目 名	規 格	数 量	単 位	金 額	備 考
「留意事項」 1 参考図書は「真摯で機動性のある見積り」を目的に提示するものである。 2 参考図書は、発注者が用いた積算資料を、参考として提示するもので、契約上拘束するものではない。 3 参考図書の内容は、設計図書の変更あるいは誤びゅうによるもの以外、設計変更の対象としない。						

事業名	林地荒廃防止事業 大沢地区
工事名	大沢地区 林地荒廃防止工事 RE1117A416

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
SPA401	締固め (機械はねつけ後の締固作業) 【5m未満】		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	締固め (機械はねつけ後の締固作業) 締固めB(1m<=W1<4m)			冬期補正: 2 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	1)締固種別(W:基準埋戻幅) 2)山林砂防工(普通作業員)	締固めB(1m<=W1<4m)		超勤時間: 0.0 週休: 通期	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)			制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
R01003	普通作業員		人			
FP0401	タンバ 質量60～80kg		日			
R01002	特殊作業員		人			
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	0.200	L			
F04080	振動ロー[ハドガイト式] 運転質量0.5～0.6 t		日			
R01002	特殊作業員		人			
P34029	軽油 ハドール給油	1.900	L			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 2号 ***					
SPH403	水替工(小口径)(ポンプ運転)		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	水替工(小口径)(ポンプ運転) 0以上7未満,作業時排水			冬期補正: 2 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	1)排水量区分(m3/h) 2)排水区分	0以上7未満 作業時排水		超勤時間: 0.0 週休: 通期	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
	3)長期割引単価区分(賃料機械) 4)山林砂防工(普通作業員)			制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
R01001	土木一般世話役		人			
R01003	普通作業員		人			
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量2kva		日			
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	9.300	L			
Y00004	諸雑費	0.080				
	合 計					算出数量 1.000 日
	単 価		日			
	*** S単一 3号 ***					
SPH403	水替工(小口径)(ポンプ運転)		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	水替工(小口径)(ポンプ運転) 0以上7未満,常時排水			冬期補正: 2 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	1)排水量区分(m3/h) 2)排水区分	0以上7未満 常時排水		超勤時間: 0.0 週休: 通期	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
	3)長期割引単価区分(賃料機械) 4)山林砂防工(普通作業員)			制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
R01001	土木一般世話役		人			
R01003	普通作業員		人			
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量2kva		日			
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	27.900	L			
Y00004	諸雑費	0.050				
	合 計					算出数量 1.000 日
	単 価		日			
	*** S単一 4号 ***					
SPH404	水替工(小口径)(ポンプの据付・撤去)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出

事業名	林地荒廃防止事業 大沢地区
工事名	大沢地区 林地荒廃防止工事 RE1117A416

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	水替工(小口径)(ポンプの据付・撤去) ポンプ口径50mm			冬期補正: 2 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	1)口径区分 2)山林砂防工(普通作業員)	ポンプ口径50mm		超勤時間: 0.0 週休: 通期	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
R01001	土木一般世話役		人			
R01003	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単ー 5号 ***					
SPH601	キャットウォーク		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	キャットウォーク			冬期補正: 2 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	1)山林砂防工(普通作業員)			超勤時間: 0.0 週休: 通期	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
R01001	土木一般世話役		人			
R01012	とび工		人			
R01003	普通作業員		人			
Y00004	諸雑費 21%	0.210				
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単ー 6号 ***					
SPK102	バックホウ掘削(山地治山土工)【5m未満】		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限あり,山地治山工(B),溪間工,軟岩(Ⅰ)A,普通			冬期補正: 2 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0 週休: 通期	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
	1)作業種別区分 2)制限区分 3)山地治山工区分 4)工種区分 5)土質区分 6)現場条件	地山の掘削・積込 制限あり 山地治山工(B) 溪間工 軟岩(Ⅰ)A 普通		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
MP0214	バックホウ[ｸﾗｰ型・後方超小旋回・超低・排対型(2014)] バック容量0.45m3		供用日			
R01021	運転手(特殊)		人			
P34029	軽油 バックホウ給油	65.000	L			
	合 計					算出数量 75.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単ー 7号 ***					
SPK102	バックホウ掘削(山地治山土工)【5m未満】		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限あり,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・礫質土,普通			冬期補正: 2 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0 週休: 通期	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
	1)作業種別区分 2)制限区分 3)山地治山工区分 4)工種区分 5)土質区分 6)現場条件	地山の掘削・積込 制限あり 山地治山工(B) 溪間工 砂・砂質土・粘性土・礫質土 普通		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
MP0214	バックホウ[ｸﾗｰ型・後方超小旋回・超低・排対型(2014)] バック容量0.45m3		供用日			
R01021	運転手(特殊)		人			
P34029	軽油 バックホウ給油	65.000	L			

事業名	林地荒廃防止事業 大沢地区
工事名	大沢地区 林地荒廃防止工事 RE1117A416

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 96.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 8号 ***					
SPK102	バックホウ掘削(山地治山土工) 【5m以上】		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限あり,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・礫質土,普通			冬期補正:2% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:通期 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分	ルーズな状態の積込				
	2)制限区分	制限あり				
	3)山地治山工区分	山地治山工(B)				
	4)工種区分	溪間工				
	5)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	6)現場条件	普通				
MP0214	バックホウ[ｸﾗｰ型・後方超小旋回・超低・排対型(2014)] バック容量0.45m3		供用日			
R01021	運転手(特殊)		人			
P34029	軽油 バックホウ給油	65.000	L			
	合 計					算出数量 104.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 9号 ***					
SPK102	埋戻工(締固め無し) 【5m未満】		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限あり,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・礫質土,普通			冬期補正:2% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:通期 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分	ルーズな状態の積込				
	2)制限区分	制限あり				
	3)山地治山工区分	山地治山工(B)				
	4)工種区分	溪間工				
	5)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	6)現場条件	普通				
MP0214	バックホウ[ｸﾗｰ型・後方超小旋回・超低・排対型(2014)] バック容量0.45m3		供用日			
R01021	運転手(特殊)		人			
P34029	軽油 バックホウ給油	65.000	L			
	合 計					算出数量 104.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 10号 ***					
SPK102	埋戻工(締固め有り) 【5m未満】		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限あり,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・礫質土,普通			冬期補正:2% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:通期 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分	ルーズな状態の積込				
	2)制限区分	制限あり				
	3)山地治山工区分	山地治山工(B)				
	4)工種区分	溪間工				
	5)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	6)現場条件	普通				
MP0214	バックホウ[ｸﾗｰ型・後方超小旋回・超低・排対型(2014)] バック容量0.45m3		供用日			
R01021	運転手(特殊)		人			
P34029	軽油 バックホウ給油	65.000	L			
	合 計					算出数量 104.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 11号 ***					

事業名	林地荒廃防止事業 大沢地区
工事名	大沢地区 林地荒廃防止工事 RE1117A416

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SPK304	土砂掘削面整形		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土砂掘削面整形 軟岩(Ⅰ)A			冬期補正:2% 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)土質区分 2)山林砂防工(普通作業員)	軟岩(Ⅰ)A		超勤時間:0.0 週休:通期	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役		人			
R01003	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単一 12号 ***					
SPL104	圧送管組立撤去(治山ダム工)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	圧送管組立撤去(治山ダム工) 150m未満組立撤去			冬期補正:2% 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)延長区分 2)作業区分 3)山林砂防工(普通作業員)	150m未満 組立撤去		超勤時間:0.0 週休:通期	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単一 13号 ***					
SPL301	打継面清掃		m ³		10.000 m ³	歩A 当たり算出
	打継面清掃 打継面清掃			冬期補正:2% 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)施工内容区分 2)山林砂防工(普通作業員)	打継面清掃		超勤時間:0.0 週休:通期	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役		人			
R01003	普通作業員		人			
Y00004	諸雑費	0.120				
	合 計					算出数量 10.000 m ³
	単 価		m ³			
	*** S単一 14号 ***					
SPL401	止水板設置(塩化ビニール樹脂止水板)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	止水板設置(塩化ビニール樹脂止水板)			冬期補正:2% 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)山林砂防工(普通作業員) 2)塩化ビニール樹脂止水板コード(単位:m)	P25104		超勤時間:0.0 週休:通期	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役		人			
R01003	普通作業員		人			
P25104	止水板(塩化ビニール樹脂製) CC幅200mm 厚5mm	10.700	m			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単一 15号 ***					
SPM101	人力のり切工【5m以上】		m ³		10.000 m ³	歩A 当たり算出
	人力のり切工			冬期補正:2% 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	

事業名	林地荒廃防止事業 大沢地区
工事名	大沢地区 林地荒廃防止工事 RE1117A416

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)斜面勾配 2)山林砂防工 (普通作業員)	60 度未満		超勤時間:0.0 週休:通期 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員		人			
Y00004	諸雑費 2%	0.020				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単ー 16号 ***					
SPX125	SP 型枠 森林		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			冬期補正:2 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:通期 制約作業時間:0.0	豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類 3)普通作業員(山林砂防工)	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m			
	*** S単ー 17号 ***					
SPX125	SP 型枠 森林		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠,均しコンクリート			冬期補正:2 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:通期 制約作業時間:0.0	豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類 3)普通作業員(山林砂防工)	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m			
	*** S単ー 18号 ***					
SQJ010	工事名標示板 (秋田県産間伐材)		組		1.000 組	歩A 当たり算出
	工事名標示板 (秋田県産間伐材)			冬期補正:2 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:通期 制約作業時間:0.0	豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 1 組当たり設置基数の選択	2 基/組				
PR4121	工事名標示板 (間伐材) 秋田県産間伐材設置費用 (2基)	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 組
	単 価					
	*** S単ー 19号 ***					
SQJ030	快適トイレ費用		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	快適トイレ費用 4供用月			冬期補正:2 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:通期 制約作業時間:0.0	豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)快適トイレ費用(率分を除く) 2)供用月数 3)その他加算額	4供用月 0円				
PR5301	快適トイレ 共通仮設費(営繕費)率計上差額	1.000	基			
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			

事業名	林地荒廃防止事業 大沢地区
工事名	大沢地区 林地荒廃防止工事 RE1117A416

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 20号 ***					
SX2703	【法面工(植生ネット工)】森林 【法面工(植生ネット工)】森林 植生マット工,肥料袋付・人工張芝付(二重ネット),250m2未満,一		m ²	冬期補正:2% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:通期 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)ネット区分 3)施工規模 4)時間的制約	植生マット工 肥料袋付・人工張芝付(二重ネット) 250m2未満 —				
AQ9144	植生マット工 肥料袋付・人工張芝付(二重ネット)	1.350	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単ー 21号 ***					
SXA403	人力埋戻工(締固め無し)【5m以上】		m3	冬期補正:2% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:通期 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	歩A 当たり算出
	人力埋戻工 土砂,無し 1)土質 2)締固め有無 3)山林砂防工(普通作業員) 4)長期割引単価区分(賃料機械)	土砂 無し				
R01003	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単ー 22号 ***					
SXA403	人力埋戻工(締固め有り)【5m以上】		m3	冬期補正:2% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:通期 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	歩A 当たり算出
	人力埋戻工 土砂,有り 1)土質 2)締固め有無 3)山林砂防工(普通作業員) 4)長期割引単価区分(賃料機械)	土砂 有り				
R01003	普通作業員		人			
FP0401	タンバ 質量60~80kg		日			
R01002	特殊作業員		人			
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	1.800	L			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単ー 23号 ***					
SXC105	養生工 養生工 特殊養生(練炭養生),無筋構造物		m3	冬期補正:2% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:通期 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	歩A 当たり算出
	1)方法区分 2)構造物区分 3)山林砂防工(普通作業員)	特殊養生(練炭養生) 無筋構造物				
R01001	土木一般世話役		人			
R01003	普通作業員		人			
Y00004	諸雑費	0.190				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単ー 24号 ***					
SXD704	人工張芝工		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	林地荒廃防止事業 大沢地区
工事名	大沢地区 林地荒廃防止工事 RE1117A416

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	人工張芝工 柳枝採取を計上しない、			冬期補正: 2 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	1)山林砂防工(普通作業員) 2)柳枝の計上	柳枝採取を計上しない		超勤時間: 0.0 週休: 通期	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
R01001	土木一般世話役		人			
R01003	普通作業員		人			
P50005	人工張芝(ワラ) 幅100cm程度	100.000	m ²			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単ー 25号 ***					
SXGA02	木製パネル式残存型枠工		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	木製パネル式残存型枠工			冬期補正: 2 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	1)山林砂防工(普通作業員)			超勤時間: 0.0 週休: 通期	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
R01001	土木一般世話役		人			
R01009	型わく工		人			
R01003	普通作業員		人			
PQY231	木製型枠パネル	100.000	m ²			
Y00004	諸雑費	0.040				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単ー 26号 ***					
SXHA11	敷鉄板敷設・撤去工【供用日数90日】		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板敷設・撤去工 敷鉄板設置～賃料～撤去, 90日, 1回,			冬期補正: 2 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	1)作業区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械) 5)山林砂防工(普通作業員)	敷鉄板設置～賃料～撤去 90日 1回		超勤時間: 0.0 週休: 通期	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	100.000	m ² 供用日			
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	100.000	m ²			
R01001	土木一般世話役		人			
R01012	とび工		人			
R01003	普通作業員		人			
F08063	バックホ【クレーン・クレーン・超低・排対型(～2014)】 バック容量0.8m3 吊能力2.9t		日			
R01021	運転手(特殊)		人			
P34029	軽油 バック給油	35.000	L			
Y00004	諸雑費	0.010				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単ー 27号 ***					
SXJ003	運搬費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	運搬費(仮設材) 30kmまで, 12m以内, 往復計上, 計上する			冬期補正: 2 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	

事業名	林地荒廃防止事業 大沢地区
工事名	大沢地区 林地荒廃防止工事 RE1117A416

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)			超勤時間:0.0 週休:通期	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 30kmまで		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する				
	7)積卸し区分 8)冬期割増率(実数)	基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸) 0.0				
	9)深夜早朝割増率	割増なし				
P46603	仮設材輸送運賃料金 30km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
Y00001	運搬費(仮設材)					
	*** S単一 28号 ***					
SXL101	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工) 【ベタ部】 コンクリートポンプ車打設(治山ダム工) 18-8-40,生コンクリート(高炉B),W/C≤60%,30m3未満,無筋構造物,冬期割増あり,小型車割増なし,30mを超える圧送管組立撤去あり,25m,		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:2% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:通期 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)規格区分 2)種類区分 3)水セメント比 4)設計日打設量区分 5)構造物区分 6)時間当たり打設量(m3/h) 7)打設区分 8)冬期割増 9)小型車割増 10)30mを超える圧送管組立撤去の有無 11)30mを超える部分の実数延長 12)山林砂防工(普通作業員)	18-8-40 生コンクリート(高炉B) W/C≤60% 30m3未満 無筋構造物 10.000m3 打設(B) 冬期割増あり 小型車割増なし 30mを超える圧送管組立撤去あり 25m				
J02056	生コンクリート(高炉B) 18-8-40(W/C≤60)	10.700	m3			
JQ2021	生コンクリート割増額 冬期割増 12月～3月	10.700	m3			
M15166	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h		時間			
R01021	運転手(特殊)		人			
P34029	軽油 ハート給油	13.000	L			
R01001	土木一般世話役		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
M15203	コンクリートポンプ[0955-100付属機器コンクリート圧送管] [直管]径125mm 長さ1m		時間			
Y00004	諸雑費	0.010				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 29号 ***					
SXL101	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工) 【本体部】 コンクリートポンプ車打設(治山ダム工) 18-8-40,生コンクリート(高炉B),W/C≤60%,30m3以上45m3未満,無筋構造物,冬期割増あり,小型車割増なし,30mを超える圧送管組立撤去あり,25m,		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:2% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:通期 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)規格区分 2)種類区分 3)水セメント比 4)設計日打設量区分 5)構造物区分 6)時間当たり打設量(m3/h) 7)打設区分 8)冬期割増 9)小型車割増 10)30mを超える圧送管組立撤去の有無	18-8-40 生コンクリート(高炉B) W/C≤60% 30m3以上45m3未満 無筋構造物 14.000m3 打設(A) 冬期割増あり 小型車割増なし 30mを超える圧送管組立撤去あり				

事業名	林地荒廃防止事業 大沢地区
工事名	大沢地区 林地荒廃防止工事 RE1117A16

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	11)30mを超える部分の実数延長 12)山林砂防工 (普通作業員)	25m				
J02056	生コンクリート (高炉B) 1 8 - 8 - 4 0 (W/C≤60)	10.700	m3			
JQ2021	生コンクリート割増額 冬期割増 12月～3月	10.700	m3			
M15166	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h		時間			
R01021	運転手 (特殊)		人			
P34029	軽油 パトロール給油	9.300	L			
R01001	土木一般世話役		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
M15203	コンクリートポンプ [0955-100付属機器コンクリート圧送管] [直管]径125mm 長さ1m		時間			
Y00004	諸雑費	0.010				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 30号 ***					
SXL101	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工) 【袖部】		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工) 18-8-40,生コンクリート(高炉B),W/C≤60%,30m3未満,無筋構造物,冬期割 増あり,小型車割増なし,30mを超える圧送管組立撤去あり,25m,			冬期補正:2% 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:通期 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)規格区分 2)種類区分 3)水セメント比 4)設計日打設量区分 5)構造物区分 6)時間当たり打設量(m3/h) 7)打設区分 8)冬期割増 9)小型車割増 10)30mを超える圧送管組立撤去の有無 11)30mを超える部分の実数延長 12)山林砂防工 (普通作業員)	18-8-40 生コンクリート(高炉B) W/C≤60% 30m3未満 無筋構造物 10.000m3 打設(B) 冬期割増あり 小型車割増なし 30mを超える圧送管組立撤去あり 25m				
J02056	生コンクリート (高炉B) 1 8 - 8 - 4 0 (W/C≤60)	10.700	m3			
JQ2021	生コンクリート割増額 冬期割増 12月～3月	10.700	m3			
M15166	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h		時間			
R01021	運転手 (特殊)		人			
P34029	軽油 パトロール給油	13.000	L			
R01001	土木一般世話役		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
M15203	コンクリートポンプ [0955-100付属機器コンクリート圧送管] [直管]径125mm 長さ1m		時間			
Y00004	諸雑費	0.010				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 31号 ***					
SXL101	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工) 【擁壁型間詰部】		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工) 18-8-40,生コンクリート(高炉B),W/C≤60%,30m3未満,無筋構造物,冬期割 増あり,小型車割増なし,30mを超える圧送管組立撤去あり,25m,			冬期補正:2% 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:通期 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)規格区分 2)種類区分 3)水セメント比 4)設計日打設量区分	18-8-40 生コンクリート(高炉B) W/C≤60% 30m3未満				

事業名	林地荒廃防止事業 大沢地区
工事名	大沢地区 林地荒廃防止工事 RE1117A416

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)構造物区分	無筋構造物				
	6)時間当たり打設量(m3/h)	10.000m3				
	7)打設区分	打設(B)				
	8)冬期割増	冬期割増あり				
	9)小型車割増	小型車割増なし				
	10)30mを超える圧送管組立撤去の有無	30mを超える圧送管組立撤去あり				
	11)30mを超える部分の実数延長	25m				
	12)山林砂防工(普通作業員)					
J02056	生コンクリート(高炉B) 18ー8ー40(W/C≤60)	10.700	m3			
J02021	生コンクリート割増額 冬期割増 12月～3月	10.700	m3			
M15166	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h		時間			
R01021	運転手(特殊)		人			
P34029	軽油 バットフィル給油	13.000	L			
R01001	土木一般世話役		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
M15203	コンクリートポンプ[0955-100付属機器コンクリート圧送管] [直管]径125mm 長さ1m		時間			
Y00004	諸雑費	0.010				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単— 32号 ***					
SZC501	集水濾過器		個		100.000	歩A 当たり算出
	集水濾過器 バットフィル-φ180mm,再生クラッシャラン RC-40,計上しない			冬期補正:2% 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)規格区分	バットフィル-φ180mm		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)詰石材	再生クラッシャラン RC-40		週休:通期	時間的制約:なし	
	3)地区割増等区分	計上しない		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)地区割増等加算額	0.000				
	5)山林砂防工(普通作業員)					
R01003	普通作業員		人			
PS1071	バットフィルタ D180mm	100.000	個			
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	0.100	m3			
	合 計					算出数量 100.000 個
	単 価		個			
	*** S単— 33号 ***					
SZH202	土のう工(仮締切)		m ²		10.000	歩A 当たり算出
	土のう工(仮締切) 62cm×48cm,			冬期補正:2% 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)山林砂防工(普通作業員)			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:通期	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員		人			
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	170.000	枚			
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単— 34号 ***					
SZL105	目地型枠工		m ²		10.000	歩A 当たり算出
	目地型枠工 ゴム発泡体 厚さ 10mm,SD295A D6×150mm			冬期補正:2% 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)山林砂防工(普通作業員)			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)目地材区分	ゴム発泡体 厚さ 10mm		週休:通期	時間的制約:なし	

(11/ 11)