| | |
|---|---|
| 事業名 | 松くい虫防除対策事業　鳥ヶ森ほか地区 |
| 工事名 | 鳥ヶ森ほか地区 松くい虫防除対策業務委託 RE1501D851 |

| 番号 | 項　目　名 | 規　　格 | 数　量 | 単位 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|

「留意事項」

1　参考図書は「真摯で機動性のある見積り」を目的に提示するものである。

2　参考図書は、発注者が用いた積算資料を、参考として提示するもので、契約上拘束するものではない。

3　参考図書の内容は、設計図書の変更あるいは誤びゅうによるもの以外、設計変更の対象としない。

| 事業名 | 松くい虫防除対策事業　烏ヶ森ほか地区 |
|---|---|
| 工事名 | 烏ヶ森ほか地区　松くい虫防除対策業務委託　RE1501D851 |

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊ | | | | | |
| T00001 | 伐倒・玉切 | | 日 | | 1.000 日 | 歩A<br>当たり算出 |
| | | | | | | |
| S02115 | 特殊作業員 | | 人 | | | S単　5号 |
| S02115 | 普通作業員 | | 人 | | | S単　6号 |
| S02111 | ﾁｪﾝｿｰ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ]<br>鋸長500㎜ｴﾝｼﾞﾝ排気量0.060L | | 日 | | | S単　1号 |
| PQG001 | 混合油<br>ｶﾞｿﾘﾝ25：ｵｲﾙ1 | 3.600 | L | | | |
| PQY200 | ﾁｪｰﾝｵｲﾙ<br>#80 | 0.100 | L | | | |
| | 合　計 | | | | | 算出数量<br>1.000 日 |
| | 単　価 | | 日 | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　T単－ 2号　＊＊＊ | | | | | |
| T00002 | 人力集材 | | m3 | | 7.100 m3 | 歩A<br>当たり算出 |
| | | | | | | |
| S02115 | 普通作業員 | | 人 | | | S単　6号 |
| | 合　計 | | | | | 算出数量<br>7.100 m3 |
| | 単　価 | | m3 | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　T単－ 3号　＊＊＊ | | | | | |
| T00003 | 積込 | | m3 | | 57.700 m3 | 歩A<br>当たり算出 |
| | | | | | | |
| S02124 | 運転手（特殊） | | 人 | | | S単　8号 |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 9.300 | L | | | |
| S02111 | ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ［掴み装置］<br>開口幅1,700～2,000㎜ 爪幅400～750㎜ | | 時間 | | | S単　2号 |
| S02111 | ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)・排対型(3次)]<br>ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 | | 時間 | | | S単　3号 |
| | 合　計 | | | | | 算出数量<br>57.700 m3 |
| | 単　価 | | m3 | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　T単－ 4号　＊＊＊ | | | | | |
| T00004 | 現地破砕 | | m3 | | 64.800 m3 | 歩A<br>当たり算出 |
| | | | | | | |
| S02115 | 普通作業員 | | 人 | | | S単　6号 |
| S02111 | 自走式木材破砕機<br>機関出力100kw | | 各単位 | | | S単　4号 |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 88.700 | L | | | |
| | 合　計 | | | | | 算出数量<br>64.800 m3 |
| | 単　価 | | m3 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 事業名 | 松くい虫防除対策事業　烏ヶ森ほか地区 |
|---|---|
| 工事名 | 烏ヶ森ほか地区　松くい虫防除対策業務委託　RE1501D851 |

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊ | | | | | |
| S02111 | ﾁｪﾝｿｰ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ] | | 日 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | ﾁｪﾝｿｰ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ]<br>鋸長500㎜ｴﾝｼﾞﾝ排気量0.060L | | | 冬期補正:３％<br>亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:１０％<br>基本給時間:8.0 | |
| | 1)機械器具損料コード<br>2)機械器具規格 | 鋸長500㎜ｴﾝｼﾞﾝ排気量0.060L | | 超勤時間:0.0<br>週休:通期 | 深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし | |
| | 3)単価の入力 | | | 制約作業時間:0.0 | 夜間制約作業時間:0.0 | |
| M28242 | ﾁｪﾝｿｰ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ]<br>鋸長500㎜ｴﾝｼﾞﾝ排気量0.060L | | 日 | | | |
| | 合　　計 | | | | | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　　価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊ | | | | | |
| S02111 | ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ［掴み装置］ | | 時間 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ［掴み装置］<br>開口幅1,700～2,000㎜ 爪幅400～750㎜ | | | 冬期補正:３％<br>亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:１０％<br>基本給時間:8.0 | |
| | 1)機械器具損料コード<br>2)機械器具規格 | 開口幅1,700～2,000㎜ 爪幅400・・ | | 超勤時間:0.0<br>週休:通期 | 深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし | |
| | 3)単価の入力 | | | 制約作業時間:0.0 | 夜間制約作業時間:0.0 | |
| MP2791 | ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ［掴み装置］<br>開口幅1,700～2,000㎜ 爪幅400～750㎜ | | 時間 | | | |
| | 合　　計 | | | | | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　　価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊ | | | | | |
| S02111 | ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)・排対型(3次)] | | 時間 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)・排対型(3次)]<br>ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 | | | 冬期補正:３％<br>亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:１０％<br>基本給時間:8.0 | |
| | 1)機械器具損料コード<br>2)機械器具規格 | ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 | | 超勤時間:0.0<br>週休:通期 | 深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし | |
| | 3)単価の入力 | | | 制約作業時間:0.0 | 夜間制約作業時間:0.0 | |
| MP0211 | ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)・排対型(3次)]<br>ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 | | 時間 | | | |
| | 合　　計 | | | | | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　　価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊ | | | | | |
| S02111 | 自走式木材破砕機 | | 各単位 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 自走式木材破砕機<br>機関出力100kw | | | 冬期補正:３％<br>亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:１０％<br>基本給時間:8.0 | |
| | 1)機械器具損料コード<br>2)機械器具規格 | 機関出力100kw | | 超勤時間:0.0<br>週休:通期 | 深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし | |
| | 3)単価の入力 | | | 制約作業時間:0.0 | 夜間制約作業時間:0.0 | |
| M96001 | 自走式木材破砕機<br>機関出力100kw | | 各単位 | | | |
| | 合　　計 | | | | | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　　価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊ | | | | | |
| S02115 | 特殊作業員 | | 人 | | 1.000 人 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 特殊作業員 | | | 冬期補正:３％<br>亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:１０％<br>基本給時間:8.0 | |
| | 1)労務ｺｰﾄﾞ<br>2)労務単価算定区分 | R01002 | | 超勤時間:0.0<br>週休:通期 | 深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし | |
| | | | | 制約作業時間:0.0 | 夜間制約作業時間:0.0 | |
| R01002 | 特殊作業員 | | 人 | | | |
| | 合　　計 | | | | | 算出数量<br>1.000 人 |

| 事業名 | 松くい虫防除対策事業　烏ヶ森ほか地区 |
|---|---|
| 工事名 | 烏ヶ森ほか地区　松くい虫防除対策業務委託　RE1501D851 |

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 単　価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊ | | | | | |
| S02115 | 普通作業員 | | 人 | | 1.000 人 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 普通作業員 | | | 冬期補正:３％<br>亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:１０％<br>基本給時間:8.0 | |
| | 1)労務ｺｰﾄﾞ<br>2)労務単価算定区分 | R01003 | | 超勤時間:0.0<br>週休:通期 | 深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし | |
| | | | | 制約作業時間:0.0 | 夜間制約作業時間:0.0 | |
| R01003 | 普通作業員 | | 人 | | | |
| | 合　計 | | | | | 算出数量<br>1.000 人 |
| | 単　価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊ | | | | | |
| S02123 | チップ用原木販売 | | m3 | | 1.000 各単位 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | チップ用原木販売<br>木くず | | | 冬期補正:３％<br>亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:１０％<br>基本給時間:8.0 | |
| | 1)地域資材単価コード<br>2)資材規格 | 木くず | | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし | 深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし | |
| | 3)単価の入力 | | | 制約作業時間:0.0 | 夜間制約作業時間:0.0 | |
| P96001 | チップ用原木販売<br>木くず | 1.000 | m3 | | | |
| | 合　計 | | | | | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊ | | | | | |
| S02124 | 運転手（特殊） | | 人 | | 1.000 人 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 運転手（特殊） | | | 冬期補正:３％<br>亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:１０％<br>基本給時間:8.0 | |
| | 1)運転労務区分<br>2)労務単価算定区分 | 運転手（特殊） | | 超勤時間:0.0<br>週休:通期 | 深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし | |
| | | | | 制約作業時間:0.0 | 夜間制約作業時間:0.0 | |
| R01021 | 運転手（特殊） | | 人 | | | |
| | 合　計 | | | | | 算出数量<br>1.000 人 |
| | 単　価 | | 人 | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊ | | | | | |
| SPB301 | 林内作業車運搬（烏ヶ森） | | m3 | | 1.000 日 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 小型不整地運搬車運搬<br>木材(m3),クローラ式2.0t積,ダンプ式荷台による荷卸,116m | | | 冬期補正:３％<br>亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:１０％<br>基本給時間:8.0 | |
| | 1)規格区分<br>2)運搬物区分 | クローラ式2.0t積<br>木材(m3) | | 超勤時間:0.0<br>週休:通期 | 深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし | |
| | 3)荷卸し作業区分<br>4)長期割引単価区分(賃料機械) | ダンプ式荷台による荷卸 | | 制約作業時間:0.0 | 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 5)運搬距離:L(m)<br>6)燃料消費率(L/kW/h) | 116.000m<br>0.114Ｌ/kW-h | | | | |
| | 7)機関出力(kW) | 23.000kW | | | | |
| F06011 | 不整地運搬車（ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式）<br>積載質量 2.0t[従来・排対1・排対2] | | 日 | | | |
| R01021 | 運転手（特殊） | | 人 | | | |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 18.000 | L | | | |
| | 合　計 | | | | | 算出数量<br>26.500 [各単位] |
| | 単　価 | | [各単位] | | | |
| Y00001 | 単位 | | | | | |
| | | | | | | |

| 事業名 | 松くい虫防除対策事業　烏ヶ森ほか地区 |
|---|---|
| 工事名 | 烏ヶ森ほか地区　松くい虫防除対策業務委託　RE1501D851 |

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊ | | | | | |
| SPB301 | 林内作業車運搬（狐森） | | m3 | | 1.000 日 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 小型不整地運搬車運搬<br>木材(m3),クローラ式2.0t積,ダンプ式荷台による荷卸,61m | | | 冬期補正:３％<br>亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:１０％<br>基本給時間:8.0 | |
| | 1)規格区分<br>2)運搬物区分 | クローラ式2.0t積<br>木材(m3) | | 超勤時間:0.0<br>週休:通期 | 深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし | |
| | 3)荷卸し作業区分<br>4)長期割引単価区分(賃料機械) | ダンプ式荷台による荷卸 | | 制約作業時間:0.0 | 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 5)運搬距離:L(m)<br>6)燃料消費率(L/kW/h) | 61.000m<br>0.114Ｌ/kW-h | | | | |
| | 7)機関出力(kW) | 23.000kW | | | | |
| F06011 | 不整地運搬車（ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式）<br>積載質量 2.0t[従来・排対1・排対2] | | 日 | | | |
| R01021 | 運転手（特殊） | | 人 | | | |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 18.000 | L | | | |
| | 合　計 | | | | | 算出数量<br>32.840 [各単位] |
| | 単　価 | | [各単位] | | | |
| Y00001 | 単位 | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊ | | | | | |
| SPB301 | 林内作業車運搬（西離山） | | m3 | | 1.000 日 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 小型不整地運搬車運搬<br>木材(m3),クローラ式2.0t積,ダンプ式荷台による荷卸,52m | | | 冬期補正:３％<br>亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:１０％<br>基本給時間:8.0 | |
| | 1)規格区分<br>2)運搬物区分 | クローラ式2.0t積<br>木材(m3) | | 超勤時間:0.0<br>週休:通期 | 深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし | |
| | 3)荷卸し作業区分<br>4)長期割引単価区分(賃料機械) | ダンプ式荷台による荷卸 | | 制約作業時間:0.0 | 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 5)運搬距離:L(m)<br>6)燃料消費率(L/kW/h) | 52.000m<br>0.114Ｌ/kW-h | | | | |
| | 7)機関出力(kW) | 23.000kW | | | | |
| F06011 | 不整地運搬車（ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式）<br>積載質量 2.0t[従来・排対1・排対2] | | 日 | | | |
| R01021 | 運転手（特殊） | | 人 | | | |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 18.000 | L | | | |
| | 合　計 | | | | | 算出数量<br>34.020 [各単位] |
| | 単　価 | | [各単位] | | | |
| Y00001 | 単位 | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊ | | | | | |
| SPB301 | 林内作業車運搬（大沢） | | m3 | | 1.000 日 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 小型不整地運搬車運搬<br>木材(m3),クローラ式2.0t積,ダンプ式荷台による荷卸,41m | | | 冬期補正:３％<br>亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:１０％<br>基本給時間:8.0 | |
| | 1)規格区分<br>2)運搬物区分 | クローラ式2.0t積<br>木材(m3) | | 超勤時間:0.0<br>週休:通期 | 深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし | |
| | 3)荷卸し作業区分<br>4)長期割引単価区分(賃料機械) | ダンプ式荷台による荷卸 | | 制約作業時間:0.0 | 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 5)運搬距離:L(m)<br>6)燃料消費率(L/kW/h) | 41.000m<br>0.114Ｌ/kW-h | | | | |
| | 7)機関出力(kW) | 23.000kW | | | | |
| F06011 | 不整地運搬車（ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式）<br>積載質量 2.0t[従来・排対1・排対2] | | 日 | | | |
| R01021 | 運転手（特殊） | | 人 | | | |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 18.000 | L | | | |
| | 合　計 | | | | | 算出数量<br>35.810 [各単位] |
| | 単　価 | | [各単位] | | | |
| Y00001 | 単位 | | | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊ | | | | | |

| 事業名 | 松くい虫防除対策事業　烏ヶ森ほか地区 |
|---|---|
| 工事名 | 烏ヶ森ほか地区　松くい虫防除対策業務委託　RE1501D851 |

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPB801 | ダンプトラック運搬（烏ヶ森） | | m3 | | 1.000 時間 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | ダンプトラック運搬<br>10ｔ車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,46.7km,バックホウ　山積0.4 | | | 冬期補正:３％<br>亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:１０％<br>基本給時間:8.0 | |
| | 5m3 | | | 超勤時間:0.0<br>週休:通期 | 深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし | |
| | 1)車種区分<br>2)土質区分 | 10ｔ車<br>粘性土・砂・砂質土・礫質土 | | 制約作業時間:0.0 | 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 3)積載土量(q)<br>4)片道運搬距離(L) | 12.500m3<br>46.700km | | | | |
| | 5)積込機械区分<br>6)運搬状況区分 | バックホウ　山積0.45m3<br>上記以外の運搬 | | | | |
| | 7)路面条件区分 | 路面条件 良好 | | | | |
| R01022 | 運転手（一般） | | 人 | | | |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 9.800 | L | | | |
| M03005 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]<br>通称10t積級 | | 時間 | | | |
| W14005 | ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・Ｄ）<br>通称　１０.０ｔ積級 | 1.000 | 時間 | | | |
| | 合　計 | | | | | 算出数量<br>2.800 m3 |
| | 単　価 | | m3 | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊ | | | | | |
| SPB801 | ダンプトラック運搬（狐森） | | m3 | | 1.000 時間 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | ダンプトラック運搬<br>10ｔ車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,44.3km,バックホウ　山積0.4 | | | 冬期補正:３％<br>亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:１０％<br>基本給時間:8.0 | |
| | 5m3 | | | 超勤時間:0.0<br>週休:通期 | 深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし | |
| | 1)車種区分<br>2)土質区分 | 10ｔ車<br>粘性土・砂・砂質土・礫質土 | | 制約作業時間:0.0 | 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 3)積載土量(q)<br>4)片道運搬距離(L) | 12.500m3<br>44.300km | | | | |
| | 5)積込機械区分<br>6)運搬状況区分 | バックホウ　山積0.45m3<br>上記以外の運搬 | | | | |
| | 7)路面条件区分 | 路面条件 良好 | | | | |
| R01022 | 運転手（一般） | | 人 | | | |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 9.800 | L | | | |
| M03005 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]<br>通称10t積級 | | 時間 | | | |
| W14005 | ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・Ｄ）<br>通称　１０.０ｔ積級 | 1.000 | 時間 | | | |
| | 合　計 | | | | | 算出数量<br>2.900 m3 |
| | 単　価 | | m3 | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊ | | | | | |
| SPB801 | ダンプトラック運搬（西離山） | | m3 | | 1.000 時間 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | ダンプトラック運搬<br>10ｔ車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,41km,バックホウ　山積0.45m | | | 冬期補正:３％<br>亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:１０％<br>基本給時間:8.0 | |
| | 3 | | | 超勤時間:0.0<br>週休:通期 | 深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし | |
| | 1)車種区分<br>2)土質区分 | 10ｔ車<br>粘性土・砂・砂質土・礫質土 | | 制約作業時間:0.0 | 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 3)積載土量(q)<br>4)片道運搬距離(L) | 12.500m3<br>41.000km | | | | |
| | 5)積込機械区分<br>6)運搬状況区分 | バックホウ　山積0.45m3<br>上記以外の運搬 | | | | |
| | 7)路面条件区分 | 路面条件 良好 | | | | |
| R01022 | 運転手（一般） | | 人 | | | |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 9.800 | L | | | |
| M03005 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]<br>通称10t積級 | | 時間 | | | |
| W14005 | ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・Ｄ）<br>通称　１０.０ｔ積級 | 1.000 | 時間 | | | |
| | 合　計 | | | | | 算出数量<br>3.100 m3 |
| | 単　価 | | m3 | | | |

| 事業名 | 松くい虫防除対策事業　烏ヶ森ほか地区 |
|---|---|
| 工事名 | 烏ヶ森ほか地区　松くい虫防除対策業務委託　RE1501D851 |

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊ | | | | | |
| SPB801 | ダンプトラック運搬（大沢） | | m3 | | 1.000 時間 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | ダンプトラック運搬<br>10ｔ車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,29.2km,バックホウ　山積0.4 | | | 冬期補正:３％<br>亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:１０％<br>基本給時間:8.0 | |
| | 5m3 | | | 超勤時間:0.0<br>週休:通期 | 深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし | |
| | 1)車種区分<br>2)土質区分 | 10ｔ車<br>粘性土・砂・砂質土・礫質土 | | 制約作業時間:0.0 | 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 3)積載土量(q)<br>4)片道運搬距離(L) | 12.500m3<br>29.200km | | | | |
| | 5)積込機械区分<br>6)運搬状況区分 | バックホウ　山積0.45m3<br>上記以外の運搬 | | | | |
| | 7)路面条件区分 | 路面条件 良好 | | | | |
| R01022 | 運転手（一般） | | 人 | | | |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 9.800 | L | | | |
| M03005 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]<br>通称10t積級 | | 時間 | | | |
| W14005 | ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・Ｄ）<br>通称　１０.０ｔ積級 | 1.000 | 時間 | | | |
| | 合　計 | | | | | 算出数量<br>4.200 m3 |
| | 単　価 | | m3 | | | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊ | | | | | |
| SQJ010 | 工事名標示板（秋田県産間伐材） | | 組 | | 1.000 組 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 工事名標示板（秋田県産間伐材） | | | 冬期補正:３％<br>亜熱帯補正:なし | 豪雪補正:１０％<br>基本給時間:8.0 | |
| | 1)１組当たり設置基数の選択 | ２基/組 | | 超勤時間:0.0<br>週休:通期 | 深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし | |
| | | | | 制約作業時間:0.0 | 夜間制約作業時間:0.0 | |
| PR4121 | 工事名標示板（間伐材）<br>秋田県産間伐材設置費用（2基） | 1.000 | 組 | | | |
| | 合　計 | | | | | 算出数量<br>1.000 組 |
| | 単　価 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |