

室 長		T L		チー ム員		チー ム員		検 算		設 計							
令和 8 年度 八郎湖水質保全植生活用業務委託																金抜き設計書	
工 事 番 号 R8-012-Y10																	
路河川名／地区名 八郎湖																	
工 事 場 所 山本郡三種町 森岳ほか																	
工 事 概 要												事 業 主 体 名		秋田県			
湖辺植生回復環境整備 牡丹川河口消波工改良 2 箇所 三種川河口消波工改良 1 箇所												施 工 期 間		146日間			
												着 工 年 月 日		令和 8年11月 6日			
												完 成 年 月 日		令和 9年 3月31日			
												工 事 費		円			
												精 算 見 込 額		円			

本工事費内訳書（本01）

工事名	八郎湖水質保全植生活用業務委託				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川維持		式	1				
湖辺植生回復環境整備 牡丹川河口消波工改良		式	1				
消波堤内盛土		式	1				
運搬	三種川河口ストックヤード→土砂仮置場 BH積込+DT4t L=3.5km以下	m3	326				単 1号
機械土工	土砂仮置場→消波工脇 BH	m3	326				単 2号
土砂投入	BH	m3	182				単 3号
盛土（敷均し）	BH	m3	326				単 4号
粗朶工		式	1				
伐木・集積		m2	2,400				単 5号
伐木小運搬	牡丹川河口消波工 DT2t L=1.0km以下	m3	23				単 6号
伐木小運搬	三種川河口消波工 DT2t L=4.5km以下	m3	18				単 7号
粗朶製作		m2	2,400				単 8号
粗朶小運搬	人力運搬 L=20m以下	m3	18				単 9号

本工事費内訳書（本01）

工事名	八郎湖水質保全植生活用業務委託				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
粗朶入れ		m3	18				単 10号
石積工		式	1				
捨石	50kg内外	m3	38				単 11号
捨石小運搬	BH積込+DT2t L=0.3km以下	m3	38				単 12号
石積（新材）	BH投入+人力	m3	38				単 13号
仮設工		式	1				
敷鉄板設置・撤去 【仮設進入路】	22×1,524×6,096mm N=8枚 2箇所	m2	148.6				単 14号
敷鉄板賃料 【仮設進入路】	想定使用期間60日	枚	16				単 15号
敷鉄板設置・撤去 【土砂仮置場】	22×1,524×6,096mm N=5枚 2箇所	m2	93				単 16号
敷鉄板賃料 【土砂仮置場】	想定使用期間10日	枚	10				単 17号
敷鉄板設置・撤去 【作業用仮設】	22×1,524×6,096mm N=12枚 1箇所	m2	111.5				単 18号
敷鉄板賃料 【作業用仮設】	想定使用期間30日	枚	12				単 19号
大型土のう製作・設置		袋	144				単 20号

本工事費内訳書（本01）

工事名	八郎湖水質保全植生活用業務委託				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう撤去		袋	144				単 21号
湖辺植生回復環境整備 三種川河口消波工改良		式	1				
ストックヤード工 【三種川河口】		式	1				
表土剥取	BH	m3	64				単 22号
掘削	BH	m3	428				単 23号
残土処理	BH	m3	140				単 24号
大型土のう撤去（再利用）		袋	120				単 25号
大型土のう設置（再設置）		袋	120				単 26号
粗朶工		式	1				
粗朶小運搬	人力運搬 L=20m以下	m3	18				単 27号
粗朶入れ		m3	18				単 28号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				

本工事費内訳書（本01）

工事名	八郎湖水質保全植生活用業務委託				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
仮設材運搬費	運搬＋積込み・取卸し（往復） 1.604t/枚 N=38枚 L=20kmまで	t	61				単 29号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				