令和8年度

普通河川平野沢川河川維持工事

条 件 明 示 書

令和8年11月

横手市 まちづくり推進部

山 内 地 域 課

1. 間接費補正

共通仮設費(率計上)

○ 主たる工種	河川維持工事
○ 施工地域等補正	補正無し(地方 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
○ 除雪工事補正	未使用
○ ICT施工補正	補正なし

現場管理費

○ 施工地域等補正	補正無し(地方 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
○ 熱中症補正	対象
○ 工期日数	88日間(仮設定)
○ 冬期日数	88日間
○ 積雪寒冷地区分	4級地
○ 施工時期補正	補正あり
○ 緊急工事補正	補正なし
○ 砂防・地滑り補正	補正なし
○ ICT施工補正	補正なし

一般管理費

○ 前払金支出割合による補正係数	1.00 (35%を超え40%以下)
○ 財団法人等による補正	補正を行わない
○ 契約保証に係る補正	有(金銭的保証)

2. 週休2日制工事における補正

○ 無

「秋田県週休2日制工事実施要綱及び建設部運用の一部改正について」に準じ、積算における各経費への補正は行っていない。

3. 冬期屋外工事における歩掛補正

冬期補正労務単価

○ 冬期割増補正率	2%

4. 残土処理　有

○ 運搬車規格	DT10t
○ 仮置の有無	有
○ 搬出先	渡部工業　残土処理場
○ 運搬距離	L=6.5㎞以下

5. 産業廃棄物処理　無

廃棄物の種別				
運搬車規格				
搬　出　先				
運 搬 距 離				

6. 交通誘導員　　無

○ 誘導員区分

○ 配置人員

7. 工事支障物件関係

○ 施工に伴って支障となる物件が発生した場合は、監督職員と別途協議するものとする。

8. 秋田県認定ﾘｻｲｸﾙ製品使用の有無

○ 無

9. 積算諸条件

○ 有

・本工事の掘削土量は概算数量で計上している。
・施工箇所が点在する工事の積算方法は適用していない。
・工事用除雪が必要となる場合は、別途協議する。
・伐採及び木くずの処分が必要となる場合は、別途協議する。