見 積 歩 掛 単 価 表（1／14）

業務名 ： 融雪設備保守点検業務委託

工種名 ： 融雪設備保守点検		単位	式	単位数量	1
名　　称	規　　格	単位	数量	摘　　要	
融雪設備保守点検 阿仁前田		式	1	内訳1	
融雪設備保守点検 道の駅ひない		式	1	内訳2	
融雪設備保守点検 板戸越		式	1	内訳3	
融雪設備保守点検 七日市		式	1	内訳4	
融雪設備保守点検　空港地下道		式	1	内訳5	
融雪設備保守点検　米内沢		式	1	内訳6	
融雪設備保守点検　大館駅前(大館停車場線)		式	1	内訳7	
融雪設備保守点検　御成町(大館十和田湖線)		式	1	内訳8	

見 積 歩 掛 単 価 表 （ 2 / 14 ）

業務名 ： 融雪設備保守点検業務委託

工種名 ： 定置式凍結抑制剤散布装置保守点検		単位	式	単位数量	1
名　　称	規　　格	単位	数量	摘　　要	
稼働前点検・調整・清掃		基	17	単価1	
散布機設置・撤去・センサー調整		基	17	単価2	
噴射装置点検・調整・清掃		式	1	内訳9	

見 積 歩 掛 単 価 表（3／14）

業務名 ： 融雪設備保守点検業務委託

内訳1 融雪設備保守点検 阿仁前田		単位	式	単位数量	1
名　　称	規　　格	単位	数量	摘　　要	
電工		人	6.00		

見 積 歩 掛 単 価 表（4／14）

業務名 ： 融雪設備保守点検業務委託

内訳2 融雪設備保守点検 道の駅ひない		単位	式	単位数量	1
名　　称	規　　格	単位	数量	摘　　要	
電工		人	2.00		

見 積 歩 掛 単 価 表（5／14）

業務名 ： 融雪設備保守点検業務委託

内訳3 融雪設備保守点検 板戸越		単位	式	単位数量	1
名　　称	規　　格	単位	数量	摘　　要	
電工		人	8.00		

見 積 歩 掛 単 価 表（6／14）

業務名 ： 融雪設備保守点検業務委託

内訳4 融雪設備保守点検 七日市		単位	式	単位数量	1
名　　称	規　　格	単位	数量	摘　　要	
電工		人	12.00		

見 積 歩 掛 単 価 表（7／14）

業務名 ： 融雪設備保守点検業務委託

内訳5 融雪設備保守点検 空港地下道		単位	式	単位数量	1
名　　称	規　　格	単位	数量	摘　　要	
電工		人	4.00		

見 積 歩 掛 単 価 表（8／14）

業務名 ： 融雪設備保守点検業務委託

内訳6 融雪設備保守点検 米内沢		単位	式	単位数量	1
名　　称	規　　格	単位	数量	摘　　要	
電工		人	4.00		

見 積 歩 掛 単 価 表 （ 9 / 14 ）

業務名 ： 融雪設備保守点検業務委託

内訳7 融雪設備保守点検 大館駅前(大館停車場線)		単位	式	単位数量	1
名　　称	規　　格	単位	数量	摘　　要	
電工		人	14.00		

見 積 歩 掛 単 価 表 （ 10 / 14 ）

業務名 ： 融雪設備保守点検業務委託

内訳8 融雪設備保守点検 御成町(大館十和田湖線)		単位	式	単位数量	1
名　　称	規　　格	単位	数量	摘　　要	
電工		人	16.00		

見積歩掛単価表（11／14）

業務名 ： 融雪設備保守点検業務委託

内訳9 噴射装置点検･調整･清掃		単位	式	単位数量	1
名　　称	規　　格	単位	数量	摘　　要	
噴射装置点検･調整･清掃		基	4	単価3	
材料費	凍結抑制剤散布	L	2,400		

見積歩掛単価表（12／14）

業務名 ： 融雪設備保守点検業務委託

単価1　稼働前点検･調整･清掃		単位	基	単位数量	1
名　　称	規　　格	単位	数量	摘　　要	
土木一般世話役		人	0.75		
普通作業員		人	1.50		
電工		人	1.25		

見積歩掛単価表（13／14）

業務名 ： 融雪設備保守点検業務委託

単価2　散布機設置・撤去・センサー調整		単位	基	単位数量	1
名　　称	規　　格	単位	数量	摘　　要	
土木一般世話役		人	1.25		
普通作業員		人	2.00		
電工		人	1.50		
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]	4t級　2.9t吊　損料	供用日	1.00		

見積歩掛単価表（14／14）

業務名 ： 融雪設備保守点検業務委託

単価3　噴射装置点検･調整･清掃		単位	基	単位数量	1
名　　称	規　　格	単位	数量	摘　　要	
機械設備据付工		人	1.00		
土木一般世話役		人	0.50		
普通作業員		人	0.25		
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]	4t級　2.9t吊　損料	供用日	0.50		