誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和８年度

松くい虫被害先端地域特別対策事業
赤石ほか地区
赤石ほか地区　松くい虫被害先端地域特別対策業務委託　RE1502D861
08T-RE1502D861

金抜き設計書

（当初）

由利地域振興局

事業名	松くい虫被害先端地域特別対策事業　赤石ほか地区
工事名	赤石ほか地区　松くい虫被害先端地域特別対策業務委託　RE1502D861

項　目　名	内　　容
公所名	由利地域振興局
事業名	松くい虫被害先端地域特別対策事業
地区名	赤石ほか地区
工事名	赤石ほか地区　松くい虫被害先端地域特別対策業務委託　RE1502D861
施工場所	にかほ市金浦字赤石ほか
管理番号	08T-RE1502D861
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	
地区区分	由利A（由岩・由・西・東・大、に）
工期	令和08年12月18日から令和09年02月26日まで
積算体系年月	令和８年１１月
単価期適用年月	令和８年１１月－A
歩掛期適用年番号	令和８年９９号－A
電力会社名	

事業名	松くい虫被害先端地域特別対策事業　赤石ほか地区
工事名	赤石ほか地区　松くい虫被害先端地域特別対策業務委託　RE1502D861

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費					
	・工事価格					
	・消費税相当額（１０%）					
	工事内容					
1	特別伐倒駆除		1,197.700	m3		

事業名	松くい虫被害先端地域特別対策事業　赤石ほか地区
工事名	赤石ほか地区　松くい虫被害先端地域特別対策業務委託　RE1502D861

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	
工種区分	森林整備Ｂ
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	25%を超え35%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	３％
豪雪補正	１０％
亜熱帯補正	なし
冬期対象期間補正	0.00%
週休２日補正	4週8休以上（通期）
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
通勤補正(森林)	1.00

事業名	松くい虫被害先端地域特別対策事業　赤石ほか地区
工事名	赤石ほか地区　松くい虫被害先端地域特別対策業務委託　RE1502D861

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 工事価格	1.000	式		
2 ・工事原価	1.000	式		
3 ・・直接工事費	1.000	式		
4 ・・・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・・間接工事費	1.000	式		
6 ・・・共通仮設費	1.000	式		
7 ・・・・共通仮設費（率計上）				
		%		
8 ・・・・安全費	1.000	式		
9 ・・・現場管理費				
		%		
10 ・一般管理費等				
		%		
11 ・一括計上価格	1.000	式		
12 純工事費	1.000	式		

事業名	松くい虫被害先端地域特別対策事業　赤石ほか地区
工事名	赤石ほか地区　松くい虫被害先端地域特別対策業務委託　RE1502D861

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)					
・特別伐倒駆除	1.000	式			
・・特別伐倒駆除	1.000	式			
・・・ 伐倒・玉切・枝払	1.000	式			1 式当たり
T00001 伐倒・玉切	125.250	日			歩A・単A T単 1号
合 計					
・・・ 搬出	1.000	式			1 式当たり
T00002 人力集積	1,197.700	m3			歩A・単A T単 2号
SPB301 小型不整地運搬車運搬（赤石） 木材(m3),クローラ式2.0t積,ダンプ式荷台による荷卸,183m	149.640	m3			歩A・単A S単 9号
SPB301 小型不整地運搬車運搬（下谷地） 木材(m3),クローラ式2.0t積,ダンプ式荷台による荷卸,154m	356.670	m3			歩A・単A S単 10号
SPB301 小型不整地運搬車運搬（中谷地） 木材(m3),クローラ式2.0t積,ダンプ式荷台による荷卸,98m	364.010	m3			歩A・単A S単 11号
SPB301 小型不整地運搬車運搬（入湖ノ澗） 木材(m3),クローラ式2.0t積,ダンプ式荷台による荷卸,51m	48.780	m3			歩A・単A S単 12号
SPB301 小型不整地運搬車運搬（上狐森）※搬出 木材(m3),クローラ式2.0t積,ダンプ式荷台による荷卸,553m	9.880	m3			歩A・単A S単 13号
SPB301 小型不整地運搬車運搬（上狐森）※現地破砕 木材(m3),クローラ式2.0t積,ダンプ式荷台による荷卸,150m	7.320	m3			歩A・単A S単 14号
SPB301 小型不整地運搬車運搬（建石） 木材(m3),クローラ式2.0t積,ダンプ式荷台による荷卸,195m	67.370	m3			歩A・単A S単 15号
SPB301 小型不整地運搬車運搬（干場１）※搬出 木材(m3),クローラ式2.0t積,ダンプ式荷台による荷卸,588m	0.090	m3			歩A・単A S単 16号
SPB301 小型不整地運搬車運搬（干場１）※現地破砕 木材(m3),クローラ式2.0t積,ダンプ式荷台による荷卸,33m	0.290	m3			歩A・単A S単 17号
SPB301 小型不整地運搬車運搬（干場２） 木材(m3),クローラ式2.0t積,ダンプ式荷台による荷卸,211m	19.750	m3			歩A・単A S単 18号
SPB301 小型不整地運搬車運搬（下橋） 木材(m3),クローラ式2.0t積,ダンプ式荷台による荷卸,219m	135.610	m3			歩A・単A S単 19号
SPB301 小型不整地運搬車運搬（釜道） 木材(m3),クローラ式2.0t積,ダンプ式荷台による荷卸,61m	38.290	m3			歩A・単A S単 20号
合 計					
・・・ 運搬	1.000	式			1 式当たり
T00003 積込	690.890	m3			歩A・単A T単 3号
SPB801 ダンプトラック運搬（赤石） 10ｔ車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,37.3km,バックホウ 山積0.45m3	83.400	m3			歩A・単A S単 21号
SPB801 ダンプトラック運搬（下谷地） 10ｔ車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,37.7km,バックホウ 山積0.45m3	198.030	m3			歩A・単A S単 22号
SPB801 ダンプトラック運搬（中地内） 10ｔ車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,38.3km,バックホウ 山積0.45m3	209.680	m3			歩A・単A S単 23号
SPB801 ダンプトラック運搬（入湖ノ澗） 10ｔ車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,37.6km,バックホウ 山積0.45m3	32.590	m3			歩A・単A S単 24号
SPB801 ダンプトラック運搬（上狐森） 10ｔ車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,37.8km,バックホウ 山積0.45m3	9.880	m3			歩A・単A S単 25号
SPB801 ダンプトラック運搬（建石） 10ｔ車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,37.8km,バックホウ 山積0.45m3	39.710	m3			歩A・単A S単 26号
SPB801 ダンプトラック運搬（干場１） 10ｔ車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,40.4km,バックホウ 山積0.45m3	0.090	m3			歩A・単A S単 27号
SPB801 ダンプトラック運搬（干場２） 10ｔ車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,40.4km,バックホウ 山積0.45m3	11.170	m3			歩A・単A S単 28号
SPB801 ダンプトラック運搬（下橋） 10ｔ車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,41.7km,バックホウ 山積0.45m3	83.480	m3			歩A・単A S単 29号
SPB801 ダンプトラック運搬（釜道） 10ｔ車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,41.7km,バックホウ 山積0.45m3	22.860	m3			歩A・単A S単 30号
合 計					
・・・ 現地破砕	1.000	式			1 式当たり
T00004 現地破砕	506.810	m3			歩A・単A T単 4号
合 計					

事業名	松くい虫被害先端地域特別対策事業　赤石ほか地区
工事名	赤石ほか地区　松くい虫被害先端地域特別対策業務委託　RE1502D861

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
安全費					
・共通仮設（積上げ）	1.000	式			
・・安全費	1.000	式			
・・・ 工事名標示板（秋田県産間伐材）	1	式			1 式当たり
SQJ010　工事名標示板（秋田県産間伐材）	1.000	組			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　31号
合　計					

事業名	松くい虫被害先端地域特別対策事業　赤石ほか地区
工事名	赤石ほか地区　松くい虫被害先端地域特別対策業務委託　RE1502D861

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
一括計上価格					
・被害木処理	1.000	式			
・・チップ工場販売収入	1.000	式			
・・・ チップ工場買取	1.000	式			1 式当たり
S02123　チップ用原木販売 木くず	690.890	m3			歩A・単A S単　7号
合　計					