

設 計 書

市 長		副 市 長		部 長		課 長		班 長		検 算		設 計	
-----	--	-------	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--

起 工 理 由	令和8年度 市単独事業 として起工する。
------------------	----------------------

工 事 番 号	TT-08-C10
施 設 名	鞍掛沼公園遊びの広場
工 事 場 所	潟上市天王字江川上谷地53－40
工 期	自 令和 8年11月10日 至 令和 9年 3月23日
<div> <div>鞍掛沼公園遊びの広場付帯設備改修工事</div> <div>金 抜 設 計 書</div> </div>	
<div> <div>此工事費</div> <div>円</div> </div>	

工 事 概 要	1 背付きベンチ設置工	基	14.0	4 オーニング設置工	基	2.0
	2 背無しベンチ設置工	基	4.0	5 生垣植栽工	m	9.3
	3 既存ベンチ解体撤去工	基	14.0			

本 工 事 内 訳 書

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
公園施設設置工						
公園施設設置工		式	1.0			
背付きベンチ設置工		基	14.0			1号単価表
背無しベンチ設置工		基	4.0			2号単価表
既存ベンチ解体撤去工		基	14.0			3号単価表
オーニング設置工		基	2.0			4号単価表
生垣植栽工		m	9.3			5号単価表
重機回送費		回	2.0			
直接工事費計		式	1.0			
共通仮設費		式	1.0			
純工事費		式	1.0			
現場管理費		式	1.0			
工事原価		式	1.0			
一般管理費		式	1.0			(まるめ調整あり)
工事価格		式	1.0			
消費税相当額		式	1.0			
工事費計		式	1.0			

1 号 単 価 表

背付きベンチ設置工

1 基 当たり

項 目	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ベンチ	FL001A-SM-NA-CK W1800×D591×750	1.00	基			
ベンチ基礎	SF-00001 W650×D180×H180	2.00	基			
基礎砕石	RC-40 t=10cm	0.042	m3			
組立据付費	本体及び基礎含む	1.00	式			6号単価表
運賃		1.00	基			
計						
単位当たり						

2 号 単 価 表

背無しベンチ設置工

1 基 当たり

項 目	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ベンチ	FL006A-SM-NA-CK W1200×D435×H404	1.00	基			
ベンチ基礎	SF-00001 W650×D180×H180	2.00	基			
基礎砕石	RC-40 t=10cm	0.042	m3			
組立据付費	本体及び基礎含む	1.00	式			6号単価表
運賃		1.00	基			
計						
単位当たり						

3 号 単 価 表

既存ベンチ解体撤去工

1 基 当たり

項 目	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ベンチ解体	機械					
		1.026	m ²			
基礎解体	機械					
		0.027	m ³			
集積積込	機械					
		0.186	m ³			
発生材運搬	木くず					
		0.029	m ³			
発生材運搬	鑄鉄(脚部)					
		0.130	m ³			
発生材運搬	コンクリート殻					
		0.027	m ³			
処分費	木くず					
		0.016	t			
処分費	鑄鉄(脚部)					
		0.045	t			
処分費	コンクリート殻					
		0.063	t			
土工(撤去後埋戻し)	山砂					
		0.027	m ³			
計						
単位当たり						

4号単価表

オーニング設置工

1基 当たり

項 目	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
片開きオーニング	W3,810×D1,800×H2,550 ワンタッチ手動式	1.00	基			
防災キャンパス	ニューパスティ	1.00	式			
組立据付費		1.00	式			
基礎工		1.00	式			7号単価表
運賃		1.00	式			
計						
単位当たり						

5 号 単 価 表

生垣植栽工

10 m 当たり

項 目	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
生垣植栽	レッドロビン H1.5-W0.4					
		25.00	本			
生垣支柱	布掛支柱 横竹上下2段					
		10.00	m			
植栽費						
		2.50	人			
土壌改良材	客土・肥料					
		1.00	式			
雑材料	しゅろ縄等					
		1.00	式			
まるめ						
		1.00	式			
計						
単位当たり						

6 号 単 価 表

組立据付工		ベンチ		10 基 当たり		
項 目	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員			人			
		0.46				
普通作業員			人			
		1.84				
雑材料(まるめ)			式			
		1.00				
計						
単位当たり						

7 号 単 価 表

基礎工		片開きオーニング基礎2個分			1 基 当たり	
項 目	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り						
		1.58	m3			
埋戻し						
		1.19	m3			
整地						
		0.40	m3			
基面整正						
		0.72	m2			
基礎碎石	RC-40 t=10cm					
		0.36	m2			
均しコンクリート型枠						
		0.24	m2			
均しコンクリート	18-8-40(W/C≦65%) 高炉					
		0.04	m3			
型枠						
		2.20	m2			
コンクリート	18-8-40(W/C≦65%) 高炉					
		0.28	m3			
計						
単位当たり						

仕 様 書

- 1 総 則
 - (1) 本仕様書は「鞍掛沼公園遊びの広場付帯設備改修工事」に適用する。
 - (2) 受注者は、本工事の遂行に当たり、契約書のほか秋田県作成の土木工事共通仕様書や各種設計マニュアル等の最新版、及び関係法令等を遵守しなければならない。
 - (3) 契約書に記載された事項は、本仕様書に優先する。
 - (4) 工事完成后、受注者に対し発注者からの要請があるときは、誠意をもってその要請に応えなければならない。
- 2 工事場所 鞍掛沼公園遊びの広場
潟上市天王字江川上谷地53－40
- 3 工事詳細 別紙特記仕様書のとおり
- 4 工事期限 令和9年3月23日(火)
- 5 工事の内容
 - (1) 鞍掛沼公園遊びの広場内にベンチ等を設置する。
 - (2) 設置経路等の詳細については、別紙「平面図等の関連図面」を参考に撤去及び設置すること。
- 6 工事の処理
 - (1) 受注者は監督職員の指示に従い工事に必要な調査を行い、必要な図書等を作成するものとする。
 - (2) 受注者は工事の詳細の範囲について監督職員と連絡をとり、十分に打ち合わせをして工事の目的を達成しなければならない。
 - (3) 発注者は工事に必要な資料を受注者に貸与する。
 - (4) 受注者は発注者が行う許可申請等、その他必要な資料の作成及び手続きに協力しなければならない。
- 7 工事内容の疑義
疑義が生じた場合、受注者(納入者)と発注者とで協議のうえ、決定すること。
- 8 提出書類について
 - (1) 受注者は工事に着手するとき着手届とともに次の書類を発注者に提出し、その承認を得なければならない。
 - ①工程表
 - ②現場代理人
 - ③その他必要書類

- (2) 受注者は工事を完成したときは、遅滞なく完成届を提出し検査を受けるものとする。

9 提出書類について

受注者は工事が完了したときは、次のとおり提出しなければならない。

- ①一連の作業内容が分かるように撮影、整理した写真
- ②撤去処分に関連して、マニフェスト等の必要書類
- ③その他、必要と認められるもの

10 その他

- (1) 受注者は、労働安全衛生法等関連法令を遵守し、誠実に業務を遂行すること。
- (2) 業務の遂行にあたっては、本工事の監督職員と十分な打合せを行いその指示に従うこと。
- (3) 受注者は、付近の建物又は構造物等に支障を来さない方法で工事の施工を計画すること。
- (4) 工事期間において作業を行っているその他工事等との連絡・調整に努めること。
- (5) この仕様書に定めない事項については、両者協議の上、実施するものとする。

特 記 仕 様 書

対象品目	工事場所	数量	詳細
ベンチ等の設置	鞍掛沼公園遊びの広場 潟上市天王字江川上谷地53-40	①背付きベンチ 14台	●設置場所については、別紙「付帯設備設置平面図 2/6」を参考に設置すること。 ①背付きベンチ FL001A-SM-NA-CK 別紙「背付きベンチ外観図 3/6」及び「ベンチ基礎設定図 5/6」を参考とすること。 上座部分は、木材ではなく人工木材質とする。
		②背無しベンチ 4台	②背無しベンチ FL006A-SM-NA-CK 別紙「背付きベンチ外観図 4/6」及び「ベンチ基礎設定図 5/6」を参考とすること。 上座部分は、木材ではなく人工木材質とする。
		③ベンチ撤去 14台	③既存ベンチ撤去 撤去対象のベンチについては、別紙「現況平面図 1/6」を参考に撤去すること。
		④オーニング 2台	④オーニング 自立型 木かけ 2間タイプ W3810×D1800×H2550 別紙「付帯設備設置平面図 2/6」の設置位置及び「オーニング外観図 6/6」を参考とすること。
		⑤生垣植栽 9.3m	⑤生垣植栽 レッドロビン H1.5-W0.4 布掛支柱 植栽については、別紙「付帯設備設置平面図 2/6」を参考に設置すること。 ※その他詳細な設置箇所等は現場監督立会いのもと決定すること