誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和８年度

ため池等整備事業（ため池）
赤平堤
赤平堤地区　ため池整備事業（ため池）工事（06802-K02）
DG2-06802-K02

金抜き設計書

（当初）

秋田地域振興局

事業名	ため池等整備事業（ため池）　赤平堤
工事名	赤平堤地区　ため池整備事業（ため池）工事（06802-K02）

項　目　名	内　　容
公所名	秋田地域振興局
事業名	ため池等整備事業（ため池）
地区名	赤平堤
工事名	赤平堤地区　ため池整備事業（ため池）工事（06802-K02）
施工場所	秋田市下北手柳館
管理番号	DG2-06802-K02
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	
地区区分	秋田A（秋田）
工期	令和08年12月11日から令和09年03月05日まで
積算体系年月	令和８年１１月
単価期適用年月	令和８年１１月－A
歩掛期適用年番号	令和８年９９号－A
電力会社名	

事業名	ため池等整備事業（ため池）　赤平堤
工事名	赤平堤地区　ため池整備事業（ため池）工事（06802-K02）

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費					
	・工事価格					
	・消費税相当額（１０％）					
	工事内容					
1	仮設道路工（築立）		324.300	m		

事業名	ため池等整備事業（ため池）　赤平堤
工事名	赤平堤地区　ため池整備事業（ため池）工事（06802-K02）

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	
工種区分	道路改良工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	５%
豪雪補正	１０%
亜熱帯補正	なし
週休２日補正	補正なし
冬期補正（現場管理費）	1.20%
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	ため池等整備事業（ため池） 赤平堤
工事名	赤平堤地区 ため池整備事業（ため池）工事（06802-K02）

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格	1.000	式		
2 ・工事原価	1.000	式		
3 ・・直接工事費	1.000	式		
4 ・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式		
5 ・・間接工事費	1.000	式		
6 ・・・共通仮設費	1.000	式		
7 ・・・・運搬費～営繕費等				
		%		
8 ・・・・運搬費	1.000	式		
9 ・・・・安全費	1.000	式		
10 ・・・・営繕費等	1.000	式		
11 ・・・現場管理費	1.000	式		
12 ・・・・現場管理費（率計上）				
		%		
13 ・一般管理費等				
		%		
14 処分費等（直接工事費の内数）	1.000	式		
15 純工事費	1.000	式		

事業名	ため池等整備事業（ため池）　赤平堤
工事名	赤平堤地区　ため池整備事業（ため池）工事（06802-K02）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工）					
・仮設道路工	1.000	式			
・・仮設道路工	1.000	式			
・・・ 土工	1.000	式			1 式当たり
SA0103　SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,	72.000	m3			歩A・単A S単　8号
SA0141　路体盛土　BH+振動ローラ(搭乗式) 2.5m以上4.0m未満,-,-,	399.000	m3			歩A・単A S単　10号
T00003　運搬土 BH＋DT　L=8.5km以下	478.000	m3			歩A・単A T単　2号
T00001　畦畔工 流用土＋タンパ	28.000	m3			歩A・単A T単　1号
T00004　残土運搬 CD+整地	41.000	m3			歩A・単A T単　3号
S18062　土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 敷設	1,182.000	㎡			歩A・単A S単　6号
SA0152　SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,	335.000	㎡			歩A・単A S単　12号
SA0152　SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,	218.000	㎡			歩A・単A S単　13号
合　計					
・・・ 敷砂利工	1.000	式			1 式当たり
T00005　敷砂利工 RC-40、転圧あり、B=3.5m、t=10cm	324.300	m			歩A・単A T単　4号
合　計					
・・・ 現場発生材撤去工	1.000	式			1 式当たり
S02721　鉄筋コンクリート構造物取壊し 有筋,なし,機械,昼間施工,する	0.800	m3			歩A・単A S単　2号
SA0221　SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下	0.800	m3			歩A・単A S単　15号
SQ2123　建設副産物処理料金 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋)	2.000	ton			歩A・単A S単　18号
合　計					
・・・ 付帯水路取付工	1.000	式			1 式当たり
S07035　高密度ポリエチレン管布設(Φ900,損耗率45%) 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管,900mm,	3.500	m			歩A・単A S単　3号
S18001　洗掘防止法止工 仕掃え～設置	0.500	m3			歩A・単A S単　4号
SA0874　高密度ポリエチレン管布設(Φ400,損耗率45%) 据付,波状管,シングル構造 呼径300mm,-,	4.000	m			歩A・単A S単　16号
合　計					
・・仮設ヤード工	1.000	式			
・・・ 仮設ヤード工①	1.000	式			1 式当たり
S18062　土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 敷設	217.000	㎡			歩A・単A S単　6号
S18054　敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,18,2,	18.600	㎡			歩A・単A S単　5号
合　計					
・・・ 仮設ヤード工②	1.000	式			1 式当たり
SA0141　路体盛土　BD+振動ローラ(搭乗式) 4.0m以上,20,000m3未満,無し,	254.000	m3			歩A・単A S単　11号
T00003　運搬土 BH＋DT　L=8.5km以下	305.000	m3			歩A・単A T単　2号
S18062　土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 敷設	846.000	㎡			歩A・単A S単　6号
合　計					

事業名	ため池等整備事業（ため池）　赤平堤
工事名	赤平堤地区　ため池整備事業（ため池）工事（06802-K02）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
運搬費					
・共通仮設（積上げ）	1.000	式			
・・運搬費	1.000	式			
・・・ 輸送費(仮設材)	1.000	式			1 式当たり
SQJ003　輸送費(仮設材) ,12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)	3.200	ton			歩A・単A S単　20号
合　計					

事業名	ため池等整備事業（ため池）　赤平堤
工事名	赤平堤地区　ため池整備事業（ため池）工事（06802-K02）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
安全費					
・共通仮設（積上げ）	1.000	式			
・・安全費	1.000	式			
・・・ 工事名標示板	1	式			1 式当たり
SQJ010　工事名標示板（秋田県産間伐材）	1.000	組			歩A・単A S単　21号
合　計					

事業名	ため池等整備事業（ため池）　赤平堤
工事名	赤平堤地区　ため池整備事業（ため池）工事（06802-K02）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
営繕費等					
・共通仮設（積上げ）	1.000	式			
・・営繕費	1.000	式			
・・・ 快適トイレ（率計上差額）	1.000	式			1 式当たり
SQJ030　快適トイレ費用 3供用月	1.000	基			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　22号
合　計					