事業名	ため池等整備事業（ため池）赤平堤地区
工事名	赤平堤地区　ため池等整備（ため池）工事(06802-K02)

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考

「留意事項」

1　参考図書は「真摯で機動性のある見積り」を目的に提示するものである。

2　参考図書は、発注者が用いた積算資料を、参考として提示するもので、契約上拘束するものではない。

3　参考図書の内容は、設計図書の変更あるいは誤びゅうによるもの以外、設計変更の対象としない。

事業名	ため池等整備事業（ため池）　赤平堤
工事名	赤平堤地区　ため池整備事業（ため池）工事（06802-K02）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊					
T00001	畦畔工		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	流用土＋タンパ					
SQ1041	人力土工(盛土・埋戻) 盛土,まき出し,タンパ(Ｉ),粘性土・礫質土	1.000	m3			Ｓ単　17号
	合　　計					算出数量 1.000 m3
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊					
T00003	運搬土		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	BH＋DT　L=8.5km以下					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3			Ｓ単　7号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,8.5km以下	1.000	m3			Ｓ単　9号
	合　　計					算出数量 1.000 m3
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊					
T00004	残土運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	CD+整地					
S01034	不整地運搬 180m以下	1.000	m3			Ｓ単　1号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,－,－,	1.000	m3			Ｓ単　14号
	合　　計					算出数量 1.000 m3
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊					
T00005	敷砂利工		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	RC-40、転圧あり、B=3.5m、t=10cm					
SQ8042	砂利舗装工(機械) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,,なし,計上しない	3.500	㎡			Ｓ単　19号
	合　　計					算出数量 1.000 m
	単　　価		m			

事業名	ため池等整備事業（ため池）　赤平堤
工事名	赤平堤地区　ため池整備事業（ため池）工事（06802-K02）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
S01034	不整地運搬		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	不整地運搬 180m以下			冬期補正：５％ 亜熱帯補正：なし	豪雪補正：１０％ 基本給時間：8.0	
	1)運搬距離	180m以下		超勤時間：0.0 週休：補正なし	深夜時間：0.0 時間的制約：なし	
				制約作業時間：0.0	夜間制約作業時間：0.0	
M28073	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式・排対型(2011)] 通称8.0～11.0t積級		供用日			
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	148.000	L			
R01021	運転手（特殊）		人			
	合　　計					算出数量 182.000 m3
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
S02721	鉄筋コンクリート構造物取壊し		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する			冬期補正：５％ 亜熱帯補正：なし	豪雪補正：１０％ 基本給時間：8.0	
	1)作業区分 2)時間的制約	有筋 なし		超勤時間：0.0 週休：補正なし	深夜時間：0.0 時間的制約：なし	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		制約作業時間：0.0	夜間制約作業時間：0.0	
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無　機械　機労　昼間	1.000	m3			
	合　　計					算出数量 1.000 m3
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
S07035	高密度ポリエチレン管布設(Φ900,損耗率45%)		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械布設 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管,900mm,			冬期補正：５％ 亜熱帯補正：なし	豪雪補正：１０％ 基本給時間：8.0	
	1)管の単価(円/m) 2)管種区分	 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管		超勤時間：0.0 週休：補正なし	深夜時間：0.0 時間的制約：なし	
	3)管径区分(mm) 4)長期割引単価区分(賃料機械)	900mm		制約作業時間：0.0	夜間制約作業時間：0.0	
P07101	高密度ポリエチレン管	100.000	m			
R01001	土木一般世話役		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
F08061	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3　吊能力2.9t		日			
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	71.000	L			
R01021	運転手（特殊）		人			
	合　　計					算出数量 100.000 m
	単　　価		m			
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
S18001	洗掘防止法止工		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	土のう工 仕拵え～設置			冬期補正：５％ 亜熱帯補正：なし	豪雪補正：１０％ 基本給時間：8.0	
	1)施工区分	仕拵え～設置		超勤時間：0.0 週休：補正なし	深夜時間：0.0 時間的制約：なし	
				制約作業時間：0.0	夜間制約作業時間：0.0	
P37001	土のう　化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚			
R01003	普通作業員		人			

事業名	ため池等整備事業（ため池）　赤平堤
工事名	赤平堤地区　ため池整備事業（ため池）工事（06802-K02）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計					算出数量 10.000 m3
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,18,2,			冬期補正：５％ 亜熱帯補正：なし	豪雪補正：１０％ 基本給時間:8.0	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 18		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	2		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096　[賃料]	500.000	㎡供用日			
G03042	敷鉄板 22*1524*6096　[整備費]	500.000	㎡			
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　吊能力2.9t		日			
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	345.000	L			
R01021	運転手（特殊）		人			
	合　　計					算出数量 1,000.000 ㎡
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊					
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 敷設			冬期補正：５％ 亜熱帯補正：なし	豪雪補正：１０％ 基本給時間:8.0	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	㎡			
R01003	普通作業員		人			
	合　　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			冬期補正：５％ 亜熱帯補正：なし	豪雪補正：１０％ 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,			冬期補正：５％ 亜熱帯補正：なし	豪雪補正：１０％ 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				

事業名	ため池等整備事業（ため池）　赤平堤
工事名	赤平堤地区　ため池整備事業（ため池）工事（06802-K02）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)長期割引単価区分					
	単　　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,8			冬期補正:５％ 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	.5km以下			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り				
	5)運搬距離	8.5km以下				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
SA0141	路体盛土　BH+振動ローラ(搭乗式)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,－,－,			冬期補正:５％ 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m以上4.0m未満 －				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	－				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
SA0141	路体盛土　BD+振動ローラ(搭乗式)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,			冬期補正:５％ 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 20,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,			冬期補正:５％ 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	盛土部 無し				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土				
	5)長期割引単価区分					
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出

事業名	ため池等整備事業（ため池）　赤平堤
工事名	赤平堤地区　ため池整備事業（ため池）工事（06802-K02）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 法面整形 切土部,－,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,			冬期補正:５％ 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	切土部 －				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土				
	5)長期割引単価区分					
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,－,－,			冬期補正:５％ 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)施工数量	残土受入れ地での処理 －				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	－				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下			冬期補正:５％ 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 14.4km以下				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊					
SA0874	高密度ポリエチレン管布設(Φ400,損耗率45%)		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付,波状管,シングル構造 呼径300mm,－,			冬期補正:５％ 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)管種別	据付 波状管				
	3)管規格 4)呼び径	シングル構造 呼径300mm －				
	5)継手材料費					
P96002	高密度ポリエチレン管 Φ400(損耗率45%)		m			材変
	単　　価		m			
	＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊					
SQ1041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 盛土,まき出し,タンパ(Ⅰ),粘性土・礫質土			冬期補正:５％ 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 盛土		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し タンパ(Ⅰ)		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01002	特殊作業員		人			

事業名	ため池等整備事業（ため池）　赤平堤
工事名	赤平堤地区　ため池整備事業（ため池）工事（06802-K02）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01003	普通作業員		人			
Y00004	諸雑費 10%	0.100				
	合　　計					算出数量 10.000 m3
	単　　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
SQ2123	建設副産物処理料金		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	建設副産物処理料金 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋)			冬期補正：５％ 亜熱帯補正：なし	豪雪補正：１０％ 基本給時間:8.0	
	1)産業廃棄物の種類選択 2)処理料金の入力（円／ton）	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋)		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
PS1102	建設副産物処理料金 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋)	1.000	ton			
	合　　計					算出数量 1.000 ton
	単　　価					
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
SQ8042	砂利舗装工(機械)		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,,なし,計上しない			冬期補正：５％ 亜熱帯補正：なし	豪雪補正：１０％ 基本給時間:8.0	
	1)舗設材の種別 2)規格	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅	10cm 2.5m以上		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性	敷均し 必要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価０円区分(舗設材)	 なし				
	9)地区割増等区分 10)地区割増等加算額	計上しない 0円				
J03118	再生クラッシャラン RC-40　40～0mm	11.900	m3			
R01001	土木一般世話役		人			
R01003	普通作業員		人			
M02041	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3		時間			
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	15.000	L			
R01021	運転手（特殊）		人			
F04062	振動ﾛｰﾗ[搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型・～超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t		日			
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	4.200	L			
R01021	運転手（特殊）		人			
	合　　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
SQJ003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	輸送費(仮設材) ,12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)			冬期補正：５％ 亜熱帯補正：なし	豪雪補正：１０％ 基本給時間:8.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率（実数）	基地(積込・取卸) 0.2				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下　製品長12m以内	1.000	ton			

事業名	ため池等整備事業（ため池）　赤平堤
工事名	赤平堤地区　ため池整備事業（ため池）工事（06802-K02）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
Y00005	輸送費割増料金	0.200				
P46402	積卸し費 積込み･取卸し	1.000	ton			
	合　　計					算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton			
	＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊					
SQJ010	工事名標示板（秋田県産間伐材）		組		1.000 組	歩Ａ 当たり算出
	工事名標示板（秋田県産間伐材）			冬期補正：５％ 亜熱帯補正：なし	豪雪補正：１０％ 基本給時間:8.0	
	1）１組当たり設置基数の選択	２基/組		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
PR4121	工事名標示板（間伐材） 秋田県産間伐材設置費用（2基）	1.000	組			
	合　　計					算出数量 1.000 組
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊					
SQJ030	快適トイレ費用		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	快適トイレ費用 3供用月			冬期補正：５％ 亜熱帯補正：なし	豪雪補正：１０％ 基本給時間:8.0	
	1)快適トイレ費用(率分を除く) 2)供用月数	3供用月		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)その他加算額	0円		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
PR5301	快適トイレ 共通仮設費(営繕費)率計上差額	1.000	基			
	合　　計					算出数量 1.000 基
	単　　価		基			