部長		次長		課長		班長		検算		設計					

令和　８年度
　砂防ﾒﾝﾃﾅﾝｽ工事(急傾斜)

金抜き設計書

工　事　番　号　08-MI05-10

路河川名／地区名　清水場地区

工　事　場　所　にかほ市
　象潟町小砂川　地内

工　事　概　要			事業主体名	秋田県
施工延長	38.5	m	施工期間	117日間
			着工年月日	令和 8年11月27日
鉄筋挿入				
L=3.5m/本(削孔長3.36m)	161	m(59)本	完成年月日	令和 9年 3月23日
鉄筋挿入				
L=3.5m/本(削孔長3.29m)	267	m(70)本	工　事　費	円
FRP製格子状受圧板				
967×967×t40mm	129	組	精算見込額	円

秋田県

本工事費内訳書（本01）

工事名	砂防ﾒﾝﾃﾅﾝｽ工事(急傾斜)	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 斜面対策

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
斜面対策		式	1				
法面工		式	1				
鉄筋挿入工		式	1				
鉄筋挿入 L=3.5m/本	鉄筋規格:SD345･D19,削孔長:3.36m,現場条件:Ⅱ 削孔による重機の搬入困難,施工規模:200m以上	m	161				単　1号
鉄筋挿入 L=3.5m/本	鉄筋規格:SD345･D19,削孔長:3.29m,現場条件:Ⅱ 削孔による重機の搬入困難,施工規模:200m以上	m	267				単　2号
FRP製格子状受圧板	967×967×t40mm	組	129				単　3号
不陸調整ﾏｯﾄ	1020×1020×t70mm	枚	81				単　4号
土のう	撤去	袋	1,152				単　5号
削孔機械の上下移動		回	8				単　6号
仮設足場		空m3	720				単　7号
ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ吹付充填		m2	58				単　8号
ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ吹付充填		m2	194				単　9号
残土処理工		式	1				

秋田県

本工事費内訳書（本01）

工事名	砂防ﾒﾝﾃﾅﾝｽ工事(急傾斜)	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 斜面対策

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3	20				単　10号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	20				単　11号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土質:土砂	m3	20				単　12号
擁壁工		式	1				
場所打擁壁工		式	1				
空洞化充填処理(背面)	M-40	m3	2				単　13号
吸出防止材	t=10mm	m2	42				単　14号
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2	1				単　15号
ｼｰﾙｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(W/C≦60)高炉	m3	0.3				単　16号
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	差込型ﾌｨﾙﾀｰΦ100	個	98				単　17号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:人力施工	m3	0.3				単　18号

本工事費内訳書（本01）

工事名	砂防ﾒﾝﾃﾅﾝｽ工事(急傾斜)	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 斜面対策

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.3				単　19号
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.3				単　20号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
安全費		式	1				
工事名標示板	秋田県産材(間伐材)工事名標示板2基/組	式	1				内　1号
技術管理費		式	1				
ｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰ設置費		式	1				内　2号
ｶｰﾄﾞﾀｯﾁ費		式	1				内　3号
営繕費		式	1				
快適ﾄｲﾚ		式	1				内　4号

本工事費内訳書（本01）

工事名	砂防ﾒﾝﾃﾅﾝｽ工事(急傾斜)				事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 斜面対策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				